

SECCIÓN DE SUBASTAS

OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

Subastas que se han de celebrar el día 3 de Octubre próximo á la una de la tarde.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en los Gobiernos civiles de provincia hasta el día 28 del actual, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.^a, acompañando á éstas el documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, siendo desechada toda aquella en que se añada alguna cláusula.

OBRAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

CORUÑA

Carretera de Santiago á Camariñas, sección de Bertamirans á Negreira.—Trozos 1.^o y 2.^o—Presupuesto, pesetas 310.652,95.—Longitud, 11.660,05 metros.—Plazo de ejecución, cuatro años.—Depósito provisional, 15.600 pesetas.

CUADRO DE PRECIOS

	Trozo 1. ^o	Trozo 2. ^o
M. ³ de desmonte..... Pesetas..	1,07	0,79
Id. de terraplén ó pedraplén.....	0,36	0,37
Ml. de apertura de caja para el firme...	0,64	0,57
Id. de id. de cuneta.....	0,30	0,25
M. ³ de extracción de desprendimientos.	0,44	0,44

	Trozo 1. ^o	Trozo 2. ^o
M. ³ de excavación para cimientos de obras de fábrica..... Pesetas..	1,07	0,79
Id. de mampostería ordinaria en seco..	8,25	7,95
Id. de id. careada en seco.....	12,75	13,05
Id. de id. ordinaria con mortero común.	12,50	11,60
Id. de id. ordinaria con mortero hidráulico.....	16,00	15,10
Id. de id. careada común.....	17,00	17,30
Id. de id. careada hidráulica.....	20,50	20,80
Id. de id. concertada en paramentos, común.....	23,15	24,05
Id. de id. concertada en paramentos, hidráulica.....	25,90	26,80
M. ³ de revoque de paramentos.....	1,00	1,00
M. ³ de hormigón ordinario.....	18,00	18,00
Id. de id. hidráulico.....	25,00	25,00
Id. de sillería recta con mortero común.	53,40	59,00
Id. de id. recta con hidráulico.....	54,40	60,00
Id. de id. aplantillada común.....	63,40	69,00
Id. de id. aplantillada hidráulica.....	64,40	70,00
Id. de sillarejo común.....	32,00	36,80
Id. de id. hidráulico.....	34,00	38,80
Id. de losa de coronación de muros.....	29,00	32,10
Id. de losa de tapa para tagas.....	23,00	26,10
Id. de escollera.....	6,75	5,85
Id. de encachado para obras de fábrica en seco.....	10,50	10,20
M. ³ de enlosado de granito.....	6,25	6,25
Id. de empedrado ordinario.....	2,00	2,00
M. ³ de madera en cimbras y andamios, incluso herraje.....	80,00	80,00
Kilogramo de hierro forjado.....	1,50	1,50
Id. de id. fundido.....	0,50	0,50
Ml. de firme completamente terminado.	6,95	5,13
M. ³ de piedra machacada para acopios de conservación.....	6,13	4,43
Kilómetro de carretera conservada y reparada durante el plazo de garantía..	360,00	360,00
Id. por año en los cuatro siguientes á la recepción definitiva de las obras.....	310,00	310,00

Desmonte.—Volumen, clasificación y precio medio.

				TROZO 1. ^o		TROZO 2. ^o	
				Volumen.	Importe.	Volumen.	Importe.
Tierra franca.....	m. ³	0,20	pesetas.	346,69	69,34	2.802,10	560,42
» dura.....	»	0,50	»	3.432,85	1.716,43	8.547,64	4.273,82
Roca floja.....	»	1,00	»	1.036,95	1.036,95	763,53	763,53
» dura.....	»	2,00	»	2.284,83	4.569,66	2.291,55	4.583,10
Terreno de tránsito.....	»	0,75	»	»	»	2.339,95	1.754,96
Productos á caballeros.....	»	0,20	»	475,50	95,10	4.423,76	884,75
Rehno de taludes é indemnizaciones.....	»	0,02	»	7.101,32	142,03	16.744,77	334,90
				7.629,51		13.155,48	
PRECIO MEDIO.....				7.101,32 = 1,07		16.744,77 = 0,79	

PPRESUPUESTO

Trozo 1.^o—Desde Bertamirnas hasta el alto de Portangil.

Longitud, 5.175,01 metros.

Explanación.—7.101,32 m.³ de desmonte, á 1,07 pesetas, 7.598,41.—10.802,59 de terraplén, á 0,36 id. 3.888,93.—2.223 ml. de apertura de caja, á 0,64 id., 1.422,72.—4.832 id. de cunetas, á 0,30 id., 1.449 60 pesetas.

Obras de fábrica.—Muros de sostenimiento, 2.86,81 pesetas.—Pretilos, 1.045,39.—Tageas.—Once del modelo nú-

mero 1, á 180,18 pesetas.—Dos del núm. 2, á 160,74.—Siete del núm. 3, á 179,38.—Una del núm. 5, en 260,97.—Dos del núm. 6, á 258,48.—Tres del núm. 7, á 292,21.—Dos del núm. 8, á 239,66.—Una modelo especial núm. 10, en 892,42.—Una especial del núm. 11, en 538,17.—Una alcantarilla modelo núm. 1, en 1.718 pesetas.

Afirmado.—5.175,01 ml. de firme, á 6,95 pesetas, 35.966,32.

Obras accesorias.—Rampas de servidumbre, 1.000 pesetas.—Un poste miriamétrico, 20.—Cuatro id. kilométricos, 60.—Daños y perjuicios por tránsito durante la ejecución de las obras, 400.—Extracción de desprendimien-

tos; 200.—Conservación extraordinaria en los cuatro años siguientes a la recepción definitiva, 2.000 pesetas.

Conservación y acopios.—Del plazo de garantía, 1.863 pesetas.—De los cuatro años siguientes a la recepción definitiva de las obras, 6.417.—260 m.³ de piedra machacada, según condiciones que deberá hallarse acopiada sobre la carretera al expirar el plazo total de conservación, á 6,13 pesetas, 1.593,80.

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	14 359,66
Obras de fábrica.....	11.953,79
Afirmado.....	35,966,32
Obras accesorias.....	3.680,00
Conservación y acopios.....	9.873,80

Total de ejecución material..... 75.833,57

Clase y procedencia de los materiales.—Piedra para obras de fábrica, granito duro, en masa, de Montes de Enjo y Castro Barreiro.—Afirmado, cuarzo, de la cantera de Pena Marela.—Arena y recebo, cuarzoso, en bancos, de las inmediaciones de la línea.

Trozo 2.º—Desde el alt. de Portangil hasta Negreira.

Longitud, 5.885,03 metros.

Explanación.—16.744,77 m.³ de desmonte, á 0,79 pesetas, 13.228,37.—17.882,32 de terraplén, á 0,37 id., 6.616,46. 3.243 ml. de apertura de caja, á 0,57 id., 1.848,51.—6.607 idem de apertura de cumetas, á 0,25 id., 1.651,75 pesetas.

Obras de fábrica.—Muros de sostenimiento, 1.602,69 pesetas.—Pretils, 216,46.—Tageas.—Diez del modelo número 1, á 188,58 pesetas.—Siete del núm. 2, á 165,95.—Seis del núm. 3, á 167,65.—Una del núm. 4, en 200,23.—Dos del número 5, á 264,07.—Una del número 6, en 263,87.—Dos del núm. 7, á 298,75.—Una del núm. 9, en 243,69.—Un grupo de cuatro tageas, modelo especial, en 1.218,46.—Un puente, modelo especial, sobre el río Tambre, en 117.524,34 pesetas.

Afirmado.—5.885,03 ml. de firme, á 5,13 pesetas, 30.190,31.

Obras accesorias.—Rampas de servidumbre, 1.000 pesetas.—Cinco postes kilométricos, 75.—Uno miriamétrico, 20.—Daños y perjuicios por tránsito durante la ejecución de las obras, 260.—Extracción de desprendimientos, 200.—Conservación extraordinaria de las obras en los cuatro años siguientes a la recepción definitiva, 2.000 pesetas.

Conservación y acopios.—Del plazo de garantía, 2.118,62 pesetas.—De los cuatro años siguientes a la recepción definitiva de las obras, 7.294,48.—295 m.³ de piedra machacada, según condiciones, que deberá hallarse acopiada sobre la carretera al expirar el plazo total de conservación, á 4,43 pesetas, 1.306,85.

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	23.345,09
Obras de fábrica.....	126.549,08
Afirmado.....	30.190,31
Obras accesorias.....	3.495,00
Conservación y acopios.....	10.719,95

Total de ejecución material..... 194.299,43

Clase y procedencia de los materiales.—Piedra para obras de fábrica, granito duro en masa de los montes de Agrón y Reino.—Afirmado, granito duro de las inmediaciones de la línea.—Arena y recebo silíceo, en bancos, de las inmediaciones del trazado.

Resumen general.

	Pesetas.
Trozo 1.º.....	75.833,57
Trozo 2.º.....	194.299,43
Total de ejecución material.....	270.133,00
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	40.519,95

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 310.652,95

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 18 de Agosto último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de nueva construcción de los trozos 1.º y 2.º de la sección de Bertamirans á Negreira, correspondiente á la carretera de Santiago á Carriñas, provincia de la Coruña, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de los mismos con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de..... pesetas (en letra).

(Fecha y firma del proponente.)

Carretera de Pasage á Sada, sección de Pasage á Santa Cruz.—Presupuesto, 81.788,61 pesetas.—Longitud, metros 4.392,37.—Plazo de ejecución, un año.—Depósito provisional, 4.100 pesetas.

Cuadro de precios.—M.³ de desmonte, 0,64 pesetas.—De terraplén ó pedraplén, 0,49.—Ml. de apertura de caja para el firme, 0,36.—Idem de cunetas, 0,18.—M.³ de extracción de desprendimientos, 0,89.—M.³ de excavación para cimientos de obras de fábrica, 0,84.—Mampostería ordinaria en seco, 6,38.—Idem careada en seco, 10,63.—Idem ordinaria con mezcla común, 9,38.—Idem hidráulica, 15,88.—Careada común, 12,88.—Idem hidráulica, 17,63.—Concertada en paramentos, común, 19,05.—Idem hidráulica, 21,55.—M.² de revoque de paramentos, 1,20.—Rajuela para bóvedas, común, 20,05.—Idem hidráulica, 22,55.—Hormigón ordinario, 11,88.—Idem hidráulico, 18,88.—Sillería recta común, 55,08.—Idem con hidráulico, 56,08.—Aplantillada común, 65,08.—Idem con hidráulico, 66,08.—Sillarejo común para muros y bóvedas, 40,08.—Idem hidráulico, 41,58.—Sillería desbastada común, 40,08.—Idem hidráulica, 41,58.—Losa de coronación de muros, 45,08.—Losa de tapa para tageas, 26,23.—Escollera, 5,88.—Encachado para obras de fábrica en seco, 6,38.—M.² de enlosado de granito, 13,02.—Idem de adoquinado de idem, 12,31.—Idem de empedrado ordinario, 2,68.—M.³ de madera para cimbras y andamios, incluso herraje, 80.—Ml. de firme completamente terminado, 6,13.—M.³ de piedra machacada para acopios de conservación, 5,65.—Idem de recebo para id., 2,35.—Kilómetro de carretera conservada y reparada durante el plazo de garantía, 323,30.—Idem por año en los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras, 377,25.—M.³ de terraplén reconstruido en la conservación extraordinaria, 0,63 pesetas.

Desmonte.—Volumen, clasificación y precio medio.—3.704,07 m.³ de excavación en tierra franca, á 0,20 pesetas, 740,82.—6.565,31 en tierra dura, á 0,50 id., 3.282,65.—1.448,73 en terreno de tránsito, á 0,75 id., 1.086,54.—1.231,47 en roca dura, á 2 id., 2.462,94.—2.091,63 de productos á caballeros, á 0,20 id., 418,33.—12.949,58 de refino de taludes ó indemnizaciones, á 0,02 id., 258,99.—Total, 8.250,27 pesetas, que siendo el volumen total de 12.949,58 metros cúbicos, resulta el precio medio de la unidad á 0,64 pesetas.

Presupuesto.—Explanación.—12.949,58 m.³ de desmonte, á 0,64 pesetas.—8.287,73.—15.475,94 de terraplén, á 0,49 id., 7.583,21.—4.392,37 ml. de apertura de caja, á 0,36 idem, 1.581,25.—4.927,60 id. de cunetas, á 0,18 id., 886,97 pesetas.

Obras de fábrica.—Muros de sostenimiento, 945,10 pesetas.—Tageas.—Dos del modelo núm. 1, á 146,83.—Dos del modelo núm. 1, escalonadas, á 136,48.—Una del modelo núm. 1, con embocaduras A y C, en 162,12.—Una del modelo núm. 2, embocaduras B, en 199,58.—Una del modelo núm. 3 en 217,87.—Dos del núm. 4, embocaduras A, á 231,45.—Una id. escalonada, embocaduras A y B, en 213,15.—Una id., embocaduras B y C, en 229,73.—Una del número 5 en 328,35.—Dos del núm. 6, á 247,05.—Una del número 7 en 313,68.—Una alcantarilla del modelo número 56 en 3.841,45.—Una id. modelo núm. 50 en 2.441,55 pesetas.

Afirmado.—4.392,37 ml. de firme, á 6,13 pesetas, 26.925,23.

Obras accesorias.—Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas, 300 pesetas.—Cunetas y zanjas de coronación y desagüe, 300.—Rectificación y desvío de cauces, 600.—Rampas de servidumbre 1.000.—100 guardarruedas, 1.000.—Cuatro postes kilométricos, 48.—Daños y perjuicios durante la ejecución de las obras, por tránsito, 1.500.—Conservación extraordinaria de las obras durante el plazo de garantía, 1.194 pesetas.