

ción y desagüe, 1.000.—Rectificación y desvío de cauces, 1.000.—Rampas de servidumbre y muretes de contención de los desmontes, 1.400.—90 guardarruedas, a 9 pesetas, 810.—6 postes kilométricos, a 12 pesetas, 72.—Uno miriamétrico, 25.—Daños y perjuicios por tránsito durante la ejecución de las obras, 1.000.—Conservación extraordinaria en los cuatro años siguientes a la recepción definitiva de las obras, 5.000 pesetas.

Conservación y acopios.—Del plazo de garantía, 2.773,95 pesetas.—De los cuatro años siguientes a la recepción definitiva de las obras, 10.273,49.—480 m.³ de piedra machacada, según condiciones, que deberá hallarse acopiada sobre la carretera al expirar el plazo total de conservación, a 3,36 pesetas, 1.612,80.

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	51.216,37
Obras de fábrica.....	18.951,72
Afirmado.....	27.753,23
Obras accesorias.....	11.107,00
Conservación y acopios.....	14.660,24

Total de ejecución material..... 123.688,56

Resumen general.

	Pesetas.
Trozo 1.º.....	101.874,89
Trozo 2.º.....	123.688,56
<i>Total de ejecución material.....</i>	225.563,45
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	33.834,52

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 259.397,97

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal núm....., enterado del anuncio publicado con fecha 15 de Junio último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de los trozos 1.º y 2.º de la Sección de Ainzón a Tabuena, en la carretera de Ainzón a Illueca, provincia de Zaragoza, se compromete a tomar a su cargo la construcción de las mismas, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Aquí la proposición que se haga, admitiendo ó mejorando el tipo fijado, expresando la cantidad en pesetas y céntimos, escrita en letra, por la que se compromete el proponente a la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula).

(Fecha y firma del proponente.)

SUBASTAS PARA EL DÍA 8 DE AGOSTO

Se admiten proposiciones, como las anteriores, hasta el día 22 de Julio para la de CANARIAS, y hasta el día 3 de Agosto para la de reparación de muros, cerca del Puente de hierro sobre el Ebro, de ZARAGOZA.

CANARIAS

Carretera de Santa Cruz de la Palma a Candelaria.—Trozo 4.º.—Presupuesto, 205.091,51 pesetas.—Longitud, 7.003,11 metros.—Plazo de ejecución, tres años.—Depósito provisional, 10.300 pesetas.

Cuadro de precios.—M.³ de desmonte, 1,20 pesetas.—De terraplén, 0,48.—Ml. de apertura de caja para el firme, 0,43.—Id. de cunetas, 0,25.—M.³ de mampostería en seco, 3,49.—Id. ordinaria para cimientos y relleno de bóvedas, 9,02.—Id. con un paramento, 9,40.—Id. con dos paramentos, 11,25.—Mampostería de rajuela en bóvedas, 19,23.—Concertada en muros rectos, 16,35.—Losas de tapa, 28,92.—Hormigón ordinario, 15,53.—Sillería recta, 76,61.—Aplanillada, 103,08.—M.² de empedrado ordinario, 1,40.—Ml. de firme completamente terminado, 3,94.—M.³ de piedra machacada para acopios de conservación, 3,85.—Kilómetro de carretera conservada y reparada durante el plazo de garantía, 430.—Id. por año en los cuatro siguientes a la recepción definitiva, 380 pesetas.

Desmonte, volumen, clasificación y precio medio.—2.795 m.³ de excavación en tierra franca, a 0,25 pesetas, 698,75.—5.790 en tierra dura, a 0,50 id., 2.895.—14.381,60 en terreno de tránsito, a 0,80 id., 11.865,28.—4.701 en roca floja, a 1,27 id., 5.970,27.—6.647,40 en roca dura, a 2,50 id., 16.618,50.—4.364,60 de productos a caballeros, a 0,23 id., 1.003,86.—34.315 de refino é indemnizaciones, a 0,06 id., 2.058,90.—4.340,20 de apilado de productos aprovechables, a 0,05 id., 217,01.—Total, 41.327,57 pesetas, que siendo el volumen total 34.315 m.³, resulta el precio medio de la unidad, a 1,20 pesetas.

Presupuesto.—Explanación.—34.315 m.³ de desmonte, a 1,20 pesetas, 41.178,00.—31.244 de terraplén ó pedraplén

a 0,48 id., 14.997,12.—7.003,11 ml. apertura de caja, a 0,43 id., 3.011,34.—6.068 id. de cunetas, a 0,25 id., pesetas 1.517.

Obras de fábrica.—Muros de sostenimiento, 23.280,54 pesetas.—Pretilos de mampostería ordinaria y hormigón ordinario, 2.105,99.—*Tageas.*—Una modelo núm. 8, en 433,99.—Una del núm. 9, en 219,59.—3 del núm. 10, en 206,99, 475,29 y 207,60.—2 del núm. 11, en 397,85 y 197,44.—2 del núm. 12, en 437,48 y 251,22.—Una del núm. 14, en 187,64.—Una del 16, en 260,96.—Una del 17, en 340,44.—Una del 18, en 263,88.—2 del núm. 21, en 496,07 y 517,25.—2 del núm. 22, en 604,55 y 642,72.—Una del núm. 23, en 568,86 pesetas.—*Alcantarillas.*—Una del modelo núm. 27, en 538,21.—Una del núm. 29 en 2.110,69.—Una del número 30 en 1.289,87.—Una del núm. 33 en 1.286,68.—Una del núm. 37 en 1.296,59.—Una del núm. 52 en 2.204,27.—Una del núm. 56 en 2.007,84.—Una del núm. 57 en 2.463,67 pesetas.—*Pontones.*—Uno del modelo núm. 2 en 1.997,56.—Uno del núm. 20 en 3.167,95.—Uno del 22 en 3.459,15.—Uno del 41 en 4.312,27.—Uno del núm. 43 en 4.783,94 pesetas.

Afirmado.—7.003,11 ml. de firme, a 3,94 pesetas, 27.592,25.

Obras accesorias.—Una casilla de peones camineros, 7.685,63 pesetas.—52 guardarruedas, a 6 pesetas, 312,00.—6 postes kilométricos, a 11 pesetas, 66.—Uno miriamétrico, en 2.500.—Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas, 600.—Cunetas y zanjas de coronación y desagüe, 300.—Rectificación y desvío de cauces, 500.—Rampas de servidumbre, 2.000.—Malecones, 1.300.—Daños y perjuicios por tránsito durante la ejecución de las obras, 200 pesetas.

Conservación y acopios.—Del plazo de garantía, 3.011,34 pesetas.—De los cuatro años siguientes a la recepción definitiva de las obras, 10.644,73.—100 m.³ de piedra machacada, según condiciones, que deberá hallarse acopiada sobre la carretera al expirar el plazo total de conservación, a 3,85 pesetas, 385,00.

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	60.703,46
Obras de fábrica.....	63.015,04
Afirmado.....	27.592,25
Obras accesorias.....	12.988,63
Conservación y acopios.....	14.041,07

Total de ejecución material..... 178.340,45

Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100..... 26.751,06

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 205.091,51

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal núm..... enterado del anuncio publicado con fecha 16 de Junio último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras del trozo 4.º de la carretera de Santa Cruz de la Palma a Candelaria, en las islas Canarias, se compromete a tomar a su cargo la construcción de las mismas, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Aquí la proposición que se haga, admitiendo ó mejorando el tipo fijado, expresando la cantidad en pesetas y céntimos, escrita en letra, por la que se compromete el proponente a la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.)

(Fecha y firma del proponente.)

ZARAGOZA

Obras de reparación de muros destruidos en las inmediaciones del Puente de hierro sobre el Ebro.—Presupuesto, 182,028 pesetas, 87 céntimos.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 9.200 pesetas.—Longitud, 119,75 metros.

Precio del metro lineal del muro.—3,26 m.³ de excavación en gravas para la colocación del emparrillado, a 0,78 pesetas, 2,54.—20 pilotes de 6 metros de longitud y 5,80 de hincia, a 22,80 id., 456,00.—2,50 piezas para cepos, a 3,25 id., 8,13.—5 tablestacas de 4 metros de longitud y 3,80 de hincia, a 3,65 id., 18,25.—12,50 ml. de larguero, a 0,90 id., 11,25.—5,50 kilogramos de hierro forjado en clavazón y paradores, a 0,80 id., 4,40.—2,43 m.³ de hormigón hidráulico para enrase de cimientos, a 20,80 id., 50,54.—1,125 m.³ de mampostería careada sentada con mezcla hidráulica, a 25,60 id., 28,80.—9,025 de mampostería de relleno con mezcla hidráulica, a 23,60 id., 212,99.—3,87 de mampostería careada con mezcla medianamente hidráulica, a 22,50 id., 86,07.—17,362 de mampostería de relleno

con mezcla id. id. á 20,50 id., 355,92.—0,32 de fábrica de ladrillo, á 25 id., 8,00.—0,10 de sillería recta, á 127,20 id., 12,72.—10,80 m.² de revoque ó retundido de juntas, á 0,80 idem, 8,64.—Total, 1.265,25 pesetas.

PRESUPUESTO

Explanación.—1.712,95 m.³ de terraplén, á 1,20 pesetas, 2.055,54.

Obras de fábrica.—1.807,227 m.³ de excavación en tierras y gravas para despejo de obra, á 0,78 pesetas, 1.409,64.—292,285 id. en mamposterías viejas para id., á 2 id., 584,57.—119,75 ml. de muro, á 1.265,25 id., 151.513,68.—Cimbras, andamiajes, reparación de máquinas ó martinetes y demás medios auxiliares, 2.500,00.—1,914 m.³ de sillería aplantillada para boquillas de la alcantarilla que penetra en el muro, á 133,80 id., 256 09.—2,18 id. de sillería recta para los aristones de la misma alcantarilla, á 127,20 id., 277,29.—Total, 156.541,27 pesetas. De esta cantidad se restan: 2,047 m.³ de mampostería careada que ocupa la boquilla y aristones de la alcantarilla, importe 52,40 pesetas; y 10,951 m.³ de mampostería de relleno que ocupa el frente posterior y hueco de la alcantarilla, importe, 258,44.—En suma, 310,84 pesetas.—Queda el importe de obras de fábrica en 156.230,43 pesetas.

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	2.055,54
Obras de fábrica.....	156.230,43

Total de ejecución material..... 158.285,97
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100..... 23.742,90

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 182.028,87

Materiales.—La piedra para sillería procederá de las canteras de Tafalla.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal núm....., enterado del anuncio publicado con fecha 17 de Junio último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación, en pública subasta, de las obras de reparación de muros destruidos en las inmediaciones del puente de hierro sobre el Ebro, provincia de Zaragoza, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Aquí la proposición que se haga, admitiendo ó mejorando el tipo fijado, expresando la cantidad en pesetas y céntimos, escrita en letra, por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.)

(Fecha y firma del proponente.)

SUBASTAS DE ACOPIOS

de piedra para conservación de carreteras, cuyos proyectos han sido redactados en el actual año económico, que se han de celebrar el día 8 de Agosto próximo, á la una de la tarde, y para las que se admiten proposiciones, como en las anteriores, hasta el día 3 del mismo.

SALAMANCA

Carretera de Salamanca á Fermoselle.—Presupuesto, 11.967,70 pesetas.—Longitud, 33.034 metros.—Plazo de ejecución, seis meses.—Depósito provisional, 120 pesetas.

METROS CÚBICOS DE PIEDRA Y PRECIO

Piedra en grueso.

60 m. ³ para los kilómetros 1 y 18	á 2,95 pesetas.
30 » » el » 6	á 4,29 »
30 » » el » 10	á 5,06 »
30 » » el » 13	á 3,14 »
60 » » los » 24 y 26	á 2,50 »
30 » » el » 31	á 2,18 »

Piedra machacada.

510 m. ³ para los kilómetros 1 al 4	á 5,28 pesetas.
200 » » los » 5, 16 y 19	á 5,92 »
70 » » el » 6	á 6,96 »
70 » » el » 7	á 6,16 »
280 » » los » 8, 12, 15, y 20	á 6,32 »
140 » » los » 9 y 11	á 7,12 »
50 » » el » 10	á 7,92 »
220 » » los » 13, 14 y 21	á 5,52 »
100 » » el » 22	á 4,72 »

Total, piedra en grueso... 240 m.³
 » » machacada..... 1.640 »

Presupuesto.

	Pesetas.
<i>Total de ejecución material.....</i>	10.406,70
<i>Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....</i>	1.561,00

PRESUPUESTO DE CONTRATA.... 11.967,70

Clase y procedencia de los materiales.—Cuarzo duro.—Klm. 1 al 4, tierras de Valhondo.—Klm. 5 y 6, id. de la Moral.—Klm. 7, 8, 9 y 10, id. del Puerto, pasando el Tórmes.—Klm. 11 y 12, id. de Muelas.—Klm. 13, 14 y 15, id. del Pino.—Klm. 16, 17, 18 y 19, Vado de Almenara.—Kilómetros 20 y 21, id. de la Narra.—Klm. 22 y 24, tierras de labor. Sitio del Cotorro.—Klm. 26, Monte de Carrascal y Olmillos.—Klm. 31, Monte de Frades.

Nota. No se detallan las cantidades de piedra para cada kilómetro por no expresarse en el proyecto.

Carretera de Villacastín á Vigo.—Presupuesto, 16.646,60 pesetas.—Longitud, 78.814 metros.—Plazo de ejecución seis meses.—Depósito provisional, 170 pesetas.

Cantidad de piedra, en grueso y machacada, que ha de acopiarse en cada kilómetro y sus precios correspondientes, en pesetas.

Kilómetros.	Piedra en grueso	Precio	Machacada.	Precio	Kilómetros.	Piedra en grueso	Precio	Machacada.	Precio
168	30	5,58			220			20	8,43
169			100	8,54	221			20	9,13
170			100	7,87	222			20	9,83
171			100	8,10	223	30	7,17		
172	30	5,78			224			20	10,04
174	30	6,90			225			20	9,34
181	30	4,06			226	30	5,66		
186	30	3,58			227			20	8,57
190	30	1,69			228			20	9,00
194	30	2,57			229			20	8,30
198	30	1,81			230			20	7,60
202	30	1,18			231	30	4,55		
206	30	1,18			232			80	7,06
208	30	1,93			233			80	6,57
209	30	2,49			234			80	5,57
210	30	2,52			235	30	2,88		
211			300	4,72	236			80	6,22
212	30	3,08			237			100	6,01
213			300	6,12	238			80	6,50
214			20	6,82	239			60	7,20
215			20	7,45	240	30	4,26		
216	30	4,24			241			50	6,57
217			20	6,54	242			50	5,87
218			20	7,03	243			10	6,09
219	30	4,93							

Total, piedra en grueso, 630 metros cúbicos.
 Idem machacada, 1.830 metros cúbicos.

Presupuesto.

	Pesetas.
<i>Total de ejecución material.....</i>	14.475,30
<i>Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....</i>	2.171,30

PRESUPUESTO DE CONTRATA.... 16.646,60

Clase y procedencia de la piedra.—Cuarzo duro.—Kilómetros 168 á 172, tierras de término de Huebra.—Kilómetros, 174, terreno de Arauzo. Las Senaras.—Klm. 181, tierras de Ventosa, los Cascabeles.—Klm. 186, id. de San Vicente, el Sombrial.—Klm. 190 y 194, id. de Encinas de abajo, los Llanos.—Klm. 198, id. el Marquelo.—Klm. 202, idem de Pelabrabo, las Fuentes.—Klm. 206, 208 y 209, id. de Santa Marta, los Cascajos.—Klm. 210 á 214, id. de Vistahermosa.—Klm. 215 á 223, Viñas de Villamayor.—Kilómetros, 224 á 227, tierras de Torres menudas.—Klm. 228 á 231, id. de Topas, los Montitos.—Klm. 232 á 235, id. de Villanueva, Valdehondo.—Klm. 236 á 239, id. id., Encina cerrada.—Klm. 240 y 241, id. de Valencia, Arias del Monte.—Klm. 242 y 243, Rastrojos del Cubo.

Carretera de Salamanca á la Alberquería.—Presupuesto, 10.135,52 pesetas.—Longitud, 84.034 metros.—Plazo de ejecución, seis meses.—Depósito provisional, 110 pesetas.