

0,02 id., 218,86.—Total, 3.868,34 pesetas, que siendo el volumen total del desmonte 10.943,13 metros cúbicos, resulta el precio medio de la unidad á 0,35 pesetas.

Presupuesto. — Explanación.—10.943,13 m.³ de desmonte, á 0,35 pesetas, 3.830,09.—14.580,05 de terraplén á 0,45 idem, 6.561,02.—4.961,17 ml. de apertura de caja, á 0,17 idem, 843,40.—3.776,34 id. de cunetas, á 0,09 id., 339,87 pesetas.

Obras de fábrica.—Un caño modelo especial sobre la cuneta en 67,98.—Dos tagas modelo núm. 3, á 473,53.—Una del núm. 7 en 392,57.—Una del mismo modelo en 682,16.—Una alcantarilla modelo núm. 62 en 11.138,81.—Un puente especial sobre el río Cega en 62.582,77 pesetas.

Afirmado.—4.961,17 ml. de firme, á 5,31 pesetas, 26.343,81.

Obras accesorias.—Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas, 175 pesetas.—Cunetas y zanjas de coronación y desagüe, 150.—Rectificación y desvío de cauces, 350.—Caños para las cunetas, 1.875.—Rampas de servidumbre, 1.325.—Cuatro postes kilométricos, 48.—Daños y perjuicios por tránsito durante la ejecución de las obras, 175.—Por la conservación extraordinaria de las obras en los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, 5.000 pesetas.

Conservación y acopios.—Del plazo de garantía, 1818,96 pesetas.—De los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras, 1.570,90.—248,06 m.³ de piedra machacada según condiciones, que deberá hallarse acopiada sobre la carretera al expirar el plazo total de conservación, á 4,95 pesetas, 1.227,90.

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	11.574,38
Obras de fábrica.....	75.811,35
Afirmado.....	26.343,81
Obras accesorias.....	9.098,00
Conservación y acopios.....	4.617,76

Total de ejecución material.....	127.445,30
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	19.116,79

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 146.562,09

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 4 de Diciembre último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de construcción del trozo 1.º de la carretera de Viana de Cega á Tudela de Duero, en la provincia de Valladolid, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de los mismos con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de..... pesetas (en letra).

(Fecha y firma del proponente.)

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Subasta para el día 25 de Enero próximo, á la una de la tarde.

Se admiten proposiciones, como para las anteriores, en la Dirección general de Instrucción pública, y en los Gobiernos civiles de provincia, hasta el día 20 de Enero inclusive.

Obras para la sustitución de la actual cubierta del Museo Nacional de Pintura y Escultura, por otra de hierro.—Presupuesto, 533,010,60 pesetas.—Plazo de ejecución, ocho meses.—Depósito provisional, 5.000 pesetas.

Cuadro de precios.

M.² de levantado, con transporte de tierra y escombros á los vertederos, bajado y enrejado en los puntos del exterior que se disponga, 0,75 pesetas.—Ml. de levantado de canalón existente, 0,22.—M.² de levantado de limas y forrados de plomo, 0,32.—M.² de desmontado de la obra de hierro y cristal en tragaluces dobles, medidos en proyección horizontal, apilando el material con camero en los puntos del exterior, 0,40.—M.² de desmontado de hierro y cristal de tragaluces sencillos, medidos como los anteriores y apilando igualmente el material, 0,20.—M.² de levantado de armadura de todas clases, descolgando la

madera, clasificándola y apilándola, medida horizontalmente sin descontar los tragaluces, 0,75.—M.² de demolición de enlistonados y guarnecidos en techos atrantados y conducción de los escombros á vertedero, 0,32.—M.² de derribo de muros y transporte á vertedero, 2,75.—M.² de derribo de encamionados, 0,41 pesetas.

Albañilería.

M.³ de fábrica de ladrillo recocho con mortero hidráulico, 37,62 pesetas.—Id. con mortero común, 28,12.—M.² de doble tabicado de rasilla y cemento rápido en bóvedas, 7,00.—Id. id. en bóvedas, 10,50.—Ml. de cama para las limas, mitad cemento y mitad arena del Manzanarés, 1,25.—M.² de camas de cemento para forrados, cemento y arena por mitad como el anterior, 2,00.—M.² de enlistonado de 0,025 × 0,004 metros, 1,32.—M.² de guarnecido con yeso negro en paramentos y techos, 0,73.—Id. id. en bóvedas, 0,94.—M.² de blanqueo en paramentos y techos, 0,25.—Id. id. en bóvedas, 0,33.—Ml. de taladro de muros para bajadas, 3,00.—Id. de encajado en muros para idem, 1,00.—Ml. de corrido de escocias de 0,60 × 0,40 metros, 5,97.—Id. de corrido de id. de 1,20 × 0,60 id., 10,94 pesetas.

Pocería.

Ml. de atargea de 0,28 × 0,56 metros de luces con cisternas y bóveda de fábrica de ladrillo de 0,14 de espesor, 11,42 pesetas.—Idem de pozo de registro de 0,70 de diámetro, revestido de fábrica de ladrillo de un pie de espesor, 26,97 pesetas.

Cantería.

M.³ de piedra berroqueña en sillares para asiento de cuchillos, 140 pesetas.—Tapa de buzón de golilla, 55,25.—Taladro en sillares de cornisa é imposta hasta 0,70 de altura para bajadas, 35.—Ml. de encajado en paramentos de sillares, 10 pesetas.

Carpintería de taller.

M.² de puerta de dos hojas moldadas á dos haces, con herrajes hechizos de colgado y seguridad, 25,10.—Idem de postigo moldado á dos haces con herrajes de colgado y seguridad, 18,13.—M.² de entarimado con tabla de Mélix machiembreada, 5,60 pesetas.

Herrería.

Kilógramo de hierro dulce de primera en barras de $\square$ I T $\square$ y llantones, escuadras varias ensambladas en diferentes formas con tornillos y roblones para armadura de cubierta, incluso movimientos, colocación y mano de minio, 0,60 pesetas.

Plomería y vidriería.

M.² de cubierta de zinc del número 14, sistema de listones con cubrejuntas embordadas á resalto, 11,50 pesetas.—Ml. de lima de zinc del núm. 16 de 0,50 de desarrollo para el encuentro de faldones, 7,50.—Ml. de canalón de zinc del núm. 14 de 0,40 de desarrollo, con hierro de patilla galvanizado, 4,50.—M.² de forrado de plomo de 0,002 de espesor, 13,50.—Idem id. de plomo volviendo á utilizar el existente, 3,78.—Ml. de variación de vertiente en los forrados actuales de plomo, 6,71.—Ml. de bajada de plomo de 0,002 de espesor y 0,13 de diámetro, con soldaduras al hidrógeno, 7,50.—Idem id. de hierro de 0,14, incluso piezas especiales y enchufadas con minio, 6,75.—M.² de cristales es. triados, planos, de 0,005 de espesor, 10.—Idem id. de 0,008 id. para cubiertas, 12.—Idem de cristales raspados, planos, de 0,005 para cielos rasos, 17.—Idem de cristales cilíndricos raspados, 26.—Idem id. esféricos raspados, 30 pesetas.

Pintura.

M.² de pintura al temple con tintas lisas fileteadas, 0,40 pesetas.—Idem de id. decorada en compartimientos y ornamentación sencilla, 1,25.—Idem al óleo con tintas lisas, dando una mano de minio y dos de color sobre obra de hierro, 1,50.—Idem id. sobre madera ó yeso con tintas lisas fajeadas con imprimación, plastecido y lijado y tres manos de color, 2,00.—Idem id. sobre madera ó paramentos, techos y bóvedas preparados con lienzo imitando madera fina, con imprimación, plastecido, lijado y tres manos de color, 4,00.—Idem id. sobre paramentos, techos

y bóvedas preparadas con lienzo, decorado con compar-
timientos y ornamentación sencilla, 8 pesetas.

PRESUPUESTO

Demoliciones.

6.032,68 m.² de levantado de teja y transporte de tierra y escombros, á 0,75 pesetas, 4.524,51.—634,50 ml. de levantado de canalón, á 0,22 id., 139,59.—281,11 m.² de levantado de limas y forrado de plomo, á 0,32 id., 89,95.—252,04 id. de desmontado de obra de hierro y cristal en tragaluces dobles y apilado del material, á 0,40 ídem, 100,82.—43,20 id. id. en tragaluces sencillos y apilado del material, á 0,20 id., 8,64.—3.068,66 m.² de levantado de armadura de todas clases, descolgado, clasificación y apilado de maderas, á 0,75 id., 2.706,49.—1.547,80 m.² de demolición de enlisonados y guarnecidos en techos atirantados y transporte de productos, á 0,32 id., 495,30.—530,49 metros cúbicos de id. de muros y transporte de productos, á 2,75 id., 1.458,85.—1.354,83 m.² de derribo de encamados, á 0,41 id., 555,48 pesetas.

Albañilería.

411,07 m.² de fábrica de ladrillo hidráulico, á 37,62 pesetas, 15.464,45.—444,416 id. id. común, á 28,12 ídem, 12.496,98.—3.106,93 m.² de doble tabicado en bovedillas, á 7 id., 21.748,51.—1.336,40 id. de triple tabicado en bóvedas, á 10,50 id., 14.347,20.—135 ml. de camas para las limas, á 1,25 id., 168,75.—526,70 m.² de id. para los forrados, á 2 id., 1.053,40.—947,68 id. de enlisonado de 0,25 × 0,004, á 1,32 id., 1.250,94.—7.597,18 id. de guarnecido con yeso negro en paramentos y techos, á 0,73 ídem, 5.545,94.—1.611,40 id. de id. en bóvedas, á 0,94 ídem, 1.514,72.—7.597,18 id. de blanqueo en paramentos y techos, á 0,25 ídem, 1.899,29.—1.611,40 id. de id. en bóvedas, á 0,33 id., 531,76.—24 ml. de taladro de muros para bajadas, á 3 id., 72.—384 id. de cajado en muros para ídem, á 1 peseta, 384,00.—238 id. de corrido de escocia de 0,60 × 0,40 metros, á 5,97 id., 1.420,86.—405,60 id. de id. de 1,20 × 0,60 id., á 10,94 id., 4.437,26 pesetas.

Pocería.

192 ml. de atargea, á 11,42 pesetas, 2.192,64.—40 ídem de pozo de registro, á 26,97 id., 1.078,80 pesetas.

Cantería.

26,665 m.³ de sillería para asiento de cuchillos, á 140 pesetas, 3.733,10.—Dos tapas de buzón de golilla, á 55,25 ídem, 110,50.—48 ml. de taladro de sillares de cornisa é imposta para bajadas, á 35 id., 1.680.—140 id. de cajado en paramentos de sillares, á 10 id., 1.400 pesetas.

Carpintería de taller.

18 m.² de puertas de dos hojas, á 25,10 pesetas, 451,80.—10,08 id. de postigo, á 18,13 id., 182,75.—638,40 id. de entarimado, á 5,60 id., 3.575,04 pesetas.

Herrería.

331.568,720 kilogramos de hierro para armadura de cubierta, incluso colocación y mano de minio, á 0,60 pesetas, 198.941,23.

Plomería y vidriería.

4.389,19 m.² de cubierta de zinc del núm. 14, á 11,50 pesetas, 50.475,68.—146,60 ml. de lima de zinc del número 16, de 0,50, á 7,50 id., 1.099,50.—740 id. de canalón de zinc del núm. 14, de 0,40, á 4,50 id., 3.330,00.—362,30 m.² de forrado de plomo, de 0,002, á 13,50 id., 4.891,05.—612 ídem de id. utilizando el material existente, á 3,78 ídem, 2.313,36.—95 ml. de variación de vertiente, á 6,71 ídem, 637,45.—938,40 id. de bajada de plomo, de 0,002 × 0,13, á 7,50 id., 7.038.—84 id. de id. de hierro, de 0,14, á 6,75 ídem, 567,00.—602,32 m.² de cristales estriados planos, de 0,005, á 10 id., 6.023,20.—4.636,80 id. de id., de 0,008 para la cubierta, á 12 id., 19.641,60.—709,90 id. de id. planos raspados, de 0,005, á 17 id., 12.068,30.—393 id. de ídem cilíndricos, á 26 id., 10.218,00.—93 id. de id. esféricos, á 30 id., 2.790 pesetas.

Pintura

3.351,50 m.² de pintura al temple, á 0,40 pesetas, 1.340,60.—1.173,20 id. de id. decorada, á 1,25 id., 1.466,50.—3.197 id. de id. al óleo, con una mano de minio, á 1,50 ídem, 4.795,50.—2.049,10 id. de id. sobre madera ó yeso, á 2 id., 4.098,20.—260 id. de id. sobre madera ó paramentos, preparada con lienzos, imitando madera fina, á 4 ídem, 1.040.—1.499 id. de id. sobre paramentos, preparada con lienzos, decorada y ornamentación sencilla, á 8 ídem, 11.992,00 pesetas.

Accesorios.

Cubierta provisional de lona embreada, colocada sucesivamente en las dos mitades del edificio, 12.000 pesetas.

Resumen.

	Pesetas.
Demoliciones.....	10.079,63
Albañilería.....	82.236,06
Pocería.....	3.271,44
Cantería.....	6.923,60
Carpintería de taller.....	4.209,59
Herrería.....	198.941,23
Plomería y vidriería.....	121.093,14
Pintura.....	24.732,80
Accesorios.....	12.000,00

Total de ejecución material..... 463.487,49
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100..... 69.523,11

PRESUPUESTO DE CONTRATA.... 533.010,60

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., enterado del anuncio publicado con fecha 14 de Diciembre último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de sustitución de la actual cubierta del Museo de Pintura y Escultura, por otra de hierro, se compromete á tomar á su cargo la construcción de la misma, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, con la rebaja de..... por ciento (en letra).

(Fecha y firma del proponente.)

GOBIERNOS CIVILES

Acopios para conservación de carreteras.

SEGUNDAS SUBASTAS

Zaragoza—Día 13 de Enero, á las once de la mañana.—Carretera de Torrelapaja á Tudela.—Presupuesto, 1.946,72 pesetas.—Depósito, 40 pesetas en metálico.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., enterado del anuncio publicado con fecha 12 de Diciembre último por la Jefatura de Obras públicas de esta provincia, y de los requisitos y condiciones que se exigen para la adjudicación en pública subasta del servicio de acopios para conservación en 1895-96 de la carretera de Torrelapaja á Tudela, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de los mismos, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de..... pesetas (en letra).

(Fecha y firma del proponente).

Murcia—Día 20 de Enero, á las once de la mañana.—Carretera de Puerto Lumbreras á Almería.—Presupuesto, 1.371,15 pesetas.—Depósito, 14 pesetas.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., enterado del anuncio publicado por el Gobierno civil de la provincia de Murcia con fecha 11 de Diciembre último, y de los requisitos y condiciones que se exigen para la adjudicación en pública subasta de los acopios para conservación en 1896 á 97, de la carretera de tercer orden de Puerto Lumbreras á Almería, se compromete á tomar á su cargo el expresado servicio para dicha carretera, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones por la cantidad de..... pesetas (en letra).

(Fecha y firma del proponente).