

(Aquí la proposición que se haga, admitiendo ó mejorando el tipo fijado, expresando la cantidad en pesetas y céntimos, escrita en letra, por la que se compromete el proponente a la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.)

(Fecha y firma del proponente.)

REPARACIONES

Subastas para el día 13 de Agosto próximo, á la una de la tarde.

Se admiten proposiciones, como para las anteriores, haata el día 8 de Agosto.

BARCELONA

Carretera de Molins de Rey á Caldas.—Trozo 1.º—Presupuesto, 57.361,07 pesetas.—Longitud, 10.575 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 580 pesetas.

Presupuesto.

	Pesetas.
5.630 m. ³ de piedra machacada al tamaño de seis centímetros de arista máxima, puesta al pie de obra, á 8,86.....	49.881,80
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	7.482,27

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 57.364,07

Clase y procedencia de la piedra.—Caliza dura de la cantera de Pallejá, llamada «del Coll,» para los kilómetros 1 al 5 inclusivos; y para los demás kilómetros, chnto rodado calizo duro de los cauces del río Llobregat y riera de Rubí.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal núm....., enterado del anuncio publicado con fecha 19 de Junio último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de reparación de la carretera de Molins del Rey á Caldas, trozo 1.º, provincia de Barcelona, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de los mismos, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Aquí la proposición que se haga, admitiendo ó mejorando el tipo fijado, expresando la cantidad en pesetas y céntimos, escrita en letra, por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.)

(Fecha y firma del proponente.)

Carretera de Molins de Rey á Caldas.—Trozo 1.º—Obras de prolongación de 23 tagueas y 4 alcantarillas y mano de obra para reparación del firme.—Presupuesto, 40.171,97 pesetas.—Lsngitud, 10.575 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 410 pesetas.

Cuadro de precios.—M.³ de demolición de frentes de obra de fábrica, 0,75 pesetas.—Id. de excavación para cimientos y despejo de cauce, 1,20.—Mampostería con mezcla común, 11,50.—Id. con hidráulica, 14,15.—Hormigón hidráulico, 16,51.—Fabrica de ladrillo, 30,12.—Losas de tapa, 40,50.—Sillería recta para boquillas, 101,50.—Ml. de firme completamente reparado, 1,87.—Id. de arreglo de paseos y cunetas, 0,25.—Empleo de un metro cúbico de piedra machacada en la conservación provisional del firme, 0,50 pesetas.

PRESUPUESTO

Obras de fábrica.—En dos tagueas modelo núm. 1 á 117,73.—8 del núm. 2 á 148,7.—Una del núm. 5 en 181,70.—5 del núm. 11 á 149,20.—Una del núm. 12 en 210,02.—3 del núm. 13 á 271,44.—Una del núm. 22 en 402,40.—Dos del núm. 23 á 493,97 pesetas.—Una alcantarilla modelo núm. 28 en 569,44.—Una del núm. 29 en 911,27.—Dos del núm. 30 á 1.151,36 pesetas.

Mano de obra de reparación del firme.—10.575 ml. de reparación del firme comprendido el picado del existente, apertura de caja, extracción de detritus y de la piedra, arreglo de ésta, recebado, riego y consolidación, á 1,87 pesetas.—19.775,25.—10.575 ml. de arreglo de paseos y cunetas, á 0,25 id., 2.643,75.—529 m.³ de piedra machacada invertida en la conservación provisional del firme, excluido el coste de la adquisición, á 0,50 id., 264,50 pesetas.

Obras accesorias.—Reparación de empedrados y rastroillos, 500 pesetas.—Malecones, 1.400.—Guardarruedas, 1.798 pesetas.

Resumen

	Pesetas.
Obras de fábrica.....	8.550,65
Reparación del firme, mano de obra.....	22.683,50
Obras accesorias.	3.698,00

Total de ejecución material..... 34.932,15
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100..... 5.239,82

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 40.171,97

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal núm....., enterado del anuncio publicado con fecha 19 de Junio último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación, en pública subasta, de las obras de prolongación de 23 tagueas, cuatro alcantarillas y mano de obra para reparación del firme de la carretera de Molins de Rey á Caldas, provincia de Barcelona, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Aquí la proposición que se haga, admitiendo ó mejorando el tipo fijado, expresando la cantidad en pesetas y céntimos, escrita en letra, por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.)

(Fecha y firma del proponente.)

GRANADA

Carretera de Granada á Motril.—Kilómetros 52 al 57.—Presupuesto, 133.500,89 pesetas.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 6.700 pesetas.—Longitud, 5.270,30 metros.

Cuadro de precios.—M.³ de desmonte, 1,30 pesetas.—De terraplén ó pedraplén, 0,43.—Ml. de apertura de caja para el firme, 0,51.—Id. de cuneta, 0,18.—M.³ de mampostería ordinaria con mezcla común, 9,59.—Sillería recta, 69,06.—Aplantillada, 81,25.—Losas de tapa, 33,56.—Fábrica de ladrillo, 32,58.—M.³ de cubierta de teja, 1,51.—M.³ de madera, 115,94.—Kilogramo de clavazón y herraje, 1,33.—Ml. de firme completamente terminado, 4,02.—M.³ de piedra machacada para acopios de conservación, 4,27.—Conservación y reparación de las obras durante el plazo de garantía, por kilómetro, 388,50.—Id. por año en los cuatro siguientes á la recepción definitiva, 443,00.—M.³ de extracción de escombros, 0,33.—Un árbol plantado y avivado, de dos ó tres años de edad, 2 pesetas.

Desmonte.—*Volumen, clasificación y precio medio.*—2.328,86 m.³ de excavación en tierra dura, á 0,42 pesetas, 978,12.—7.604,23 en terreno de tránsito, á 0,73 idem, 5.551,09.—10.105,24 en roca floja, á 0,95 id., 9.599,98.—9.826,97 en roca dura, á 1,75 id., 17.197,20.—21.623,80 de productos á caballeros, á 0,20 id., 4.324,76.—5.741,67 de productos aprovechables apilados, á 0,21 id., 1.205,75.—Total, 38.856,90 pesetas, que siendo el volumen total 29.865,30 metros cúbicos, resulta el precio medio de la unidad á 1,30 pesetas.

Presupuesto.—*Explanación.*—29.865,30 m.³ de desmonte, á 1,30 pesetas, 38.856,90.—5.486,36 de terraplén ó pedraplén, á 0,43 id., 2.369,88.—4.768,68 ml. de apertura de caja, á 0,51 id., 2.415,88.—7.561,65 id. de cunetas, á 0,18 id., 1.373,00.

Obras de fábrica.—8 tramos de muros de sostenimiento, 4.764,73 pesetas.—Badenes de 10 metros.—Tres, á 417,80.—Siete, á 418,48.—417,33—430,49—427,83—499,58—216,89 y 91,50.—Id. de 15 metros.—Dos, á 636,74.—Dos, á 751,68.—Cuatro, á 777,99—553,95—789,06 y 547,03.—Una taguea del modelo núm. 4 en 453,77 pesetas.

Afirmado.—4.768,69 ml. de firme, á 4,02 pesetas, 19.155,21.

Obras accesorias.—Una casilla de peones camineros, 8.200,80 pesetas.—Daños y perjuicios por tránsito durante la ejecución de las obras, 1.892,27.—Caminos provisionales, 5.000.—Conservación extraordinaria en los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras, 10.000 pesetas.

Conservación y acopios.—Del plazo de garantía, 2.047,51