

(Aquí la proposición que se haga, admitiendo ó mejorando el tipo fijado, expresando la cantidad en pesetas y céntimos, escrita en letra, por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.)

(Fecha y firma del proponente.)

REPARACIONES

Subastas para el día 13 de Agosto próximo, á la una de la tarde.

Se admiten proposiciones, como para las anteriores, haata el día 8 de Agosto.

BARCELONA

Carretera de Molins de Rey á Caldas.—Trozo 1.º—Presupuesto, 57.361,07 pesetas.—Longitud, 10.575 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 580 pesetas.

Presupuesto.

	Pesetas.
5.630 m. ³ de piedra machacada al tamaño de seis centímetros de arista máxima, puesta al pie de obra, á 8,86.....	49.881,80
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	7.482,27

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 57.364,07

Clase y procedencia de la piedra.—Caliza dura de la cantera de Pallejá, llamada «del Coll,» para los kilómetros 1 al 5 inclusivos; y para los demás kilómetros, chnto rodado calizo duro de los cauces del río Llobregat y riera de Rubí.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal núm....., enterado del anuncio publicado con fecha 19 de Junio último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de reparación de la carretera de Molins del Rey á Caldas, trozo 1.º, provincia de Barcelona, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de los mismos, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Aquí la proposición que se haga, admitiendo ó mejorando el tipo fijado, expresando la cantidad en pesetas y céntimos, escrita en letra, por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.)

(Fecha y firma del proponente.)

Carretera de Molins de Rey á Caldas.—Trozo 1.º—Obras de prolongación de 23 tagueas y 4 alcantarillas y mano de obra para reparación del firme.—Presupuesto, 40.171,97 pesetas.—Lsngitud, 10.575 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 410 pesetas.

Cuadro de precios.—M.³ de demolición de frentes de obra de fábrica, 0,75 pesetas.—Id. de excavación para cimientos y despejo de cauce, 1,20.—Mampostería con mezcla común, 11,50.—Id. con hidráulica, 14,15.—Hormigón hidráulico, 16,51.—Fabrica de ladrillo, 30,12.—Losas de tapa, 40,50.—Sillería recta para boquillas, 101,50.—Ml. de firme completamente reparado, 1,87.—Id. de arreglo de paseos y cunetas, 0,25.—Empleo de un metro cúbico de piedra machacada en la conservación provisional del firme, 0,50 pesetas.

PRESUPUESTO

Obras de fábrica.—En dos tagueas modelo núm. 1 á 117,73.—8 del núm. 2 á 148,7.—Una del núm. 5 en 181,70.—5 del núm. 11 á 149,20.—Una del núm. 12 en 210,02.—3 del núm. 13 á 271,44.—Una del núm. 22 en 402,40.—Dos del núm. 23 á 493,97 pesetas.—Una alcantarilla modelo núm. 28 en 569,44.—Una del núm. 29 en 911,27.—Dos del núm. 30 á 1.151,36 pesetas.

Mano de obra de reparación del firme.—10.575 ml. de reparación del firme comprendido el picado del existente, apertura de caja, extracción de detritus y de la piedra, arreglo de ésta, recebado, riego y consolidación, á 1,87 pesetas.—19.775,25.—10.575 ml. de arreglo de paseos y cunetas, á 0,25 id., 2.643,75.—529 m.³ de piedra machacada invertida en la conservación provisional del firme, excluido el coste de la adquisición, á 0,50 id., 264,50 pesetas.

Obras accesorias.—Reparación de empedrados y rastroillos, 500 pesetas.—Malecones, 1.400.—Guardarruedas, 1.798 pesetas.

Resumen

	Pesetas.
Obras de fábrica.....	8.550,65
Reparación del firme, mano de obra.....	22.683,50
Obras accesorias.	3.698,00

Total de ejecución material..... 34.932,15
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100..... 5.239,82

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 40.171,97

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal núm....., enterado del anuncio publicado con fecha 19 de Junio último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación, en pública subasta, de las obras de prolongación de 23 tagueas, cuatro alcantarillas y mano de obra para reparación del firme de la carretera de Molins de Rey á Caldas, provincia de Barcelona, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Aquí la proposición que se haga, admitiendo ó mejorando el tipo fijado, expresando la cantidad en pesetas y céntimos, escrita en letra, por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.)

(Fecha y firma del proponente.)

GRANADA

Carretera de Granada á Motril.—Kilómetros 52 al 57.—Presupuesto, 133.500,89 pesetas.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 6.700 pesetas.—Longitud, 5.270,30 metros.

Cuadro de precios.—M.³ de desmonte, 1,30 pesetas.—De terraplén ó pedraplén, 0,43.—Ml. de apertura de caja para el firme, 0,51.—Id. de cuneta, 0,18.—M.³ de mampostería ordinaria con mezcla común, 9,59.—Sillería recta, 69,06.—Aplantillada, 81,25.—Losas de tapa, 33,56.—Fábrica de ladrillo, 32,58.—M.³ de cubierta de teja, 1,51.—M.³ de madera, 115,94.—Kilogramo de clavazón y herraje, 1,33.—Ml. de firme completamente terminado, 4,02.—M.³ de piedra machacada para acopios de conservación, 4,27.—Conservación y reparación de las obras durante el plazo de garantía, por kilómetro, 388,50.—Id. por año en los cuatro siguientes á la recepción definitiva, 443,00.—M.³ de extracción de escombros, 0,33.—Un árbol plantado y avivado, de dos ó tres años de edad, 2 pesetas.

Desmonte.—*Volumen, clasificación y precio medio.*—2.328,86 m.³ de excavación en tierra dura, á 0,42 pesetas, 978,12.—7.604,23 en terreno de tránsito, á 0,73 idem, 5.551,09.—10.105,24 en roca floja, á 0,95 id., 9.599,98.—9.826,97 en roca dura, á 1,75 id., 17.197,20.—21.623,80 de productos á caballeros, á 0,20 id., 4.324,76.—5.741,67 de productos aprovechables apilados, á 0,21 id., 1.205,75.—Total, 38.856,90 pesetas, que siendo el volumen total 29.865,30 metros cúbicos, resulta el precio medio de la unidad á 1,30 pesetas.

Presupuesto.—*Explanación.*—29.865,30 m.³ de desmonte, á 1,30 pesetas, 38.856,90.—5.486,36 de terraplén ó pedraplén, á 0,43 id., 2.369,88.—4.768,68 ml. de apertura de caja, á 0,51 id., 2.415,88.—7.561,65 id. de cunetas, á 0,18 id., 1.373,00.

Obras de fábrica.—8 tramos de muros de sostenimiento, 4.764,73 pesetas.—Badenes de 10 metros.—Tres, á 417,80.—Siete, á 418,48.—417,33—430,49—427,83—499,58—216,89 y 91,50.—Id. de 15 metros.—Dos, á 636,74.—Dos, á 751,68.—Cuatro, á 777,99—553,95—789,06 y 547,03.—Una taguea del modelo núm. 4 en 453,77 pesetas.

Afirmado.—4.768,69 ml. de firme, á 4,02 pesetas, 19.155,21.

Obras accesorias.—Una casilla de peones camineros, 8.200,80 pesetas.—Daños y perjuicios por tránsito durante la ejecución de las obras, 1.892,27.—Caminos provisionales, 5.000.—Conservación extraordinaria en los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras, 10.000 pesetas.

Conservación y acopios.—Del plazo de garantía, 2.047,51

pesetas.—De los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, 9.338,97.—238,50 m.³ de piedra machacada que deberá hallarse acopiada sobre la carretera al espirar el plazo total de conservación, á 4,27 pesetas, 1.018,39.

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	45.015,66
Obra de fábrica.....	14.418,92
Afirmado.....	19.155,21
Obras accesorias.....	25.093,07
Conservación y acopios.....	12.404,87

Total de ejecución material.....	116.087,73
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	17.413,16

PRESUPUESTO DE CONTRATA.... 133.500,89

Materiales. — Procedencia y distancias medias.—Sillería, de las canteras de Velez Benandalla, 2.496 metros.—Losas de tapa, igual que la sillería.—Mampostería, de cantera que puede explotarse frente al perfil 299 del replanteo, 1.822 metros.—Ladrillo y teja, de los hornos de Velez, 5.112 metros.—Firme, de productos aprovechables 2.139 metros.—Id. de conservación, 2.224 metros.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 19 de Junio último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de reparación de la carretera de Granada á Motril, kilómetros 52 al 57, provincia de Granada, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de los mismos, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Aquí la proposición que se haga, admitiendo ó mejorando el tipo fijado, expresando la cantidad en pesetas y céntimos, escrita en letra, por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.)

(Fecha y firma del proponente.)

JAÉN

Carretera de Albacete á Jaén.—Kilómetros 207 al 218. Presupuesto, 69.226,30 pesetas.—Longitud, 10.180 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 700 pesetas.

Presupuesto.

	Pesetas.
500 m. ³ de piedra caliza, machacada, medida y apilada sobre los paseos, en el kilómetro 208, á 14,69 pesetas.....	7.045,00
329 id. id. en el kilómetro 209, á 12,46.....	4.099,34
264 id. id. 210, á 11,01.....	2.906,64
550 id. id. 211, á 10,75.....	5.912,50
500 id. id. 212, á 11,69.....	5.845,00
500 id. id. 213, á 12,71.....	6.355,00
570 id. id. 214, á 13,38.....	7.626,00
570 id. id. 215, á 12,51.....	5.879,70
400 id. id. 216, á 11,48.....	4.592,00
500 id. id. 217, á 10,45.....	5.225,00
500 id. id. 218, á 9,42.....	4.710,00

Total de ejecución material.....	60.196,78
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	9.029,52

PRESUPUESTO DE CONTRATA.... 69.226,30

La piedra precederá del cortijo de Tres Puertas, Peñón de Cabeza gorda y cerro del Corbatín.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal núm....., enterado del nuncio publicado con fecha 19 de Junio último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de reparación del firme de la carretera de Albacete á Jaén, kilómetros 207 al 218, provincia de Jaén, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de los mismos, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Aquí la proposición que se haga, admitiendo ó mejorando el tipo fijado, expresando la cantidad en pesetas y céntimos, escrita en letra, por la que se compromete el

proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.)

(Fecha y firma del proponente.)

Reparación de la carretera de San Isidro de Dueñas á Burgos.—Trozo 4.º.—Presupuesto, 33.442,00 pesetas.—Longitud, 12 kilómetros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 340 pesetas.

Cantidad de piedra machacada que ha de acopiarse en cada kilómetro.

Kilómetros.	M. ³	Kilómetros.	M. ³
265	300	271	400
266	300	272	400
267	400	273	200
268	400	274	200
269	400	275	300
270	300	276	400

Presupuesto.

	Pesetas.
4.000 m. ³ de piedra caliza de cantera, machacada, etc., á 7,27.....	29.080,00
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	4.362,00

PRESUPUESTO DE CONTRATA.... 33.442,00

Procedencia de los materiales.—Kilómetro 265, Monte de Quintana.—Kilómetros 266 á 271, Monte de Palenzuela.—Kilómetros 272 á 276, Páramo de Revilla.

PALENCIA

Reparación de la carretera de Valladolid á Santander.—Trozo 6.º.—Presupuesto, 32.777,88 pesetas.—Longitud, 35 kilómetros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 330 pesetas.

Cantidad de piedra machacada que ha de acopiarse en cada kilómetro.

319	200	337	150
320	200	338	150
321	200	339	200
322	150	340	200
323	150	341	250
324	200	342	200
325	200	343	200
326	150	344	250
327	150	345	200
328	200	346	250
329	150	347	200
330	150	348	200
331	150	349	250
332	200	350	250
333	200	351	250
334	300	352	250
335	200	333	250
336	300		

Presupuesto.

	Pesetas.
6.150 m. ³ de piedra caliza de cantera, machacada, etc., á 4,15.....	25.522,50
1.000 de piedra caliza en cantos sueltos, machacada, etc., á 2,98.....	2.980,00

Total de ejecución material.....	28.502,50
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	4.275,38

PRESUPUESTO DE CONTRATA.... 32.777,88

Procedencia de los materiales.—Kilómetros 319 á 323, canteras de Pociniega.—Kilómetros 324 á 328, id. del camino de Becerril.—Kilómetros 329 á 332, id. de la Baldomera.—Kilómetros 333 y 334, id. de la Corvera.—Kilómetros 335 y 336, id. de la Coronilla.—Kilómetros 337 y 338,