

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal núm....., enterado del anuncio publicado con fecha 22 de Junio último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación, en pública subasta, de la construcción del trozo 3.º de la carretera de Archena al Pinoso, provincia de Murcia, se compromete á tomar á su cargo la construcción de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de..... pesetas (en letra).

(Fecha y firma del proponente.)

SEVILLA

Carretera de Carmona á la Puebla de Cazalla.—Trozo 2.º.—Presupuesto 201.797,25 pesetas.—Longitud, 5.843,76 metros.—Plazo de ejecución, cinco años.—Depósito provisional, 10.100 pesetas.

Cuadro de precios.—M.º de desmonte, 0,72 pesetas.—De terraplén, 0,51.—Ml. de apertura de caja, 0,56.—Idem de cunetas, 0,18.—M.º de excavación para emplazamientos de obras de fábrica, 0,68.—Id. para cimientos de idem, 0,75.—Id. para apertura de pozo, 1,30.—Mampostería en seco, 17,21.—Id. con mezcla común, 21,21.—Id. con hidráulica 31,21.—Cargada, 31,01.—M.º de careo de paramentos, 2,55.—Hormigón ordinario, 24,75.—Id. hidráulico, 44,75.—Fábrica de ladrillo para relleno, 34,76.—Idem esmerado para paramentos, 42,52.—Id. aplantillado y cortado, 46,52.—Losas de tapa, 94,29.—Sillería recta, 119,29.—Aplantillada, 138,54.—Madera para cimbras y andamios, 120.—Id. de pino de Flandes, 160.—Kilogramo de hierro forjado, 1,00.—Id. fundido, 0,75.—Id. de clavazón, 1,50.—Ml. de firme completamente terminado, 15,42.—M.º de piedra machacada para acopios de conservación, 14,74.—Kilómetro de carretera conservada y reparada durante el plazo de garantía, 950.—Id. por año en los cuatro siguientes á la recepción definitiva de las obras, 600.—M.º de desprendimientos en la conservación extraordinaria, 0,47.—Idem de terraplén reconstruido, 0,65.—Excavación en zanjás de coronación en cunetas para aumentar ó modificar la sección, 0,58.—Un árbol plantado y avivado, 2,35.—M.º de plantaciones de arbustos en los taludes de los terraplenes, 0,05 pesetas.

Desmonte, volumen, clasificación y precio medio.—363,32 metros cúbicos de excavación en tierra dura, á 0,43 pesetas, 156,22.—13.681,99 en terreno de tránsito, á 0,64 idem, 8.756,47.—3.388,23 de productos depositados en caballeros, á 0,18 id., 607,87.—Refino de taludes é indemnizaciones, á 0,04 id., 561,81.—Total, 10.084,37 pesetas, que siendo el volumen total 14.045,31 m.º, resulta el precio medio de la unidad á 0,72 pesetas.

Presupuesto.—*Explicación.*—14.045,31 m.º de desmonte, á 0,72 pesetas, 10.112,62.—17.447,66 de terraplén, á 0,51 id., 8.898,31.—5.847,76 ml. de apertura de caja para el firme, á 0,56 id., 3.274,75.—4.630 id. de cunetas, á 0,18 idem, 833,40 pesetas.

Obras de fábrica.—Una tasea modelo núm. 11 en 707,86 pesetas.—Una alcantarilla modelo núm. 25 en 2.039,12.—Una del núm. 33 en 4.119,95.—Una del núm. 40 en 3.169,90.—Una del núm. 45 en 4.802,21.—Una del núm. 52 en pesetas 7.603,24.

Afirmado.—5.843,76 ml. de firme, á 15,42 pesetas, 90.017,25.

Obras accesorias.—Conservación extraordinaria de las obras en los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, 1.250 pesetas.—Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas, 350.—Cunetas y zanjás de coronación y desagüe, 1.000.—Rectificación y desvío de cauces, 1.000.—Rampas de servidumbre, 1.000.—Cuatro guardarruedas, 40.—5 postes kilométricos, 80.—Uno miramétrico, 100.—Una casilla de peones camineros, 10.894,38.—Daños y perjuicios por tránsito durante la ejecución de las obras, 300 pesetas.

Conservación y acopios.—Del plazo de garantía, 5.551,57 pesetas.—De los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, 14.025,02.—292,15 m.º de piedra machacada, según condiciones, que deberá hallarse acopiada sobre la carretera al expirar el plazo de conservación, á 14,74 pesetas, 4.306,29.

Resumen.

	Pesetas.
Explicación.....	23.119,08
Obras de fábrica.....	22.442,28
Afirmado.....	90.017,25
Obras accesorias.....	16.014,38
Conservación y acopios.....	23.882,88

Total de ejecución material...... 175.475,87
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100..... 26.321,38

PRESUPUESTO DE CONTRATA... .. 201.797,25

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal núm....., enterado del anuncio publicado con fecha 22 de Junio último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación, en pública subasta, de las obras del trozo 2.º de la carretera de Carmona á la Puebla de Cazalla, provincia de Sevilla, se compromete á tomar á su cargo la construcción de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de..... pesetas (en letra).

(Fecha y firma del proponente.)

Materiales.—	Mampostería.....	19.862	} metros.
	Ladrillo ordinario.....	11.869	
Distancias	Idem esmerado.....	10.869	
medias....	Hormigón.....	10.706	
	Afirmado.....	10.563	

Subastas para el día 29 de Agosto próximo á la una de la tarde.

Se admiten proposiciones hasta el día 24 de Agosto en la misma forma que para las anteriores.

CACERES

Carretera de Valverde del Fresno á Hervás.—Trozo 1.º.—Presupuesto, 253.125,80 pesetas.—Longitud, 9.993,51 metros.—Plazo de ejecución, tres años.—Depósito provisional, 12.700 pesetas.

Cuadro de precios.—M.º de desmonte, 1,52 pesetas.—De terraplén ó pedraplén, 0,46.—Ml. de apertura de caja para el firme, 1,03.—Idem de cunetas, 0,45.—M.º de mampostería en seco, 7,30.—Idem con mezcla común, 13,14.—Idem con hidráulica, 18,31.—Concertada para bóvedas, 24,54.—Hormigón hidráulico, 27,06.—Fábrica de ladrillo ordinario en muros, 32,10.—Idem en bóvedas fino, 37,53.—Sillería recta, 61,60.—Aplantillada, 68,60.—Losas de tapa ó sillería desbastada, 25,41.—M.º de enchachado en obras de fábrica, 0,70.—M.º de madera para cimbras y andamios, 45.—Ml. de firme completamente terminado, 5,14.—M.º de piedra granítica de cantera machacada para acopios de conservación, 5,13.—Idem cuarzosa para id. idem, 5,03.—Kilómetro de carretera conservada y preparada durante el plazo de garantía, 351,30.—Idem por año en los cuatro siguientes á la recepción definitiva de las obras, 291,20.—M.º de extracción de desprendimientos, 0,50 pesetas.

Desmonte.—Volumen, clasificación y precio medio.—2.028 m.º de excavación en tierra franca, á 0,25 pesetas, 507,00.—7.414,98 en tierra dura, á 0,50 id., 3.707,49.—8.917,91 en terreno de tránsito, á 1,10 id., 9.809,70.—3.971,95 en roca floja, á 1,60 id., 6.355,12.—9.980,98 en roca dura, á 2,70 id., 26.948,65.—3.405 de productos apilados aprovechables para otras obras, á 0,03 id., 102,15.—597,81 de id. depositados en caballeros, á 0,09 id., 53,80.—Refino de taludes é indemnizaciones, á 0,05 id., 1.615,69.—Total, 49.099,60 pesetas, que siendo el volumen total 32.313,82 metros cúbicos resulta el precio medio de la unidad á 1,52 pesetas.

Presupuesto.—*Explicación.*—32.313,82 m.º de desmonte, á 1,52 pesetas, 49.117,01.—58.818,33 id. de terraplén ó pedraplén, á 0,46 id., 27.056,43.—9.993,51 ml. de apertura de caja, á 1,03 id., 10.293,31.—8.778 id. de cunetas, á 0,45 idem, 3.950,10 pesetas.

Obras de fábrica.—Un caño de riego en 135,72 pesetas.—Uno id., 289,63.—Uno id., 249,46.—Nueve taseas modelo número 4, á 208,39.—Seis id. del núm. 5, á 240,18.—Una del núm. 6 en 276,82.—Dos del núm. 7, á 336,98.—Dos del número 8, á 414,87.—Una del núm. 10 en 422,79.—Otra idem, 465,08.—Otra id., 463,13.—Otra id., 460.—Otra