

pesetas, 1.200.—1.000 arbustos, á 0,16 id., 160.—Conservación extraordinaria en los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras, 2.000.—Daños y perjuicios por tránsito durante la ejecución de las obras, 500 pesetas.

Conservación y acopios.—Del plazo de garantía, 1.808,26 pesetas.—Ordinaria en los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras, 1.567,16.—40 m.³ de piedra machacada según condiciones, acopiada sobre la carretera al expirar el plazo total de conservación, 136,80 pesetas.

Resumen.

	Pesetas.
Explanación	34.556,80
Obras de fábrica.....	30.836,80
Afirmado	14.948,30
Obras accesorias	14.778,00
Conservación y acopios.....	3.512,16

Total de ejecución material..... 98.632,06
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100..... 14.794,81

PRESUPUESTO DE CONTRATA... 113.426,87

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.^a, acompañando á éstas el documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de..., según cédula personal número..., enterado del anuncio publicado con fecha 23 de Marzo último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de construcción de la carretera de Realejo Alto á la de Orotava á Buenavista, en las Islas Canarias, se comprometo á tomar á su cargo la construcción de las mismas con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de....

(Aquí la proposición que se haga, admitiendo ó mejorando el tipo fijado, expresando la cantidad en pesetas y céntimos, escrita en letra, por la que se comprometo el proponente á la ejecución de las obras.)

(Fecha y firma del proponente.)

Guadalajara.—Puentes sobre el río Guadiola, en la carretera de Albadalejito á Guadalajara.—Presupuesto, 93.301,24 pesetas.—Longitud, 310,64 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 4.700 pesetas.

La subasta se celebrará el día 23 de Mayo, á la una de la tarde.—Se admiten proposiciones en el Negociado de Carreteras del Ministerio de Fomento y en los Gobiernos civiles de provincias, hasta el día 18 de Mayo, en las horas hábiles de oficina.

Presupuesto.—**Explanación.**—1.487,224 m.³ de terraplén para las avenidas del puente, á 0,71 pesetas, 1.055,93.—344,096 para relleno de estribos, á 0,71 id., 244,31.—270,84 ml. de apertura de caja, á 0,10 id., 27,08 pesetas.

Puente.—**Obra de fábrica.**—**Emplazamiento.**—205,244 m.³ de excavación, á 1,12 pesetas, 229,87.—**Fundaciones.**—315,68 m.³ de excavación, á 1,12 pesetas, 353,56.—330 ml. de pilotes de olmo ó pino, á 5,37 id., 1.772,10.—100,19 ídem de carreras de id., á 2,45 id., 245,46.—38,095 m.³ de hormigón hidráulico, á 22,13 id., 843,04.—141,366 de mampostería hidráulica, á 11,63 id., 1.644,09.—134,79 de ídem ordinaria para estribos, á 7,94 id., 1.070,23.—15,442 de ídem para rampendo, á 7,94 id., 122,61 pesetas.

Cuerpo de la obra.—**Estribo derecho.**—27,613 m.³ de sillería recta para la parte central, á 77,71 pesetas, 2.145,81.—6,57 de mampostería concertada para id., á 35,43 ídem, 232,77.—60,07 de id. ordinaria para id., á 7,94 id., 476,96.—5,875 de sillería aplantillada para tajamares, á 90,79 ídem, 533,39.—16,65 id. recta para las partes laterales, á 77,71 id., 1.293,87.—13,704 de mampostería concertada para id., á 35,43 id., 485,53.—51,072 id. ordinaria para ídem, á 7,94 id., 405,51.—15,596 de sillería recta para el grupo de tageas, á 77,71 id., 1.211,97.—52,074 de mampostería concertada para id., á 35,43 id., 1.844,98.—14,553 de losas de tapa, á 53,68 id., 781,21.—26 256 de mampostería concertada para muros de acompañamiento, á 35,43 ídem, 930,25.—91,196 id. ordinaria para id., á 7,94 id., 724,10 pesetas.

Estribo izquierdo.—19,346 m.³ de sillería recta para la parte central, á 77,71 pesetas, 1.503,38.—4,394 de mampostería concertada para id., á 35,43 id., 155,68.—47,126 ídem ordinaria para id., á 7,94 id., 374,18.—16,585 de sillería aplantillada para tajamares, á 90,79 id., 1.505,75.—15,282 id. recta para las partes laterales, á 77,71 ídem, 1.187,56.—11,44 de mampostería concertada para id., á 35,43 id., 405,32.—34,58 id. ordinaria para id., á 7,94 ídem, 274,57.—14,08 id. concertada para muros de acompañamiento, á 35,43 id., 498,85.—31,222 id. ordinaria para ídem, á 7,94 id., 247,90 pesetas.

Coronación.—6,368 m.³ de sillería recta para pretilos, á 77,71 pesetas, 494,86.—7,904 de mampostería concertada para id., á 35,43 id., 280,04.—18 guardarruedas, á 12 ídem, 216.—47,02 m.³ de mampostería en seco para muretes de defensa del pie de los terraplenes, á 5,42 id., 254,85 pesetas.

Parte metálica.—**Hierro forjado.**—54,88306 toneladas en vigas principales, á 591,17 pesetas, 32.445,22.—5,3739 en viguetas, 3.176,89.—1,4714 en riostras, 869,85.—15,39699 en el piso metálico, 9.102,21.—7,3375 de andenes, 4.337,71.—1,05118 en barandillas, 621,43.—0,0359 en cajas de desagüe, 21,22 pesetas.

Hierro fundido.—2,040 toneladas en cajas de rodillos, á 551,69 pesetas, 1.125,45 pesetas.

Medios auxiliares.—Para gastos de pruebas y medios auxiliares, 1.500 pesetas.

Afirmado.—270,84 ml. de firme completamente consolidado en las avenidas, á 6,10 pesetas, 1.652,12.—39,80 ídem en el tramo metálico, á 4,01 id., 159,60 pesetas.

Resumen.

		Pesetas.	
Explanación.....		1.327,32	
Puente.	{ Obra de fábrica....	Emplazamiento y fundaciones.....	6.280,96
		Cuerpo de la obra.....	17.219,54
		Coronación y accesos.....	1.245,75
		Tramo metálico.....	51.746,23
		Medios auxiliares....	1.500,00
Afirmado.....		1.811,72	

Total de ejecución material..... 81.131,52
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100..... 12.169,72

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 93.301,24

Materiales, clase, pro edencia y distancia media.—Sillería, losas y mampostería concertada, caliza dura, de la cantera de la Piña, junto á la carretera, á 15,154 metros.—Mampostería ordinaria, firme y hormigón, también caliza dura, de la cantera del Monte de las Cabezas á 805 metros. El hierro podrá ser de donde convenga al contratista, pero se ha calculado como de Barcelona, con un transporte de 651 kilómetros por ferrocarril y 88,50 prr carretera. La madera será de Cuenca.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.^a, acompañando á éstas el documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de..., según cédula personal núm..., enterado del anuncio publicado con fecha 28 de Marzo último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de construcción del puente sobre el río Guadiola, en la carretera de Albadalejito á Guadalajara, provincia de Guadalajara, se comprometo á tomar á su cargo la construcción de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de....

(Aquí la proposición que se haga, admitiendo ó mejorando el tipo fijado, expresando la cantidad en pesetas y céntimos, escrita en letra, por la que se comprometo el proponente á la ejecución de las obras, no admitiéndose toda aquella en que se añada alguna cláusula.)

(Fecha y firma del proponente.)