

SUBASTAS Y CONCURSOS

OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO

CONSTRUCCIONES CIVILES

Subasta para el día 14 de Septiembre próximo, á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 7 de Agosto.

SALAMANCA

Enlosado en la parte Oeste del atrio de la Catedral de Salamanca.—Presupuesto, pesetas 8.132,50.—Plazo de ejecución, seis meses.—Depósito provisional, 250 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de veinte días, á contar de la fecha de aprobación del remate.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de las provincias hasta el día 9 de Septiembre próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.^a, y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

CUADRO DE PRECIOS

| CLASE DE OBRA | PRECIOS Pesetas |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| M. ³ de cal hidráulica | 108,00 |
| Idem de cal común | 41,00 |
| Idem de arena | 4,50 |
| M. ² de piedra granítica para enlosado | 5,75 |
| Ml. de id. id. para peldaños | 4,00 |
| Metro superficial de levantado de losa vieja y extracción de escombros | 1,20 |
| Ml. de levantado de peldaños e impostas | 0,27 |
| Metro superficial de enlosado con losas cuadradas de 0,80 m. de lado, colocadas á cartabón y sentadas con mortero de cal cogiendo sus juntas con mortero hidráulico | 13,50 |
| Ml. de peldaño | 10,00 |
| Idem de imposta moldada | 16,60 |
| Idem de reparación del muro de contención | 2,20 |

PRESUPUESTO

| DESCOMBRADO. | PRECIO | | IMPORTE |
|------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|
| | Plas. | Pesetas. | |
| 433,15 metros superficiales de levantado de enlosado | 1,20 | | 519,78 |
| 77,00 ml. de levantado de peldaños y cornisa | 0,27 | | 10,79 |
| Cantería. | | | |
| 416,85 metros superficiales de enlosado | 13,50 | | 5 627,48 |
| 48,00 ml. de peldaños | 10,00 | | 480,00 |
| 15,00 id. id. de imposta nueva | 16,60 | | 249,00 |
| Muro de contención. | | | |
| 29,00 ml. de repaso general | 2,20 | | 63,80 |
| Medios auxiliares | » | | 100,00 |
| TOTAL | | | 7.071,85 |

Resumen.

| | Pesetas. |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Ejecución material de las obras | 7.071,85 |
| Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100 | 1.060,65 |
| PRESUPUESTO DE CONTRATA | 8.132,50 |

Comprende esta obra el levantado del actual enlosado en la parte correspondiente á la fachada principal, cuya superficie comprendida entre dicha fachada, el pretil, la torre y una línea prolongación de la fachada lateral al Norte, mide 433 metros cuadrados y 15 decímetros, así como los tres peldaños de la escalinata y la imposta de coronación del muro de sostenimiento, haciendo de nuevo dicho enlosado con losas cuadradas de piedra granítica de 0,80 m. de lado y 0,12 de grueso como minimum, sentadas á cartabón.

La piedra que ha de emplearse será granítica, de buena calidad, procedente de las canteras de Martín Amor.

El asiento del nuevo enlosado se hará como queda dicho, á cartabón, con sus juntas á cordel y dándole 0,15 m. de caída desde la fachada al muro de contención con objeto de que corran las aguas llovedizas.

Se sentarán las losas á baño de mortero común y sus juntas se cogerán con mortero hidráulico.

Las tres líneas de peldaños se sentarán perfectamente con mortero hidráulico y un centímetro de caída en cada huella, acometiendo el enlosado en línea recta al superior de los mismos.

La imposta se colocará y sentará aprovechando los trozos servibles y poniendo nuevos los necesarios, y si para ello es necesario mover las columnas que actualmente forman con cadenas de hierro el cerramiento del atrio, volverán á colocarse en la misma forma que hoy se encuentran, por cuenta del contratista.

El muro de sostenimiento se reparará reponiendo las piedras rotas ó descompuestas, para lo cual podrán emplearse los productos de los peldaños viejos y se cogerán las juntas con mortero hidráulico, cortan ó el sobrante para que tenga buen aspecto.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de... enterado del anuncio publicado con fecha 4 de Agosto último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de... se comprometo á tomar á su cargo la construcción de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones (si se desea hacer rebaja en el tipo fijado, se añádirá con la rebaja de... por ciento) (Fecha y firma del proponente.)

OBRAS PROVINCIALES

Subasta para el día 7 de Septiembre á las once de la mañana.

Anunciada en la Gaceta de 7 de Agosto.

MADRID

Construcción de la carretera provincial del Molar á la de la Granja, trozo 1.^o de la segunda sección, con rándida entre Miraflores de la Sierra y Rascafría.—Presupuesto, 489.148,26 pesetas.—Longitud, 10.016,57 metros.—Plazo de ejecución, seis años.—Depósito provisional, 24.457,41 pesetas.

La subasta se celebrará en la Diputación provincial, presentándose las proposiciones en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.^a, y acompañadas de la cédula personal del licitador y del documento que acredite haber constituido el depósito indicado.

CUADRO DE PRECIOS

| CLASE DE OBRA | PRECIOS Pesetas. |
|-----------------------------------|---------------------|
| Explanación. | |
| M. ³ de desmonte | 1,62 |
| Idem de terraplén | 0,49 |
| Ml. de apertura de cunetas | 0,35 |
| Idem de id. de caja | 0,49 |

Obras de fábrica.

| | |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| M. ³ de mampostería en seco | 6,50 |
| Idem de id. ordinaria con mortero común, procedente de cantera | 10,50 |
| Idem de id. id. id. procedente de desmonte para cimientos | 7,40 |
| Idem de id. id. id. para alzado de muros | 9,90 |
| Idem de id. id. procedente de canteras para alzado de muros | 13,00 |
| Idem de id. id. con mezcla hidráulica | 20,50 |
| Idem de mampostería careada | 14,50 |
| Idem de id. concertada | 16,50 |
| M. ² de revoque de paramentos | 0,55 |
| M. ³ de hormigón ordinario | 16,50 |
| Idem de id. hidráulico | 22,50 |
| Idem de sillaría en muros rectos | 62,00 |
| Idem de id. apuntillada | 84,00 |
| Idem de sillarejo | 30,00 |
| Idem de losa de tapa | 37,75 |
| Idem de madera para cimbras y andamios | 80,00 |
| Kilogramo de clavazón y herraje | 1,25 |

Afirmado.

| | |
|--------------------------------------------|------|
| Ml. de firme completamente terminado | 3,18 |
| M. ³ de recebo colocado | 2,15 |

Afirmado.

| | PRECIOS Pesetas. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Idem de piedra machacada para conservación, durante el año de garantía, incluso la mano de obra de su empleo | 4,00 |
| Idem de id. id. para acopios al tiempo de hacerse la recepción definitiva | 3,62 |

DESMONTE

VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

| | Volumen. M. ³ | PRECIO | | IMPORTE Pesetas. |
|-------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------------|---------------------|
| | | Plas. | Pesetas. | |
| Tierra dura | 29.527,940 | 0,50 | | 14.763,97 |
| Terreno de tránsito | 4.312,650 | 0,75 | | 3.234,49 |
| Roca floja | 19.665,040 | 1,50 | | 29.497,56 |
| Roca dura | 36.472,389 | 2,50 | | 91.180,97 |
| Productos depositados en caballeros | 27.177,398 | 0,15 | | 4.076,60 |
| Refino de taludes ml. | 2.532,47 | 1,20 | | 3.038,96 |
| Precio medio | 145.792,55 | | = 1,62 | |
| | 89.978,28 | | | |

PRESUPUESTO GENERAL

Desde Miraflores al puerto de la Marcuera.—Longitud, 10.016,57 metros.

EXPLANACIÓN

| | Precio de la unidad Plas. | IMPORTE Pesetas. |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Movimiento de tierras. | | |
| 89.978,28 m. ³ de desmonte | 1,62 | 145.764,00 |
| 96.166,76 id. de terraplén ó pedraplén | 0,49 | 47.121,62 |
| Caja y cunetas. | | |
| 10.016,57 ml. de apertura de caja para el firme | 0,49 | 4.908,11 |
| 11.050,00 id. de id. de cuneta | 0,35 | 3.867,50 |
| TOTAL | | 201.661,63 |

OBRAS DE FÁBRICA

Muros de sostenimiento.

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 2.446,52 m. ³ de mampostería ordinaria, procedente de los desmontes para cimientos de muros de sostenimiento | 7,40 | 18.100,78 |
| 1.017,576 id. de id. id. procedente de cantera para id. | 10,50 | 10.648,55 |
| 4.527,786 id. de id. id. procedente de desmontes en alzado de id. | 9,90 | 44.825,08 |
| 4.870,387 id. de id. id. procedente de cantera en id. de id. | 13,00 | 63.515,03 |

Tageas.

| | | |
|---------------------------------|--|----------|
| Una tagea modelo número 1 | | 246,47 |
| Una id. id. núm. 4 | | 246,47 |
| Una id. id. núm. 4 | | 253,76 |
| Una id. id. núm. 5 | | 324,68 |
| Una id. id. núm. 5 | | 348,79 |
| Una id. id. núm. 5 | | 269,87 |
| Una id. id. núm. 5 | | 487,54 |
| Una id. id. núm. 5 | | 322,07 |
| Una id. id. núm. 6 | | 307,17 |
| Una id. id. núm. 7 | | 537,79 |
| Una id. id. núm. 7 | | 544,57 |
| Una id. id. núm. 7 | | 531,76 |
| Una id. id. núm. 7 | | 427,79 |
| Una id. id. núm. 7 | | 669,63 |
| Una id. id. núm. 7 | | 641,76 |
| Una id. id. núm. 7 | | 696,00 |
| Una id. id. núm. 7 | | 839,15 |
| Una id. id. núm. 7 | | 583,74 |
| Una id. id. núm. 7 | | 745,73 |
| Una id. id. núm. 8 | | 1.077,23 |
| Una id. id. núm. 8 | | 579,97 |
| Una id. id. núm. 8 | | 577,40 |
| Una id. id. núm. 8 | | 715,82 |
| Una id. id. núm. 8 | | 569,72 |
| Una id. id. núm. 8 | | 941,38 |
| Una id. id. núm. 23 | | 942,28 |
| Una id. id. núm. 23 | | 1.135,86 |
| Una id. id. núm. 23 | | 1.283,72 |
| Una id. id. núm. 23 | | 1.143,25 |
| Una id. id. núm. 23 | | 1.299,85 |

| Tageas. | Precio de la unidad — Ptas. | IMPORTE — Pesetas. |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Una id. id. núm. 23..... | 1.096,46 | |
| Una id. id. núm. 23..... | 1.971,83 | |
| Una id. id. núm. 23..... | 1.698,10 | |
| Una id. id. núm. 23..... | 1.431,78 | |
| Una id. id. núm. 23..... | 1.361,50 | |
| Una id. id. núm. 23..... | 1.722,76 | |
| Una id. id. núm. 23..... | 1.754,80 | |
| Una id. id. núm. 23..... | 1.759,75 | |
| Una id. id. núm. 23..... | 1.598,23 | |
| Alcantarillas. | | |
| Una alcantarilla modelo n.º 28..... | 1.403,77 | |
| TOTAL..... | | 171.836,58 |

| Afirmado. | Precio de la unidad — Ptas. | IMPORTE — Pesetas. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 10.016,57 ml. de firme completamente terminado..... | 3,18 | 31.852,69 |
| TOTAL..... | | 31.852,69 |

| Obras accesorias. | Precio de la unidad — Ptas. | IMPORTE — Pesetas. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas..... | | 300,00 |
| Muros y muretes de contención de los desmontes..... | | 200,00 |
| Cunetas y zanjas de coronación y desagüe..... | | 150,00 |
| Cercas de bordaduras..... | | 200,00 |
| Malecones sobre los muros..... | | 1.500,00 |
| Rampas de servidumbre..... | | 200,00 |
| 9 postes kilométricos..... | | 180,00 |
| Un id. kilométrico..... | | 50,00 |
| Una casilla de peones camineros..... | | 7.856,15 |
| Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó construcción de caminos provisionales para paso del público..... | | 150,00 |
| TOTAL..... | | 13.986,15 |

| Conservación y acopios. | Precio de la unidad — Ptas. | IMPORTE — Pesetas. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Por la conservación de las obras de tierra y fábrica y extracción de escombros durante el plazo de garantía..... | | 2.200,00 |
| Por la conservación del firme durante el plazo de garantía..... | | 2.000,00 |
| 500 m.º de piedra machacada que debe hallarse acopiada al verificarse la recepción definitiva..... | 3,62 | 1.810,00 |
| TOTAL..... | | 6.010,00 |

| Resumen. | Pesetas. |
|-----------------------------|------------|
| Explanación..... | 201.661,63 |
| Obras de fábrica..... | 171.836,58 |
| Afirmado..... | 31.852,69 |
| Obras accesorias..... | 13.986,15 |
| Conservación y acopios..... | 6.010,00 |

Total de ejecución material..... 425.346,36
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100 63.801,90

PRESUPUESTO DE CONTRATA. 489.148,26

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de... que habita en... enterado del anuncio inserto en la Gaceta de Madrid, Diario oficial de Avisos y Boletín oficial de la provincia, y de las condiciones, presupuestos y demás antecedentes con arreglo á las cuales se saca á pública subasta las obras de construcción de la carretera provincial del Molar á la de La Granja, trozo 1.º de la segunda sección, comprendida entre Miraflores de la Sierra y Rascafría, se compromete á tomar á su cargo dicho servicio, con estricta sujeción á las condiciones fijadas por la cantidad de... (Aquí la proposición que se haga, admitiendo ó mejorando lisa y llanamente el tipo fijado; pero advirtiendo que será desechada toda proposición que no exprese, escrita en letra, la cantidad en pesetas y céntimos.) (Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 16 de Septiembre próximo, á las dos de la tarde.

Anunciada en la Gaceta del 6 de Agosto.

OVIEDO

Terminación de las obras del trozo 2.º de carretera provincial de Beleño á la de Sahagún á las Arriendas.—Presupuesto, pesetas 108.177,23.—Longitud, 4.031,71 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 5.409 pesetas.—Se dará principio á las obras dentro de los quince días siguientes al del otorgamiento de la escritura, cuyo otorgamiento habrá de hacerse dentro del término de quince días contados desde la fecha de la notificación de la aprobación del remate.

CUADRO DE PRECIOS

| CLASE DE OBRA | PRECIOS — Pesetas. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Explanación. | |
| M.º de desmonte..... | 2,06 |
| Idem de terraplén ó pedraplén..... | 0,43 |
| Ml. de apertura de cuneta..... | 0,60 |
| Idem de caja para el firme..... | 1,38 |
| M.º de limpia de desprendimientos..... | 0,85 |
| Obras de fábrica. | |
| M.º de mampostería en seco..... | 4,25 |
| Idem de id. ordinaria con mezcla común..... | 7,25 |
| Idem de id. id. con id. hidráulica..... | 14,25 |
| Idem de id. concertada con mezcla común..... | 49,77 |
| Idem de id. id. con id. hidráulica..... | 24,77 |
| Idem de hormigón hidráulico..... | 27,50 |
| Idem de losas para tapas interiores y soleras..... | 17,77 |
| Idem de id. para coronación de aletas tapas y frentes de pretel..... | 25,97 |
| Idem de sillera recta..... | 75,00 |
| Idem de id. de plantilla..... | 88,50 |
| Un guarda ruedas..... | 12,50 |
| M.º de madera para cimbras, puente, andamios y cimentaciones..... | 100,50 |
| Kilogramo de hierro forjado para clavazón y herraje..... | 1,25 |
| M.º de pintura al óleo..... | 1,00 |

Afirmado.

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ml. de firme completamente terminado..... | 3,05 |
| M.º de piedra machacada al tamaño de la única capa para conservación durante el plazo de garantía..... | 4,12 |
| Idem de id. al id. para acopios al tiempo de hacerse la recepción definitiva..... | 3,62 |

DESMONTE

| VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO | Volumen — m.º | Precio — Ptas. | IMPORTE — Pesetas. |
|------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| Tierra franca..... | 1.535,532 | 0,30 | 460,66 |
| Tierra dura..... | 1.161,906 | 0,55 | 639,04 |
| Roca floja..... | 9.166,070 | 2,50 | 22.915,17 |
| Productos depositados en caballeros..... | 1.025,735 | 0,294 | 301,56 |
| Refino de taludes..... | 11.863,508 | 0,02 | 237,27 |
| Precio medio..... | 24.553,70 | = 2,06 | |
| | 11.863,508 | | |

PRESUPUESTOS PARCIALES

| PONTON MODELO UNICO | Precio de la unidad — Ptas. | IMPORTE — Pesetas. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Cimientos y zócalos. | | |
| 9.423 m.º desmonte..... | 2,06 | 19,41 |
| 6.384 id. de mampostería ordinaria con mortero..... | 7,25 | 46,28 |
| 6.384 id. de sillera recta..... | 75,00 | 478,80 |
| Bóveda. | | |
| 9.895 m.º de sillera de plantilla..... | 88,50 | 875,70 |
| 6.150 id. de mampostería ordinaria con mortero..... | 7,25 | 44,58 |
| 2.520 id. de hormigón hidráulico..... | 27,50 | 69,30 |

| Estribos. | Precio de la unidad — Ptas. | IMPORTE — Pesetas. |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 0,772 m.º de mampostería ordinaria con mortero..... | 7,25 | 5,59 |
| 5.486 id. de id. concertada..... | 19,77 | 108,45 |
| Imposta. | | |
| 2.014 m.º de sillera de plantilla..... | 88,50 | 178,23 |
| Pretilos. | | |
| 2.288 m.º de mampostería ordinaria con mortero..... | 7,25 | 16,58 |
| 2.800 id. de losas de coronación..... | 25,97 | 72,71 |
| MUROS DE AVENIDAS | | |
| Excavación. | | |
| 8.402 m.º de desmonte..... | 2,06 | 17,31 |
| Cuerpo del muro. | | |
| 24.672 m.º de mampostería ordinaria con mortero..... | 7,25 | 178,87 |
| Cimbras y andamios. | | |
| 8.500 m.º de madera para cimbras y andamios..... | 100,50 | 854,25 |
| TOTAL..... | | 2.966,06 |

| PUENTE MODELO UNICO | Precio de la unidad — Ptas. | IMPORTE — Pesetas. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Excavación. | | |
| 67.500 m.º de excavación en desmonte..... | 2,06 | 139,66 |
| Cimientos y zócalos. | | |
| 8.976 m.º de mampostería ordinaria hidráulica..... | 14,25 | 126,90 |
| 11.028 id. de sillera recta..... | 75,00 | 827,10 |
| Estribos. | | |
| 100.255 m.º de mampostería ordinaria con mortero..... | 7,25 | 726,84 |
| 28.696 id. de id. concertada..... | 19,77 | 567,31 |
| 12.024 id. de sillera recta..... | 75,00 | 901,80 |
| Imposta y pretel. | | |
| 2.210 m.º de mampostería ordinaria..... | 7,25 | 16,24 |
| 1.360 id. de losas para coronación..... | 25,97 | 35,32 |
| 1.960 id. de sillera recta..... | 75,00 | 147,00 |
| 4.608 id. de id. de plantilla..... | 88,50 | 407,80 |

| Muros de avenidas. | Precio de la unidad — Ptas. | IMPORTE — Pesetas. |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 50.258 m.º de mampostería ordinaria con mortero..... | 7,25 | 420,62 |
| Tramo de madera. | | |
| 18.342 m.º de madera de roble puesta en obra..... | 100,50 | 1.843,37 |
| Andamios y medios auxiliares..... | | 500,00 |
| Hierro. | | |
| 731,76 kilogramos de hierro dulce para pretilos..... | 1,25 | 914,70 |
| 293,32 id. de id. para tornillaje y clavazón..... | 2,25 | 366,65 |
| Pintura. | | |
| Pintura de todas las superficies visibles de madera y hierro..... | | 175,00 |
| TOTAL..... | | 8.125,31 |

| PRESUPUESTO GENERAL | Precio de la unidad — Ptas. | IMPORTE — Pesetas. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Trozo 2.º—Desde Sellanc á Sotos.—Longitud, 4.031,71 metros. | | |
| EXPLANACION | | |
| Movimiento de tierras. | | |
| 11.863,508 m.º de desmonte..... | 2,06 | 24.436,42 |
| 4.975,244 id. de terraplén ó pedraplén..... | 0,43 | 2.139,35 |