

SUBASTAS Y CONCURSOS

OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

Subasta para el día 16 de Octubre próximo, á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 30 de Agosto.

CIUDAD REAL

Construcción del trozo 3.º de la carretera de Quintanar de la Orden á Pedro Muñoz.—Presupuesto, 73.560,10 pesetas.—Longitud, 5.458,57 metros.—Plazo de ejecución, un año.—Depósito provisional, 3.800 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del romate.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 11 de Octubre próximo en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª, y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS Pesetas.
Explanación.	
M.º de desmonte.....	0,37
Id. de terraplén ó pedraplén.....	0,51
M. l. de apertura de cuneta.....	0,11
Id. de apertura de caja para el firme..	0,24
M.º de desprendimientos.....	0,40
Id. de recorridos de terraplenes.....	0,56
Obras de fábrica.	
M.º de mampostería en seco ordinaria.	6,15
Id. de id. en seco cargada para paramentos.....	8,66
Id. de id. ordinaria con mezcla común	8,20
Id. de id. id. con mezcla hidráulica...	8,40
Id. de id. cargada para paramentos...	10,30
Id. de id. concertada en id.....	12,94
M.º de revoque de paramentos.....	0,45
M.º de rajuela para bóvedas.....	13,24
Id. de hormigón ordinario.....	9,74
Id. de hormigón hidráulico.....	16,94
Id. de fábrica de ladrillo con mortero común.....	31,58
Id. de id. id. con id. hidráulico.....	35,28
M.º de tabique de pandorete.....	2,70
M.º de losas de tapa.....	48,01
Id. de sillarejo.....	56,11
Id. de sillera recta.....	73,61
Id. de id. aplantillada.....	82,61
Id. de madera de pino para cimbras y andamios.....	92,00
Id. de madera para cubiertas y pisos en las casillas.....	100,00
Kilogramo de hierro forjado.....	1,20
M.º de cubierta de teja, incluso el entablonado.....	3,85
Id. de enlistonado para cielos rasos...	1,70
M. l. de bovedilla.....	0,48
M.º de guarnecido y blanqueo.....	0,60
Id. de enfoscado.....	0,48
Id. de pintura á tres manos.....	1,80
Id. de embaldosado.....	1,45
Id. de empedrado.....	1,01
Kilogramo de clavazón.....	1,30
Puerta de dos hojas con su marco, cerradura, cerrojo, pasadores y pernios grandes á la inglesa.....	54,50
Puerta de una hoja con su marco.....	24,40
Puerta de alacena con su marco, cerradura, pasadores y pernios pequeños.....	16,50
Ventana antepchada con su marco...	32,50
Poste kilométrico con inscripción y colocado.....	6,50
Poste de miriámetro con su inscripción y colocado.....	26,65
Guarda-rueda labrado y colocado.....	5,75
Una chimenea completamente terminada.....	70,00

Afirmado.	PRECIOS Pesetas.
M. l. de firme completamente terminado.....	5,21
M.º de piedra machacada para acopios al tiempo de hacerse la recepción definitiva.....	4,70
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilómetro de carretera.....	335,09
Por la conservación ordinaria de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	304,63

DESMONTE			
VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO			
	Volumen m.º	Precio Plas.	IMPORTE Pesetas.
Tierra franca.....	3.720	0,20	744,00
Tierra dura.....	9.599	0,40	3.839,60
Productos depositados en caballeros..	1.136	0,18	204,48
Refino de taludes...	3.027	0,05	151,35
Precio medio... $\frac{4.935,43}{43.319,00} = 0,37$			

PRESUPUESTO GENERAL
Desde el final del trozo 2.º hasta el origen de la carretera de Pedro Muñoz al Tomelloso.—Longitud, 5.458,57 metros.

EXPLANACIÓN	Precio de la unidad Plas.	IMPORTE Pesetas.
Movimiento de tierras.		
13.319 m.º de desmonte.....	0,37	4.928,03
14.509 id. de terraplén.....	0,51	7.399,59
Caja y cunetas.		
5.458,57 ml. de apertura de caja.	0,24	1.310,06
4.090,00 id. de id. de cunetas...	0,11	449,90
TOTAL.....		14.087,58

OBRAS DE FÁBRICA		
Badenes.		
Un badén.....		499,40
Tageas.		
Dos tageas modelo núm. 8.....	559,74	1.119,48
Una id. id. núm. 16.....	»	497,29
TOTAL.....		2.116,17

Afirmado.	PRECIOS Pesetas.
5.458,57 ml. de firme completamente terminado.....	5,21
TOTAL.....	28.439,15

Obras accesorias.	PRECIOS Pesetas.
Rampas de servidumbre.....	» 150,00
Pasos de cunetas.....	» 100,00
Pasos de cuneta empedrados...	» 1.243,34
Aceres empedrados.....	» 1.127,30
Cinco postes kilométricos.....	6,50 32,50
Uno id. miriámetro.....	» 26,25
Una casilla de peones camineros.....	» 5.244,70
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para paso del público.....	» 500,00

Obras accesorias.	Precio de la unidad Plas.	IMPORTE Pesetas.
Para atender á la conservación ordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, á razón de 50 pesetas por año y kilómetro.....	»	1.092,00
TOTAL.....		9.813,49

Conservación y acopios.		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía á razón de 335,09 pesetas por kilómetro.....	»	1.829,59
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, á razón de 304,63 pesetas por año y kilómetro....	»	6.053,12
218,34 m.º de piedra machacada que deberán hallarse acopiados al expirar el plazo total de conservación, á razón de 40 m.º por kilómetro.....	4,70	1.026,20
TOTAL.....		9.508,91

Resumen.

Explanación.....	Pesetas.
Explanación.....	14.087,58
Obras de fábrica.....	2.116,17
Afirmado.....	28.439,15
Obras accesorias.....	9.813,49
Conservación y acopios.....	9.508,91

Total de ejecución material.... 63.965,30
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100 9.594,80

PRESUPUESTO DE CONTRATA. 73.560,10

CLASE Y PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

Materiales.	Puntos de procedencia.	Distancias medias — Metros.
Piedra caliza para sillera.....	Canteras de Tomelloso.....	15.774
Idem id. para mampostería.....	Lomas del Pozo.....	3.653
Ladrillo.....	Tejeras de Pedro Muñoz.....	5.130
Piedra caliza para el firme.....	Lomas del Pozo.....	3.729

El ancho de la carretera será de 7 metros, distribuidos en la forma siguiente: 5 metros para el firme y 2 para los paseos. La inclinación de éstos hacia el borde exterior será de 3 por 100.

El firme se compondrá de una sola capa de 25 centímetros de espesor en el centro y 15 en los bordes, encima de la cual se extenderá otra de rebozo en cantidad bastante para rellenar los huecos ó igualar la cara superior del firme.

La piedra para el firme deberá quedar reducida por el machaqueo á pedazos con aristas vivas y de dimensiones tales, que puedan pasar en cualquier sentido por una anilla de 6 centímetros de diámetro interior.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de..., según cédula personal número..., enterado del anuncio publicado con fecha 26 de Agosto último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de nueva construcción del trozo 3.º de la carretera de Quintanar de la Orden á Pedro Muñoz, provincia de Ciudad Real, se comprometo á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Fecha y firma del proponente.)