

OBRAS DE FÁBRICA	Precio de la unidad.	IMPORTE
	Plas.	
Badenes.		
Siete badenes de 10 metros de longitud.....	329,95	2.309,65
Tageas.		
Una tagea modelo núm. 4....	479,46	
Dos id. id. núm. 6.....	568,32	1.136,64
Tres id. id. núm. 6 prolongada	765,57	2.296,71
Alcantarillas.		
Una alcantarilla modelo número 39 prolongada.....	"	5.915,60
Dos alcantarillas modelo número 61.....	9.301,81	18.603,62
Agotamientos.		
Por los agotamientos que puedan ocurrir al construir las obras de fábrica de este trozo.....	"	2.500,00
TOTAL.....		33.241,68

Afirmado.		
6.612,66 m. l. de firme completamente terminado y consolidado.....	6,82	45.098,34
TOTAL.....		45.098,34

Obras accesorias		
Empedrados, rastrillos y muretes de los desmontes.....	"	1.500,00
Rectificaciones y desvíos de cauces.....	"	1.000,00
6 postes kilométricos.....	15,00	90,00
Un id. miriamétrico.....	"	25,00
Rampas de servidumbre.....	"	1.250,00
Una casilla para dos peones camineros.....	"	7.647,00
Daños y perjuicios por el tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para el paso del público.....	"	1.250,00
TOTAL.....		12.762,00

Conservación y acopios.		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía á 636,70 pesetas por kilómetro.....	"	4.210,28
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva á 606,70 pesetas por año y kilómetro.....	"	16.047,60
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	"	3.500,00
331 m ³ de piedra machacada al tamaño de la única capa del firme que deben hallarse acopiados al expirar el plazo total de conservación.....	6,54	2.164,74
TOTAL.....		25.922,62

Resumen del trozo 2.º

	Pesetas.
Explicación.....	43.677,41
Obras de fábrica.....	33.241,68
Afirmado.....	45.098,34
Obras accesorias.....	12.762,00
Conservación y acopios.....	25.922,62
TOTAL.....	160.702,05

Resumen general.

	Pesetas.
Importe del trozo 1.º.....	116.706,11
Idem del trozo 2.º.....	160.702,05
Total de ejecución material.....	277.408,16
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100	41.611,23
PRESUPUESTO DE CONTRATA. 319.019,39	

El ancho de la carretera será de seis metros distribuidos en la forma siguiente: 4m,50 para el firme y 1m,50 para los dos paseos. La inclinación de éstos hacia el borde exterior será de 14 por 100.

El firme se compondrá de una sola capa de piedra machacada de 24 centímetros de espesor en el centro y 12 en los mordientes, encima de la cual se extenderá otra de rocebo en cantidad bastante para rellenar los huecos é igualar la cara superior del firme.

El machaqueo de la piedra se hará dentro de la caja dejándola reducida al tamaño de 4 á 6 centímetros en su mayor dimensión.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de..., según cédula personal núm., enterado del anuncio publicado con fecha 27 de Agosto último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de la primera sección de la carretera de la estación de Archidona á los Ventorrillos de La Laguna en la de Rute á Loja por Iznajar, provincia de Málaga, se comprometo á tomar á su cargo la ejecución de las mismas con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de....

(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 16 de Octubre próximo, á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 30 de Agosto.

TERUEL

Carretera de Valdealgorfa á la de Zaragoza á Castellón.—Presupuesto, 119.321,40 pesetas.—Longitud, 7.569 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 6.000 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del romate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 59.660,70 pesetas.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 14 de Octubre próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª, y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS
Explicación.	Pesetas.
M.º de desmonte.....	0,81
Idem de terraplén.....	0,40
Ml. de cuneta.....	0,45
Idem de caja para el firme.....	0,21

Obras de fábrica.

M.º de mampostería ordinaria en seco con piedra de los desmontes...	3,30
Idem de id. id. con piedra de cantera.	5,77
Idem de id. id. con mezcla común y piedra de los desmontes.....	7,20
Idem de id. id. con id. y piedra de cantera.....	9,67
Idem de id. id. con mezcla hidráulica y piedra de cantera.....	19,77
Idem de id. concertada con mortero común y piedra de cantera.....	12,24
Idem de fábrica de ladrillo con mortero común.....	50,10
Idem de rajuela con mortero hidráulico para bóvedas.....	20,69
Idem de hormigón hidráulico.....	26,50
Idem de losas de tapa de frentes é interiores.....	24,46
Idem de sillera desbastada recta.....	26,54
Idem de id. aplantillada con mortero hidráulico.....	30,64
Idem de id. recta arenisca.....	34,84

Obras de fábrica.

	PRECIOS
	Pesetas.
Idem de id. aplantillada.....	48,50
Idem de madera para cimbras y andamios.....	68,80
Kilogramo de clavazón y horraje.....	1,70
Un poste kilométrico.....	9,08
Un id. miriamétrico.....	18,20
Un id. indicador de limite de provincia.....	33,00
Un guarda-ruedas.....	3,78
Un poste indicador de empalme de carretera.....	30,00

Afirmado.

Ml. de firme completamente terminado.....	3,54
---	------

Conservación y acopios.

M.º de piedra machacada para acopios para conservación del firme.....	3,22
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por kilómetro.....	222,00
Por la conservación ordinaria de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	185,00

DESMONTE

VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	Volumen.	Precio.	IMPORTE
	M.º	Plas.	
Tierra franca.....	1.065,300	0,12	127,84
Tierra dura.....	19.968,030	0,33	6.589,45
Terreno de tránsito.....	4.384,480	0,57	2.499,16
Roca floja.....	2.438,800	0,83	2.024,20
Roca dura.....	11.201,800	1,40	15.682,52
Productos del desmonte aprovechables.....	268,698	0,15	40,30
Productos depositados en cabaleros.....	15.498,581	0,10	1.549,86
Refino de taludes.....	39.058,42	0,08	3.124,67
	31.638,00		
Precio medio... 39.058,42		= 0,81	

PRESUPUESTO GENERAL

Trozo único.—Desde Valdealgorfa hasta la de Zaragoza á Castellón.—Longitud, 7.569 metros.

EXPLICACIÓN

Movimiento de tierras.	Precio de la unidad	IMPORTE
	Plas.	Pesetas.
39.058,42 m.º de desmonte.....	0,81	31.637,32
25.104,81 id. de terraplén.....	0,40	10.041,92
Caja y cunetas.		
7.569,00 m. l. de caja abierta ...	0,21	1.589,40
10.133,00 id. de cunetas.....	0,45	4.559,85
TOTAL.....		47.828,58

OBRAS DE FÁBRICA

Tageas.		
Una tagea modelo núm. 1.....	"	149,94
Dos id. id. núm. 1.....	157,85	315,70
Dos id. id. núm. 2.....	158,25	316,50
Dos id. id. núm. 2.....	160,72	321,44
Siete id. id. núm. 2.....	167,47	1.172,29
Dos id. id. núm. 3.....	258,31	516,62
Dos id. id. núm. 4.....	237,57	475,14
Cuatro id. id. núm. 5.....	300,44	1.201,76
Una id. id. núm. 6.....	"	398,70
Dos id. id. núm. 7.....	528,58	1.057,16
Una id. id. núm. 8.....	"	956,89
Alcantarillas.		
Una alcantarilla modelo núm. 1	"	2.312,04
Una id. id. núm. 2.....	"	4.838,51
TOTAL.....		14.032,69

Afirmado.	Precio de la unidad	IMPORTE
	Plas.	
7.569,00 m. l. de firme completamente consolidado.....	3,54	26.794,26
TOTAL.....		26.794,26

Obras accesorias.

Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	1.050,00
Empedrados, rastrillos y muretes.....	»	740,00
Muros y muretes de contención de los desmontes.....	»	1.078,00
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe.....	»	362,50
Rectificación y desvío de cauces.....	»	694,00
Rampas de servidumbre.....	»	790,00
Malecones.....	»	650,00
200 guarda-ruedas.....	3,78	756,00
Siete postes kilométricos.....	9,08	63,56
Un id. indicador de empalme de carretera.....	»	40,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para paso del público.....	»	380,00
TOTAL.....		6.604,06

Conservación y acopios.

Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía á 222 pesetas por kilómetro.....	»	1.678,32
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva á razón de 185 pesetas por año y kilómetro.....	»	5.601,06
378.500 m. ³ de piedra machacada para conservación del firme, que deben hallarse acopiados al expirar el plazo total de conservación.....	3,22	1.218,77
TOTAL.....		8.498,15

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	47.828,58
Obras de fábrica.....	14.032,69
Afirmado.....	26.794,26
Obras accesorias.....	6.604,06
Conservación y acopios.....	8.498,15
<i>Total de ejecución material.....</i>	<i>103.757,74</i>
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	15.563,66

PRESUPUESTO DE CONTRATA. 119.321,40

El ancho de la carretera será de 6 metros, distribuidos en la forma siguiente: 4m,50 para el firme y 1m,50 para los dos paseos. La inclinación de éstos hacia el borde exterior será de 4 por 100.

El firme se compondrá de una sola capa de piedra machacada de 22 centímetros de espesor en el centro y 11 en los mordientes, sobre la cual se extenderá otra de rebozo, en cantidad bastante para rellenar los huecos ó igualar la cara superior del firme.

El machaqueo de la piedra se hará dentro de la caja á tajo abierto, reduciéndola á fragmentos cuyas dimensiones estén comprendidas entre 3 y 6 centímetros.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de..... según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 27 de Agosto último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de la carretera de Valdealgorta á la de Zaragoza á Castellón, provincia de Teruel, se comprometo á tomar á su cargo la ejecución de las mismas con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....
(Fecha y firma del proponente.)

GOBIERNOS CIVILES
Subastas para el día 12 de Octubre próximo, á las doce de la mañana.
Anunciadas en el Boletín oficial de 27 de Agosto

PONTEVEDRA

Acopios para conservación de las carreteras que á continuación se expresan:
Carretera de Orense á Santiago.—Presupuesto, 3.363,75 pesetas.—Depósito provisional, 34 pesetas.

Carretera de Pontevedra á Cangas.—Presupuesto, 1.388,28 pesetas.—Depósito provisional, 14 pesetas.

Carretera de Redondela á la Guardia.—Presupuesto, 3.335,55 pesetas.—Depósito provisional, 34 pesetas.

Las subastas se celebrarán en la Oficina de Obras públicas (Elduayen, 5. A), donde se hallan de manifiesto los presupuestos y pliegos de condiciones correspondientes.

Las proposiciones se presentarán separadamente para cada carretera en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.^a y acompañadas de la cédula personal del licitador y del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado por el Gobierno de la provincia de Pontevedra, con fecha 25 de Agosto próximo pasado, y de los requisitos y condiciones que se exigen para la adjudicación en pública subasta de los acopios para la conservación de la carretera de....., se comprometo á tomar á su cargo la ejecución de dichos acopios, con estricta sujeción á su presupuesto y condiciones, por la cantidad de (aquí la proposición que se haga, expresando en letra y claramente la cantidad en pesetas y céntimos.)
(Fecha y firma del postor.)

OBRAS PROVINCIALES

Subasta para el día 8 de Octubre próximo á las dos de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 4 de Septiembre.

OVIEDO

Construcción del trozo 1.^o de la carretera provincial de Valdesoto á Bimenes.—Presupuesto, 121.588,24 pesetas.—Longitud, 4.691,69 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 6.080 pesetas.—Se dará principio á las obras dentro de los quince días siguientes al otorgamiento de la escritura, el cual se verificará dentro del término de quince días, contados desde la fecha de la notificación de la aprobación del remate.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS
Explanación.	Pesetas.
M. ³ de desmonte.....	0,84
Idem de terraplén ó peiraplén.....	0,43
Ml. de apertura de cuneta.....	0,22
Idem de id. de caja para el firme.....	0,61
M. ³ de limpia de desprendimientos en toda clase de terrenos.....	0,47

Obras de fábrica.

M. ³ de mampostería en seco.....	6,15
Idem de id. ordinaria con mezcla común.....	9,15
Idem de id. id. con id. hidráulica.....	16,15
Idem de id. concertada con mezcla común.....	21,40
Idem de id. id. con id. hidráulica.....	26,40
Idem de hormigón hidráulico.....	27,50
Idem de losas para tapas interiores y soleras.....	19,40
Idem de id. para coronación de aletas, tapas y frentes de pretil.....	27,80
Idem de sillera recta.....	75,00
Idem de id. aplantillada.....	48,50
Un guarda-ruedas.....	12,50
M. ³ de madera para cimbras, andamios y entibaciones.....	80,50
Kilogramo de hierro forjado para clavazón y herraje empleado en obra..	1,00

Afirmado.

Ml. de firme completamente terminado.....	4,71
M. ³ de piedra machacada para conservación durante el plazo de garantía y acopios para la recepción definitiva.....	5,37

DESMONTE
VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	Volumen	Precio	IMPORTE
	m. ³	Plas.	
Tierra franca.....	4.272,584	0,30	1.281,77
Tierra dura.....	18.712,069	0,55	10.291,64
Terreno de tránsito.....	7.474,514	0,70	5.232,16
Roca dura.....	4.001,354	2,00	8.002,74
Productos depositados en caballeros.....	11.238,018	0,294	3.303,97
Refino de taludes.....	34.460,521	0,02	689,21
Precio medio..	28.801,46	= 0,84	
	34.460,521		

PRESUPUESTO PARCIAL DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CARBAYIN

Excavación para cimientos.	Precio de la unidad	IMPORTE
174.014 m ³ de desmonte.....	0,88	153,13

Cimientos.

34.596 m ³ de hormigón hidráulico.....	27,50	951,39
---	-------	--------

Zócalos.

15.260 m ³ de sillera recta.....	75,00	1.144,50
26.246 id. de mampostería ordinaria hidráulica.....	16,15	423,87

Estribos.

24.384 m ³ de sillera recta.....	75,00	1.828,80
3.502 id. de id. de plantilla.....	88,50	309,92
23.296 id. de mampostería ordinaria con mezcla común.....	9,15	213,16

Salmeres.

4.896 m ³ de sillera de plantilla.....	88,50	433,29
---	-------	--------

Bóveda y tímpanos.

26.526 m ³ de sillera de plantilla.....	88,50	2.347,55
5.654 id. de mampostería concertada.....	21,40	120,99
17.412 id. de mampostería ordinaria con mezcla común.....	9,15	159,32
5.587 id. de hormigón hidráulico.....	27,50	153,64

Imposta y pretilos.

16.464 m ³ de sillera de plantilla.....	88,50	1.457,06
--	-------	----------

Muros de avenidas.

163.346 m ³ de mampostería ordinaria con mezcla común.....	9,15	1.494,61
---	------	----------

Tramos de pretil.

3.840 m ³ de losas de coronación.....	27,60	105,98
5.760 id. de mampostería ordinaria con mezcla común.....	9,15	52,70

Guarda-ruedas.

14 guarda-ruedas.....	12,50	175,00
-----------------------	-------	--------

Medios auxiliares.

800 m. ³ de madera para la cimbra.....	80,50	644,00
8.600 kilogramos de hierro para clavazón y herrajes.....	1,00	86,00
Andamios y medios auxiliares.....	»	500,00

Tagea en su cauce.

3.156 m ³ de losas para tapas y soleras.....	19,40	61,22
5.584 id. de mampostería ordinaria con mezcla común.....	9,15	51,09

TOTAL..... 12.867,22

PRESUPUESTO GENERAL

Trozo 1.^o.—Desde Valdesoto al alto de Carbayin.—Longitud, 4.691,69 metros.