

Afirmado.	Precio de la unidad	IMPORTE
	Plas.	
7.569,00 m. l. de firme completamente consolidado.....	3,54	26.794,26
TOTAL.....		26.794,26

Obras accesorias.		
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	1.050,00
Empedrados, rastrillos y muretes.....	»	740,00
Muros y muretes de contención de los desmontes.....	»	1.078,00
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe.....	»	362,50
Rectificación y desvío de cauces.....	»	694,00
Rampas de servidumbre.....	»	790,00
Malecones.....	»	650,00
200 guarda-ruedas.....	3,78	756,00
Siete postes kilométricos.....	9,08	63,56
Un id. indicador de empalme de carretera.....	»	40,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para paso del público.....	»	380,00
TOTAL.....		6.604,06

Conservación y acopios.		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía á 222 pesetas por kilómetro.....	»	1.678,32
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva á razón de 185 pesetas por año y kilómetro.....	»	5.601,06
378.500 m. ³ de piedra machacada para conservación del firme, que deben hallarse acopiados al expirar el plazo total de conservación.....	3,22	1.218,77
TOTAL.....		8.498,15

Resumen.		Pesetas.
Explanación.....		47.828,58
Obras de fábrica.....		14.032,69
Afirmado.....		26.794,26
Obras accesorias.....		6.604,06
Conservación y acopios.....		8.498,15
<i>Total de ejecución material.....</i>		<i>103.757,74</i>
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....		15.563,66
PRESUPUESTO DE CONTRATA.....		119.321,40

El ancho de la carretera será de 6 metros, distribuidos en la forma siguiente: 4m,50 para el firme y 1m,50 para los dos paseos. La inclinación de éstos hacia el borde exterior será de 4 por 100.

El firme se compondrá de una sola capa de piedra machacada de 22 centímetros de espesor en el centro y 11 en los mordientes, sobre la cual se extenderá otra de rebozo, en cantidad bastante para rellenar los huecos ó igualar la cara superior del firme.

El machaqueo de la piedra se hará dentro de la caja á tajo abierto, reduciéndola á fragmentos cuyas dimensiones estén comprendidas entre 3 y 6 centímetros.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de..... según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 27 de Agosto último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de la carretera de Valdealgorta á la de Zaragoza á Castellón, provincia de Teruel, se comprometo á tomar á su cargo la ejecución de las mismas con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de..... (Fecha y firma del proponente.)

GOBIERNOS CIVILES
Subastas para el día 12 de Octubre próximo, á las doce de la mañana.
Anunciadas en el Boletín oficial de 27 de Agosto

PONTEVEDRA

Acopios para conservación de las carreteras que á continuación se expresan:
Carretera de Orense á Santiago.—Presupuesto, 3.363,75 pesetas.—Depósito provisional, 34 pesetas.
Carretera de Pontevedra á Cangas.—Presupuesto, 1.388,28 pesetas.—Depósito provisional, 14 pesetas.
Carretera de Redondela á la Guardia.—Presupuesto, 3.335,55 pesetas.—Depósito provisional, 34 pesetas.

Las subastas se celebrarán en la Oficina de Obras públicas (Elduayen, 5. A), donde se hallan de manifiesto los presupuestos y pliegos de condiciones correspondientes.

Las proposiciones se presentarán separadamente para cada carretera en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.^a y acompañadas de la cédula personal del licitador y del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado por el Gobierno de la provincia de Pontevedra, con fecha 25 de Agosto próximo pasado, y de los requisitos y condiciones que se exigen para la adjudicación en pública subasta de los acopios para la conservación de la carretera de....., se comprometo á tomar á su cargo la ejecución de dichos acopios, con estricta sujeción á su presupuesto y condiciones, por la cantidad de (aquí la proposición que se haga, expresando en letra y claramente la cantidad en pesetas y céntimos.) (Fecha y firma del postor.)

OBRAS PROVINCIALES
Subasta para el día 8 de Octubre próximo á las dos de la tarde.
Anunciada en la Gaceta de 4 de Septiembre.

OVIEDO

Construcción del trozo 1.^o de la carretera provincial de Valdesoto á Bimenes.—Presupuesto, 121.588,24 pesetas.—Longitud, 4.691,69 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 6.080 pesetas.—Se dará principio á las obras dentro de los quince días siguientes al otorgamiento de la escritura, el cual se verificará dentro del término de quince días, contados desde la fecha de la notificación de la aprobación del remate.

CLASE DE OBRA	PRECIOS	
	—	Pesetas.
Explanación.		
M. ³ de desmonte.....		0,84
Idem de terraplén ó peiraplén.....		0,43
Ml. de apertura de cuneta.....		0,22
Idem de id. de caja para el firme.....		0,61
M. ³ de limpia de desprendimientos en toda clase de terrenos.....		0,47
Obras de fábrica.		
M. ³ de mampostería en seco.....		6,15
Idem de id. ordinaria con mezcla común.....		9,15
Idem de id. id. con id. hidráulica.....		16,15
Idem de id. concertada con mezcla común.....		21,40
Idem de id. id. con id. hidráulica.....		26,40
Idem de hormigón hidráulico.....		27,50
Idem de losas para tapas interiores y soleras.....		19,40
Idem de id. para coronación de alotas, tapas y frentes de pretil.....		27,80
Idem de sillera recta.....		75,00
Idem de id. aplantillada.....		48,50
Un guarda-ruedas.....		12,50
M. ³ de madera para cimbras, andamios y entibaciones.....		80,50
Kilogramo de hierro forjado para clavazón y herraje empleado en obra..		1,00
Afirmado.		
Ml. de firme completamente terminado.....		4,71
M. ³ de piedra machacada para conservación durante el plazo de garantía y acopios para la recepción definitiva.....		5,37

DESMONTE			
VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO			
Volumen	Precio	IMPORTE	
		Plas.	Pesetas.
m. ³			
Tierra franca.....	4.272,584	0,30	1.281,77
Tierra dura.....	18.712,069	0,55	10.291,64
Terreno de tránsito.....	7.474,514	0,70	5.232,16
Roca dura.....	4.001,354	2,00	8.002,71
Productos depositados en caballeros.....	11.238,018	0,294	3.303,97
Refino de taludes.....	34.460,521	0,02	689,21
Precio medio..	28.801,46	= 0,84	
	34.460,521		

PRESUPUESTO PARCIAL DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CARBAYIN			
Excavación para cimientos.	Precio de la unidad	IMPORTE	
		Plas.	Pesetas.
174.014 m ³ de desmonte.....	0,88		153,13
Cimientos.			
34.596 m ³ de hormigón hidráulico.....	27,50		951,39
Zócalos.			
15.260 m ³ de sillera recta.....	75,00		1.144,50
26.246 id. de mampostería ordinaria hidráulica.....	16,15		423,87
Estribos.			
24.384 m ³ de sillera recta.....	75,00		1.828,80
3.502 id. de id. de plantilla.....	88,50		309,92
23.296 id. de mampostería ordinaria con mezcla común.....	9,15		213,16
Salmeres.			
4.896 m ³ de sillera de plantilla.....	88,50		433,29
Bóveda y tímpanos.			
26.526 m ³ de sillera de plantilla.....	88,50		2.347,55
5.654 id. de mampostería concertada.....	21,40		120,99
17.412 id. de mampostería ordinaria con mezcla común.....	9,15		159,32
5.587 id. de hormigón hidráulico.....	27,50		153,64
Imposta y pretilos.			
16.464 m ³ de sillera de plantilla.....	88,50		1.457,06
Muros de avenidas.			
163.346 m ³ de mampostería ordinaria con mezcla común.....	9,15		1.494,61
Tramos de pretil.			
3.840 m ³ de losas de coronación.....	27,60		105,98
5.760 id. de mampostería ordinaria con mezcla común.....	9,15		52,70
Guarda-ruedas.			
14 guarda-ruedas.....	12,50		175,00
Medios auxiliares.			
800 m. ³ de madera para la cimbra.....	80,50		644,00
8.600 kilogramos de hierro para clavazón y herrajes.....	1,00		86,00
Andamios y medios auxiliares.....	»		500,00
Tagea en su cauce.			
3.156 m ³ de losas para tapas y soleras.....	19,40		61,22
5.584 id. de mampostería ordinaria con mezcla común.....	9,15		51,09
TOTAL.....			12.867,22

PRESUPUESTO GENERAL
Trozo 1.^o—Desde Valdesoto al alto de Carbayin.—Longitud, 4.691,69 metros.

EXPLANACIÓN	Precio de la unidad	IMPORTE
	— Ptas. — Pesetas.	
Movimiento de tierras.		
34.460,521 m ³ de desmonte.....	0,84	28.946,83
22.798,414 id. de terraplén ó pedraplén.....	0,43	9.803,32
Caja y cunetas.		
4.691,69 m. l. de apertura de caja.....	0,61	2.861,93
4.836,00 id. de cunetas abiertas.	0,22	1.063,92
TOTAL.....		42.676,00
OBRAS DE FÁBRICA		
Muros de sostenimiento.		
221.694 m ³ de excavación para cimientos.....	0,84	186,22
618.229 id. de mampostería ordinaria con mezcla común para muros de sostenimiento.	9,15	5.656,79
Pretilos.		
51.587 m ³ de mampostería ordinaria con mezcla común para pretilos.....	9,15	472,02
47.973 id. de losas para cubiertas y frentes de id.....	27,60	496,05
Tageas.		
9 tageas del modelo núm. 1....	259,46	2.335,14
1 id. del id. id. 2.....	»	237,10
1 id. del id. id. 3.....	»	519,40
4 id. del id. id. 5.....	656,64	2.626,56
Alcantarillas.		
1 alcantarilla según modelo especial.....	»	2.056,50
1 id. id. id.....	»	3.056,41
Puentes.		
1 puente sobre el río Carbayin.	»	12.867,22
TOTAL.....		30.509,20
Afirmado.		
4.691,68 m. l. de firme completamente consolidado.....	4,71	22.097,86
TOTAL.....		22.097,86
Obras accesorias.		
Empedrados, rastrillo y muretes de las cunetas.....	»	100,00
Muros y muretes de contención de los desmontes.....	»	400,00
Cunetas y zanjas de desagüe... Rectificación y desvíos de cauces.....	»	50,00
Rampas de servidumbre.....	»	300,00
Cercas de heredades.....	»	750,00
Postes kilométricos.....	»	3.000,00
Barreras en el paso á nivel del Carbayin.....	»	60,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para el paso del público.	»	200,00
TOTAL.....		500,00
Conservación y acopios.		
Por la conservación de las obras de tierra y fábrica y extracción de escombros durante el plazo de garantía.....	»	1.300,00
235,00 m ³ de piedra machacada al tamaño de la única capa del firme para la conservación durante el plazo de garantía, incluso la mano de obra de su empleo.....	5,37	1.261,95
470 id. de id. id. al id. id. que debe hallarse acopiada en la carretera al verificarse la recepción definitiva.....	5,37	2.523,90
TOTAL.....		5.085,85

Resumen.

	Pesetas.
Explicación.....	42.676,00
Obras de fábrica.....	30.509,20
Afirmado.....	22.097,86
Obras accesorias.....	5.360,00
Conservación y acopios.....	5.085,85
Total de ejecución material.....	105.728,91
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100	15.859,33
PRESUPUESTO DE CONTRATA. 121.588,24	

Procedencia de los materiales.—La piedra para mampostería ordinaria procederá de las canteras calizas de Valdesoto, de la arenisca de Trechosu en la margen izquierda del río, de la caliza que hay detrás de las casas del Carbayin y de la que se presenta en algunos puntos del trazado en la subida al alto hasta el final del trozo. La distancia media calculada es de 1.000 metros.

Para las mamposterías concertadas, losas y sillería podrá proceder el material de la cantera caliza del Villar y de la arenisca del Trechosu, siendo la distancia media de 2.000 metros.

El afirmado procederá de las mismas canteras, excepción hecha de 4.874,315 m³ que será aprovechado de la roca dura caliza suministrada por los desmontes. Su transporte medio es de 1.000 metros.

El ancho de la carretera será de 6 metros, distribuidos en la forma siguiente: 4m,50 para el firme y 1m,50 para los dos paseos. La inclinación de éstos hacia el borde exterior será de 5 por 100.

El firme se compondrá de una sola capa de 25 centímetros de espesor en el centro y 14 en los mordientes, sobre la cual se extenderá otra de roceo en cantidad bastante para rellenar los huecos é igualar la cara superior del firme.

El machaqueo de la piedra se hará fuera de la caja con porrillo de mango corto y sobre yunque hasta reducirla al tamaño de 5 centímetros.

La subasta se celebrará en la Diputación provincial de Oviedo, y simultáneamente en Madrid, en la Dirección general de Administración local (Ministerio de la Gobernación), en cuyas dependencias se hallan de manifiesto el presupuesto, planos, pliegos de condiciones y demás documentos del proyecto.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.^a, y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito provisional indicado.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de..., según cédula personal que acompaña, enterado de los anuncios insertos en la *Gaceta de Madrid* y *Boletín oficial* de Oviedo, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la contratación en pública subasta de las obras para la construcción del trozo 1.^o de la carretera provincial de Valdesoto á Binenes, se compromete á tomar á su cargo la construcción de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de... pesetas (en letra). (Fecha y firma.)

PRESUPUESTOS PARCIALES DE LAS DIVERSAS OBRAS

	Precio de la unidad — Ptas.	IMPORTES	
		Parciales. — Pesetas.	Totales. — Pesetas.
Escalera recta.			
1.058 m ³ de mampostería hidráulica.....	16,04	16,97	290,29
3.045 id. de sillería aplantillada.....	89,76	273,32	
A deducir: por la obra que reemplaza.			
2.975 m ³ de mampostería hidráulica.....	16,04	47,72	226,34
1.990 id. de sillería aplantillada.....	89,76	178,62	
TOTAL.....			63,95
Escalera de servicio.			
2.150 m ³ de mampostería hidráulica.....	16,04	34,49	857,99
3.680 id. de sillería aplantillada.....	89,76	330,32	
12.800 id. de bloques de mampostería hidráulica puestos en obra.....	38,53	493,18	
A deducir: por la obra que reemplaza.			
2.163 m ³ de mampostería hidráulica.....	16,04	34,69	534,73
1.450 id. de sillería aplantillada.....	89,76	130,15	
9.600 id. de bloques de mampostería hidráulica puestos en obra.....	38,53	369,89	
TOTAL.....			323,26

OBRAS MUNICIPALES

Subasta para el día 7 de Octubre próximo, á las dos de la tarde.

Anunciadas en la Gaceta de 30 de Agosto.

DENIA (Alicante).

Construcción de las obras del puerto de dicha ciudad.—Presupuesto, 1.337,767,81 pesetas.—Plazo de ejecución, siete años.—Deposito provisional, 66.888,34 pesetas.—Fianza definitiva, 133.776,68 pesetas.—Se dará principio á las obras á los dos meses del otorgamiento de la escritura, el cual tendrá lugar dentro del término de treinta días contados desde la fecha de aprobación del remate.

La subasta se celebrará en el Ayuntamiento de Denia, y simultáneamente en Madrid, en la Dirección general de Administración local (Ministerio de la Gobernación), en cuyas dependencias se hallan de manifiesto el presupuesto y demás documentos del proyecto.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.^a y acompañadas de la cédula personal del licitador y del documento que acredite haber constituido el depósito indicado.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	Explicación.	Precios
		— Pesetas.
M ³ de excavación en tierra franca.....		0,30
Idem de id. en tierra compacta.....		0,72
Idem de id. en tierra dura.....		0,95
Idem de id. en roca floja.....		1,60
Idem de id. en roca dura.....		2,75
Idem de arenaplén procedente de excavación en la playa.....		0,70
Idem de pedraplén hecho con los desperdicios de cantera.....		1,62
Idem de dragado con vaciado de productos á dos kilómetros de distancia.....		0,57
Obras de fábrica.		
Tonelada de piedra de escollera arrojada en obra.....		2,90
Idem de id. de id. para la fundación del muelle, puesta en obra.....		2,03
Idem de id. de id. arrojada para los diques y morros.....		1,93
M ³ de hormigón hidráulico sumergido.....		23,45
Idem de mampostería con mortero hidráulico paramentada.....		16,04
Idem de bloque de mampostería hidráulica puesta en obra.....		38,53
Idem de sillería desbastada para losas.....		63,00
Idem de id. aplantillada.....		89,76
Kilogramo de hierro forjado.....		0,70
Idem de id. fundido.....		0,50