

	Precios		IMPORTE
	Plas.	Pesetas.	
847,00 id. de id. id. id. en el ki- lómetro 100.....	3,59	3.040,73	
847,00 id. de id. id. id. en el ki- lómetro 101.....	3,31	2.803,57	
559,00 id. de id. id. id. en el ki- lómetro 102.....	3,41	1.906,19	
6.306,50	TOTAL.....	20.825,76	

Resumen.		Pesetas.
Ejecución material.....		20.825,76
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100		3.123,87
PRESUPUESTO DE CONTRATA.		23.949,63

Clase y procedencia de la piedra.—Caliza dura de Cabezo de la Casilla para los kilómetros 95 y 96; de Cabezo de San Telmo para los 97 al 99; de Rambla y ladera de Cenicerio para el 100; de Rambla del Cojular para los 101 y 102.

El machaqueo de la piedra se hará fuera de la línea, reduciéndola a fragmentos cuyas dimensiones estén comprendidas entre 3 y 5 centímetros.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de..., según cédula personal número..., enterado del anuncio publicado con fecha 16 de Octubre último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de los acopios para reparación de la carretera de Cieja a Mazarrón, sección de Totana a Mazarrón, trozo comprendido entre el collado del Portichuelo y el Puerto de Mazarrón, provincia de Murcia, se comprometo a tomar a su cargo la ejecución de los mismos con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de....

(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 4 de Diciembre próximo, a la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 23 de Octubre.

SEVILLA

Acopios para reparación de la carretera de Madrid a Cádiz, sección primera, kilómetros 500 al 510.—Presupuesto, 62.474,49 pesetas.—Longitud, 10.172 metros.—Plazo de ejecución, un año.—Depósito provisional, 630 pesetas.—Se dará principio a la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días a contar de la fecha de aprobación del remate.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 29 de Noviembre en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.^a y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo a instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente a la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

PRESUPUESTO		Precios	IMPORTE
		Ptas.	Pesetas.
783,72 m. ³ de piedra caliza machacada y acopiada en los paseos del kilómetro 500.....	8,75	6.857,55	
806,14 id. de id. id. id. en el kilómetro 501.....	7,75	6.247,59	
834,46 id. de id. id. id. en el kilómetro 502.....	6,75	5.632,61	
821,60 id. de id. id. id. en el kilómetro 503.....	5,75	4.724,20	
735,23 id. de id. id. id. en el kilómetro 504.....	4,75	3.492,34	
536,75 id. de id. id. id. en el kilómetro 505.....	4,05	2.173,84	
675,25 id. de id. id. id. en el kilómetro 506.....	4,35	2.937,34	
175,80 id. de id. id. id. en el kilómetro 507.....	5,87	1.031,95	
1.634,28 id. de id. id. id. en el kilómetro 508.....	6,32	8.622,25	
1.325,34 id. de id. id. id. en el kilómetro 509.....	5,32	7.050,81	
1.234,48 id. de id. id. id. en el kilómetro 510.....	4,50	5.555,16	
9.292,95	TOTAL.....	54.325,64	

Resumen.		Pesetas.
Ejecución material de las obras.....		54.325,64
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100		8.148,85
PRESUPUESTO DE CONTRATA.		62.474,49

Clase y procedencia de la piedra.—Caliza de Cuesta de Carmona para los kilómetros 500 al 507; de Santa Marina para los 508 al 510.

El machaqueo de la piedra se hará fuera de la línea, reduciéndola a fragmentos, cuyas dimensiones estén comprendidas entre 4 y 7 centímetros.

El número de metros cúbicos que habrá de acopiarse en cada mes será el que a juicio del Ingeniero corresponda, para que quede el acopio terminado dentro del plazo señalado.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de..., según cédula personal número..., enterado del anuncio publicado con fecha 16 de Octubre último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de los acopios para reparación de la carretera de Madrid a Cádiz, sección primera, kilómetros 500 al 510, provincia de Sevilla, se comprometo a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de....

(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 4 de Diciembre próximo, a la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 23 de Octubre.

TARRAGONA

Obras de reparación de la carretera de Rous a Montroig, kilómetros 1 al 10.—Presupuesto, 73.015,04 pesetas.—Plazo de ejecución, un año.—Depósito provisional, 740 pesetas.—Se dará principio a la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, a contar de la fecha de aprobación del remate.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 29 de Noviembre en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.^a y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo a instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente a la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

PRESUPUESTO		Precios	IMPORTE
		Ptas.	Pesetas.
Obras de fábrica.			
55,600 m. ³ de mampostería ordinaria para pretilos de las obras de las rieras de Ruidecañas y Vilanova y encachado de la tasea del kilómetro 12.....	13,91	773,40	
3,460 id. de sillería recta para dichos pretilos y para tapas de los sifones de los kilómetros 5, 6, 8, 9, 10 y 12.....	69,83	241,61	
12,681 id. de sillería aplantillada para los referidos pretilos.	81,02	1.017,41	
TOTAL.....		2.032,42	

Acopios para el firme.

7,986 m. ³ de piedra caliza de cantera, machacada y acopiada en los paseos de la carretera.....	7,22	57.658,92
TOTAL.....		57.658,92

Obras accesorias.

Desembroce y rehabilitación de cunetas.....	"	1.000,00
Empedrado y rastrillos de id....	"	300,00
Desaterrado de obras de fábrica y despejo y rectificación de cauces.....	"	2.000,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable.....	"	500,00
TOTAL.....		3.800,00

Resumen.		Pesetas.
Obras de fábrica.....		2.032,42
Acopios para el firme.....		57.658,92
Obras accesorias.....		3.800,00

Total de ejecución material.....	63.491,34
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100	9.523,70

PRESUPUESTO DE CONTRATA.. 73.015,04

Distribución de los acopios.—684 m.³ en el kilómetro 1; 741 en el 2; 733 en el 3; 759 en el 4; 780 en el 5; 893 en el 6; 866 en el 7; 885 en el 8; 880 en el 9, y 765 en el 10.

La piedra para el firme será caliza compacta de la cantera de Castellvell para los kilómetros 1 al 7, y de la cantera de Montroig para los 8 al 10. La distancia media de transporte es de 8.356 metros.

La piedra para mampostería y sillería procederá de la cantera de Montroig, y las distancias medias resultantes son: 4.743 metros para mampostería, y 5.289 para la sillería.

El machaqueo de la piedra para el firme se hará fuera de la línea de manera que sus fragmentos presenten una dimensión máxima de seis centímetros, y mínima de 3 centímetros.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de..., según cédula personal número..., enterado del anuncio publicado con fecha 16 de Octubre último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de reparación de la carretera de Rous a Montroig, kilómetros 1 al 10, provincia de Tarragona, se comprometo a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de....

(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 4 de Diciembre próximo a la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 23 de Octubre.

ZARAGOZA

Obras de reconstrucción del puente sobre el barranco del Chopar en la carretera de Borja a Rueda de Jalón.—Presupuesto, 29.785,74 pesetas.—Plazo de ejecución, un año.—Depósito provisional, 300 pesetas.—Se dará principio a la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días a contar de la fecha de aprobación del remate.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 29 de Noviembre en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.^a y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo a instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente a la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

PRESUPUESTO		Precio de la unidad	IMPORTE
		Ptas.	Pesetas.
OBRAS DE FÁBRICA			
Excavación.			
1,369 m. ³ de excavación para emplazamiento y cimientos de estribos y muros.....	1,16	1.588,04	
Cimientos.			
425,806 m. ³ de mampostería ordinaria con mezcla hidráulica en el relleno.....	20,89	8.895,09	
16,384 id. de sillería recta en losas de erección.....	65,92	882,27	
Cuerpo de la obra.			
251,400 m. ³ de mampostería ordinaria en relleno de estribos, bóvedas, timpanos y paramentos de las pilastras.....	12,79	3.215,41	
11,00 id. de mampostería ordinaria en paramento de las pilastras.....	20,89	229,79	
9,45 id. de mampostería concertada en el cuerpo del pretil..	20,62	194,86	
11,100 id. de mampostería cementada en paramentos de estribos.....	25,69	285,16	