

	Precios		IMPORTE
	Plas.	Pesetas.	
847,00 id. de id. id. id. en el ki- lómetro 100.....	3,59	3.040,73	
847,00 id. de id. id. id. en el ki- lómetro 101.....	3,31	2.803,57	
559,00 id. de id. id. id. en el ki- lómetro 102.....	3,44	1.906,49	
6.306,50	TOTAL.....	20.825,76	

Resumen.		Pesetas.
Ejecución material.....		20.825,76
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100		3.123,87
PRESUPUESTO DE CONTRATA.		23.949,63

Clase y procedencia de la piedra.—Caliza dura de Cabezo de la Casilla para los kilómetros 95 y 96; de Cabezo de San Telmo para los 97 al 99; de Rambla y ladera de Cenicerio para el 100; de Rambla del Cojular para los 101 y 102.

El machaqueo de la piedra se hará fuera de la línea, reduciéndola a fragmentos cuyas dimensiones estén comprendidas entre 3 y 5 centímetros.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de..., según cédula personal número..., enterado del anuncio publicado con fecha 16 de Octubre último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de los acopios para reparación de la carretera de Cieja a Mazarrón, sección de Totana a Mazarrón, trozo comprendido entre el collado del Portichuelo y el Puerto de Mazarrón, provincia de Murcia, se comprometo a tomar a su cargo la ejecución de los mismos con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de....

(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 4 de Diciembre próximo, a la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 23 de Octubre.

SEVILLA

Acopios para reparación de la carretera de Madrid a Cádiz, sección primera, kilómetros 500 al 510.—Presupuesto, 62.474,49 pesetas.—Longitud, 10.172 metros.—Plazo de ejecución, un año.—Depósito provisional, 630 pesetas.—Se dará principio a la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días a contar de la fecha de aprobación del remate.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 29 de Noviembre en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo a instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente a la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

PRESUPUESTO		Precios	IMPORTE
		Ptas.	Pesetas.
783,72 m. ³ de piedra caliza machacada y acopiada en los paseos del kilómetro 500.....	8,75	6.857,55	
806,14 id. de id. id. id. en el kilómetro 501.....	7,75	6.247,50	
834,46 id. de id. id. id. en el kilómetro 502.....	6,75	5.632,61	
821,60 id. de id. id. id. en el kilómetro 503.....	5,75	4.724,20	
735,23 id. de id. id. id. en el kilómetro 504.....	4,75	3.492,34	
536,75 id. de id. id. id. en el kilómetro 505.....	4,05	2.173,84	
675,25 id. de id. id. id. en el kilómetro 506.....	4,35	2.937,34	
175,80 id. de id. id. id. en el kilómetro 507.....	5,87	1.031,95	
1.634,28 id. de id. id. id. en el kilómetro 508.....	6,32	8.622,25	
1.325,34 id. de id. id. id. en el kilómetro 509.....	5,32	7.050,81	
1.234,48 id. de id. id. id. en el kilómetro 510.....	4,50	5.555,16	
9.292,95	TOTAL.....	54.325,64	

Resumen.		Pesetas.
Ejecución material de las obras.....		54.325,64
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100		8.148,85
PRESUPUESTO DE CONTRATA.		62.474,49

Clase y procedencia de la piedra.—Caliza de Cuesta de Carmona para los kilómetros 500 al 507; de Santa Marina para los 508 al 510.

El machaqueo de la piedra se hará fuera de la línea, reduciéndola a fragmentos, cuyas dimensiones estén comprendidas entre 4 y 7 centímetros.

El número de metros cúbicos que habrá de acopiarse en cada mes será el que a juicio del Ingeniero corresponda, para que quede el acopio terminado dentro del plazo señalado.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de..., según cédula personal número..., enterado del anuncio publicado con fecha 16 de Octubre último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de los acopios para reparación de la carretera de Madrid a Cádiz, sección primera, kilómetros 500 al 510, provincia de Sevilla, se comprometo a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de....

(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 4 de Diciembre próximo, a la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 23 de Octubre.

TARRAGONA

Obras de reparación de la carretera de Rous a Montroig, kilómetros 1 al 10.—Presupuesto, 73.015,04 pesetas.—Plazo de ejecución, un año.—Depósito provisional, 740 pesetas.—Se dará principio a la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, a contar de la fecha de aprobación del remate.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 29 de Noviembre en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo a instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente a la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

PRESUPUESTO		Precios	IMPORTE
		Ptas.	Pesetas.
Obras de fábrica.			
55,600 m. ³ de mampostería ordinaria para pretilos de las obras de las rieras de Ruidecañas y Vilanova y encachado de la tasea del kilómetro 12.....	13,91	773,40	
3,460 id. de sillería recta para dichos pretilos y para tapas de los sifones de los kilómetros 5, 6, 8, 9, 10 y 12.....	69,83	241,61	
12,681 id. de sillería aplantillada para los referidos pretilos.	81,02	1.017,41	
TOTAL.....		2.032,42	

Acopios para el firme.

7,986 m. ³ de piedra caliza de cantera, machacada y acopiada en los paseos de la carretera.....	7,22	57.658,92	
TOTAL.....		57.658,92	

Obras accesorias.

Desembroce y rehabilitación de cunetas.....	"	1.000,00	
Empedrado y rastrillos de id....	"	300,00	
Desaterrado de obras de fábrica y despejo y rectificación de cauces.....	"	2.000,00	
Daños y perjuicios por tránsito inevitable.....	"	500,00	
TOTAL.....		3.800,00	

Resumen.		Pesetas.
Obras de fábrica.....		2.032,42
Acopios para el firme.....		57.658,92
Obras accesorias.....		3.800,00
Total de ejecución material.....		63.491,34
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100		9.523,70
PRESUPUESTO DE CONTRATA..		73.015,04

Distribución de los acopios.—684 m.³ en el kilómetro 1; 741 en el 2; 733 en el 3; 759 en el 4; 780 en el 5; 893 en el 6; 866 en el 7; 885 en el 8; 880 en el 9, y 765 en el 10.

La piedra para el firme será caliza compacta de la cantera de Castellvell para los kilómetros 1 al 7, y de la cantera de Montroig para los 8 al 10. La distancia media de transporte es de 8.356 metros.

La piedra para mampostería y sillería procederá de la cantera de Montroig, y las distancias medias resultantes son: 4.743 metros para mampostería, y 5.289 para la sillería.

El machaqueo de la piedra para el firme se hará fuera de la línea de manera que sus fragmentos presenten una dimensión máxima de seis centímetros, y mínima de 3 centímetros.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de..., según cédula personal número..., enterado del anuncio publicado con fecha 16 de Octubre último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de reparación de la carretera de Rous a Montroig, kilómetros 1 al 10, provincia de Tarragona, se comprometo a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de....

(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 4 de Diciembre próximo a la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 23 de Octubre.

ZARAGOZA

Obras de reconstrucción del puente sobre el barranco del Chopar en la carretera de Borja a Rueda de Jalón.—Presupuesto, 29.785,74 pesetas.—Plazo de ejecución, un año.—Depósito provisional, 300 pesetas.—Se dará principio a la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días a contar de la fecha de aprobación del remate.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 29 de Noviembre en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo a instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente a la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

PRESUPUESTO		Precio de la unidad	IMPORTE
		Ptas.	Pesetas.
OBRAS DE FÁBRICA			
Excavación.			
1,369 m. ³ de excavación para emplazamiento y cimientos de estribos y muros.....	1,16	1.588,04	
Cimientos.			
425,806 m. ³ de mampostería ordinaria con mezcla hidráulica en el relleno.....	20,89	8.895,09	
16,384 id. de sillería recta en losas de erección.....	65,92	882,27	
Cuerpo de la obra.			
251,400 m. ³ de mampostería ordinaria en relleno de estribos, bóvedas, timpanos y paramentos de las pilastras.....	12,79	3.215,41	
11,00 id. de mampostería ordinaria en paramento de las pilastras.....	20,89	229,79	
9,45 id. de mampostería concertada en el cuerpo del pretil..	20,62	194,86	
11,100 id. de mampostería cementada en paramentos de estribos.....	25,69	285,16	

Cuerpo de la obra.	Precio de la unidad	IMPORTE
	Plas	Pe clas.
9,76 id. de hormigón hidráulico en la contrarrosa.....	32,50	317,20
12,122 id. de sillaría recta en aristones, impostillas y pilas tras del pretil.....	57,86	701,38
9,05 id. de sillaría recta en aristones y zócalos.....	65,92	596,58
81,99 id. de sillaría aplantillada en la bóveda, salmeres, imposta y albardilla del pretil..	64,12	5.257,20
5,664 id. de sillaría aplantillada en tajamares.....	71,62	405,66
Muros.		
147,64 m. ³ de mampostería ordinaria en cimientos y cuerpo de los muros.....	12,79	1.886,92
3,16 id. de sillaría recta en coronación de los muros.....	57,86	217,55
Malecones.		
3,76 m. ³ de mampostería concertada en malecones.....	20,62	77,53
Guarda ruedas.		
Doco guarda ruedas.....	12,50	150,00
Medios auxiliares.		
Cimbras y andamios.....	"	1.000,00
TOTAL.....		25.900,64

Resumen.

	Pesetas.
Ejecución material de las obras.....	25.900,64
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100	3.885,10

PRESUPUESTO DE CONTRATA. 29.785,74

El puente tendrá un ancho de seis metros entre paramentos y estará constituido por un arco escarzano de 12 metros de luz rebajado al octavo y 4 metros de altura desde el enrase de los cimientos hasta la clave.

Los estribos tendrán en planta una forma rectangular, llevando adosadas exteriormente pilas tras con aristones de sillaría y paramentos de mampostería ordinaria e interiormente una semipila con zócalos de sillaría y paramentos de mampostería concertada. El relleno será de mampostería ordinaria. Toda la fábrica de los paramentos será hidráulica hasta la altura de arranque del arco.

La bóveda será de sillaría aplantillada en boquillas y mampostería concertada en el cañón que se cubrirá con una contrarrosa de hormigón. Los timpanos serán de mampostería ordinaria, terminando por una faja de sillaría en los ángulos. Sobre el puente correrá una imposta de sillaría y se terminará la coronación con un pretil, con el cuerpo de mampostería concertada y pilas tras y albardilla de sillaría.

A continuación de los estribos seguirán muros de acompañamiento con un décimo de talud, setenta centímetros en la coronación y paramento interior escalonado con retallos de veinte centímetros. Se construirán de mampostería ordinaria y llevarán una losa de coronación de 20 centímetros de espesor a continuación de la imposta del puente. Sobre los muros irán malecones de mampostería concertada y guarda ruedas.

Las fundaciones de los estribos se ejecutarán a 4m,30 de profundidad, pudiéndose variar a juicio del Ingeniero esta profundidad. Los agotamientos a que den lugar las fundaciones se harán por administración. Las fábricas serán de mampostería ordinaria con mezcla hidráulica, terminando superiormente en la parte que comprende la semipila y pilas tras por un sillar de cuarenta centímetros de espesor.

La clase de piedra que ha de emplearse en las obras será de igual ó mejor calidad que la que aparece en la cantera de Riogalindo ó de la dehesa de Ainzón.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de..., según cédula personal número, enterado del anuncio publicado con fecha 16 de Octubre último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de la reconstrucción del puente sobre el Barranco del Chopar, en la carretera de Borja á Ruada de Jalón, provincia de Zaragoza, se

comprometo á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de
(Fecha y firma del proponente.)

CONSERVACION DE CARRETERAS

Subasta para el día 4 de Diciembre próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 23 de Octubre.

OVIEDO

Acopios del proyecto redactado en el año económico de 1896-97 para conservación de la carretera de Ribadesella á Canero, sección de Villaviciosa á Canero, trozos 1.º al 4.º.—Presupuesto, 59.837,83 pesetas.—Plazo de ejecución, seis meses.—Depósito provisional, 600 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 29 de Noviembre en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidos en papel sellado de la clase 12.ª, y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

PRESUPUESTO

	Precios	IMPORTE
	Plas. Pesetas.	Pesetas.
Trozo 1.º		
4.580 m. ³ de piedra machacada, medida y apilada sobre los paseos de la carretera.....	5,39	24.686,20
Trozo 2.º		
2.200 m. ³ de piedra machacada, medida y apilada sobre los paseos de la carretera.....	4,83	10.626,00
Trozo 3.º		
2.000 m. ³ de piedra machacada, medida y apilada sobre los paseos de la carretera.....	4,45	8.900,00
Trozo 4.º		
1.990 m. ³ de piedra machacada, medida y apilada sobre los paseos de la carretera.....	3,93	7.820,70
TOTAL.....		52.032,90

Resumen.

	Pesetas.
Ejecución material.....	52.032,90
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100	7.804,90

PRESUPUESTO DE CONTRATA. 59.837,83

Distribución de los acopios.—Trozo 1.º—100 metros cúbicos en cada uno de los kilómetros 41, 55 y 57 al 64.—80 en cada uno de los 42, 49, 50, 52 al 54 y 56.—50 en cada uno de los 43 al 48 y 51.—120 en el 65.—150 en cada uno de los 66, 67, 72, 75 al 77, 79 y 80.—200 en cada uno de los 68 y 71.—300 en cada uno de los 69 y 70.—100 en cada uno de los 73 y 74.—151 en el 78.

Trozo 2.º—100 m.³ en cada uno de los kilómetros 81 y 85.—60 en el 82.—50 en cada uno de los 83, 84 y 89 al 92.—200 en cada uno de los 93 y 95 al 100.—300 en el 94.

Trozo 3.º—200 m.³ en el kilómetro 101.—150 en cada uno de los 102 al 106.—100 en cada uno de los 107 al 110.—135 en el 111.—125 en el 112.—50 en cada uno de los 113 al 120.

Trozo 4.º—40 m.³ en cada uno de los kilómetros 121, 124, 126 al 128, 141, 144, 146 al 148 y 158 al 160.—50 en cada uno de los 122, 125, 129 al 132 y 157.—60 en cada uno de los 123 y 127.—80 en cada uno de los 130, 131 y 133 al 136.—70 en cada uno de los 138 al 140.—30 en cada uno de los 142, 143, 145, 149 al 152, 154 al 156 y 161 al 163.—20 en el 153.

Clase y procedencia de la piedra.—Caliza dura de Corugedo para los kilómetros 41 al 43; de Palomar para los 44 y 45; de Pedroso para el 46; de Fumerín para los 47 al 50; de Pedrazas para los 51 al 58; de Peña Francia para los 59 al 65; de la Coria para los 66 al 69.—Guarcita de Verina para los 70 al 77.—Caliza de Perdona para el 78; de el Peñón para el 79; de Savina para los 80 y 81; de Barrosa para los 82 y 83; de Barrera para los 84 y 85; de San Pelayo para los 89 al 92; de Llanere para los 93 al 95; de Piedras blancas para los 96 al 100; de Tras del Molino para los 101 al 105; de Agüera para los 106 al 108; de Canicada para el 109; de Carezas para los 110 y 111; de Sopanizales para los 112 al 115.—Guarcita de Monteagudo para los 116 al 119; del Rollayo para los 120 al 124; del talud de la explanación para el 125; de Ardedo para el 126.—Caliza de Mumayor para el 127; de Valdiceros para los 128 al 130.—Guarcita de la Loma para el 131; de Pico medio para los 132 al 134; de Albuerno para los 135 al 139; de Fontan para los 140 al 141; de Batán para el 142; de Beguerín para los 143 al 146; de San Roque para los 147 al 151; de Carbayosa para los 152 al 157; de Quintana para el 158; de Loma de Ranón para los 159 y 160; de Caciellas para los 161 al 163.

Los dimensiones máxima y mínima de la piedra serán respectivamente 5 y 3 centímetros.

El contratista deberá acopiar 1.000 m.³ en el primer mes, 2.000 en cada uno de los segundo y tercero, 2.500 en cada uno de los cuarto y quinto y 1.770 en el sexto y último.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de..., según cédula personal número..., enterado del anuncio publicado con fecha 16 de Octubre último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de los acopios del proyecto redactado en el año económico de 1896-97, para conservación de la carretera de Ribadesella á Canero, sección de Villaviciosa á Canero, trozos 1 al 4, provincia de Oviedo, se comprometo á tomar á su cargo la ejecución de los mismos, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de....
(Fecha y firma del proponente.)

Subastas para el día 4 de Diciembre próximo á la una de la tarde.

Anunciadas en la Gaceta de 23 de Octubre.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 29 de Noviembre en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidos en papel sellado de la clase 12.ª y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

PALENCIA

Acopios del proyecto redactado en el año económico de 1896-97 para conservación de la carretera de Castrogonzalo á Palencia.—Presupuesto, 21.513,99 pesetas.—Longitud, 35,409 metros.—Plazo de ejecución, ocho meses.—Depósito provisional, 220 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días á contar de la fecha de aprobación del remate.

PRESUPUESTO

	Precios	IMPORTE
	Plas. Pesetas.	Pesetas.
450 m. ³ de piedra silicea en grueso acopiada.....	11,31	5.089,50
472 id. de id. id. machada y acopiada.....	12,81	6.046,32
450 id. de id. id. caliza en grueso acopiada.....	6,74	2.988,00
600 id. de id. id. machada y acopiada.....	7,64	4.584,00
TOTAL.....		18.707,82

Resumen.

	Pesetas.
Ejecución material de las obras.....	18.707,82
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.	2.806,17

PRESUPUESTO DE CONTRATA... 21.513,99