

SUBASTAS Y CONCURSOS

OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

Subastas que han de verificarse el día 13 del próximo mes de Marzo á la una de la tarde.

Anunciadas en las Gacetas de 31 de Enero y 1.º de Febrero.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en los Gobiernos civiles de provincia hasta el día 8 de Marzo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª, acompañando á éstas el documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En la proposición se expresará, en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

CORUÑA

Carretera de Boimorto á Muros, sección de Noya á Muros, trozo 1.º —Longitud, 4.838,70 metros.—Presupuesto, 80 290,41 pesetas.—Plazo de ejecución, un año.—Depósito provisional, 4.100 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIO — Pesetas.
Explanación.	
M.º de desmonte.....	0,87
Idem de terraplén.....	0,28
Idem de pedraplén.....	0,28
Ml. de apertura de caja para el firme.....	0,51
M.º de excavación de desprendimientos.....	0,50
Obras de fábrica.	
M.º de excavación para cimientos.....	0,70
Idem de mampostería ordinaria en seco.....	6,75
Idem de mampostería careada en seco.....	10,25
Idem de mampostería ordinaria con mortero común.....	9,75
Idem de mampostería ordinaria con mortero hidráulico.....	16,25
Idem de mampostería careada con mortero común.....	13,25
Idem de mampostería careada con mortero hidráulico.....	18,00
Idem de mampostería concertada en paramentos con mortero común.....	19 50
Idem de mampostería concertada en paramentos con mortero hidráulico.....	22,00
Idem de rajuela para bóvedas con mortero común.....	20,50
Idem de rajuela para bóvedas con mortero hidráulico.....	23,00
Idem de hormigón ordinario.....	12,25
Idem de hormigón hidráulico.....	19,25
Idem de fábrica de ladrillo con mortero común.....	32,00
Idem de fábrica de ladrillo con mortero hidráulico.....	35,00
Idem de sillería recta con mortero común.....	51,75
Idem de sillería recta con mortero hidráulico.....	52,75
Idem de sillería aplantillada con mortero común.....	61,75
Idem de sillería aplantillada con mortero hidráulico.....	62,75
Idem de sillarejo con mortero común para muros y bóvedas.....	36,75
Idem de sillarejo con mortero hidráulico para muros y bóvedas.....	38,25
Idem de sillería desbastada con mortero común.....	36,75
Idem de sillería desbastada con mortero hidráulico.....	38,25
Idem de losa de coronación de muros.....	41,75
Idem de losa de tapa para tageas.....	26,75
Idem de escollera en cimientos ó para saneamiento de las obras.....	6,25
Idem de encachado para obras de fábrica en seco y de empedrado de rampas, rastrillos y cunetas.....	6,75
M.º de enlosado de granito.....	13,25
Idem de adoquinado de granito.....	11,45
Idem de empedrado ordinario para casillas.....	2,75
M.º de madera en cimbras y andamios, incluso herrajes, puesta en obra.....	80,00
Idem de demolición de mamposterías de todas clases, hormigones y losas de tapa.....	2,50
Idem de demolición de sillerías.....	3,00
Idem de reconstrucción de pretilas, utilizando los procedentes de la demolición.....	9,50
M.º de cubierta de teja.....	2,00
Idem de cubierta de pizarra.....	3,00
Idem de cubierta de zinc.....	9,00
Idem de cielo raso.....	3,00

CLASE DE OBRA	PRECIO — Pesetas.
M.º de tabique de barrotillo con entramado de madera.....	4,50
Idem de tabique de barrotillo de panderete.....	3,50
Idem de tabique de barrotillo á media asta.....	7,00
Idem de revoque, enlucido y blanqueo á dos manos en muros exteriores.....	1,20
Idem de revoque, enlucido y blanqueo en muros interiores.....	1,00
Idem de entarimado.....	4,80
Kilogramo de hierro forjado en clavazón y herrajes.....	1,50
Idem de hierro fundido puesto en obra.....	0,50
M.º de madera de pino tea en vigas, viguetas y tablonas, puesto en obra.....	110,00
M.º de piso de pino tea.....	7,10
Idem de piso de pino del país.....	4,00
Idem de puertas exteriores de pino tea.....	20,00
Idem de puertas interiores de pino tea.....	15,00
Idem de vidrieras de pino tea, incluso cristales.....	14,00
Idem de contraventanas de pino tea.....	14,00
Idem de armadura de tejado.....	4,00
Un guardarruedas.....	14,00
Un poste kilométrico.....	15,00
Un poste indicador de hierro fundido.....	75,00
Afirmado.	
Ml. de firme completamente terminado.....	4,74
M.º de piedra machacada para acopios de conservación..	4,85
Conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilómetro de carretera.....	400,00
Conservación ordinaria de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	360,00

Desmonte.—Volumen, clasificación y precio medio.

	VOLUMEN — M.º	PRECIO — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
Tierra franca.....	1.350	0,20	270,00
Tierra dura.....	8.038	0,50	4.019,00
Roca floja.....	1.105	1,00	1.105,00
Roca dura.....	3.113	2,00	6.226,00
Productos depositados en caballeros.....	1.308	0,20	261,60
PRECIO MEDIO.....		$\frac{11.881,60}{13.606} = 0,87$	

PRESUPUESTO

Trozo 1.º—De Noya á Puente de Don Alonso.—Longitud, 4.838,70 metros.

EXPLANACIÓN	Precio de la unidad — Pesetas	IMPORTES — Pesetas.
Movimiento de tierras.		
13.606,00 m.º de desmonte.....	0,87	11.837,22
20.491,00 id. de terraplén.....	0,28	5.737,48
Caja y cunetas.		
4.838,70 metros lineales de apertura de caja..	0,51	2.467,74
4.534,00 id. id. de cunetas abiertas.....	0,33	1.496,22
TOTAL.....		21.538,66
OBRAS DE FÁBRICA		
Tageas.		
6 tageas modelo núm. 1, tipo AA.....	147,99	387,94
3 id. id. núm. 1, tipo AB.....	138,57	415,71
6 id. id. núm. 1, tipo AC.....	163,63	981,78
1 id. id. núm. 1, tipo BB.....	129,15	129,15
1 id. id. núm. 2, tipo AB.....	237,42	237,42
3 id. id. núm. 2, tipo BB.....	226,66	679,98
6 id. id. núm. 2, tipo BC.....	252,30	1.513,80
1 id. id. núm. 4, tipo AA.....	185,66	185,66
1 id. id. núm. 5, tipo AB.....	293,79	293,79
1 id. id. núm. 5, tipo AC.....	326,11	3.611

OBRAS DE FÁBRICA	Precio de la unidad Pesetas.	IMPORTE Pesetas.
Tageas.		
4 tageas modelo núm. 5, tipo BB.....	277,66	1.110,64
1 id. id. núm. 5, tipo BC.....	309,98	309,98
1 grupo de 2 tageas, modelo núm. 4.....	»	328,78
1 id. de 2 id. id. núm. 5.....	»	522,46
1 id. de 3 id. id. núm. 7.....	»	1.330,48
Alcantarillas.		
1 alcantarilla modelo núm. 52 modificado.....	»	2.078,06
TOTAL		11.331,74
AFIRMADO		
4.838,70 metros lineales de firme completamente terminado.....	4,74	22.935,44
TOTAL		22.935,44
OBRAS ACCESORIAS		
Rampas de servidumbre.....	»	1.500,00
4 postes kilométricos.....	15,00	60,00
1 poste indicador de hierro fundido.....	»	75,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable y habilitación de caminos provisionales.....	»	200,00
Conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	2.100,00
TOTAL		3.935,00
CONSERVACION Y ACOPIOS		
Conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 400 pesetas el kilómetro.....	»	1.935,48
Conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción, á 360 pesetas por kilómetro.....	»	6.967,73
242 m. ² de piedra machacada acopiados al expirar el plazo total de conservación, á.....	4,85	1.173,70
TOTAL		10.076,91

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	21.538,66
Obras de fábrica.....	11.331,74
Afirmado.....	22.935,44
Obras accesorias.....	3.935,00
Conservación y acopios.....	10.076,91
Total de ejecución material	69.817,75
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	10.472,66

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 80.290,41

Modelo de proposición.—D. N. N....., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 26 de Enero último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de nueva construcción del trozo 1.º de la sección de Noya á Muros, correspondiente á la carretera de Boimorto á Muros, provincia de Coruña, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones por la cantidad de.....
(Fecha y firma del proponente.)

CORUÑA

Carretera de Boimorto á Muros, sección de Noya á Muros.—Trozos 2.º y 3.º.—Presupuesto, 165.127,22 pesetas.—Longitud, 11.331,36 metros.—Depósito provisional, 8.300 pesetas.—Plazo de ejecución, dos años.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 82.563,61 pesetas.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS	
	Trozo 2.º Pesetas.	Trozo 5.º Pesetas.
Explanación.		
M. ² de desmonte.....	0,58	0,64
Idem de terraplen.....	0,30	0,33
Idem de pedraplén.....	0,30	0,33
Ml. de apertura de cuneta.....	0,18	0,18
Ml. de apertura de caja para el firme.....	0,28	0,29
M. ² de extracción de desprendimientos.....	0,50	0,50
Obras de fábrica.		
M. ² de excavación para cimientos en terrenos no cubiertos de agua.....	1,00	1,00
Idem de excavación para cimientos en terrenos cubiertos de agua.....	1,50	1,50
Idem de mampostería ordinaria en seco.....	6,12	6,75
Idem de id. careada en seco.....	10,37	11,00
Idem de id. ordinaria con mortero común.....	9,12	9,75
Idem de id. id. con mortero hidráulico.....	15,62	16,25
Idem de id. careada con mortero común.....	12,62	13,25
Idem de id. careada con mortero hidráulico.....	17,37	18,00
Idem de id. concertada en paramentos con mortero común.....	18,75	19,50
Idem de id. concertada en paramentos con mortero hidráulico.....	21,25	22,00
Idem de rajuela para bóvedas con mortero común.....	19,75	20,50
Idem de id. id. con mortero hidráulico.....	22,25	23,00
Idem de hormigón ordinario.....	11,62	12,25
Idem de id. hidráulico.....	18,62	19,25
Idem de sillería recta con mortero común.....	50,88	51,75
Idem de id. id. con mortero hidráulico.....	51,88	52,75
Idem de sillería aplantillada con mortero común.....	60,88	61,75
Idem de id. id. con mortero hidráulico.....	61,88	62,75
Idem de sillarejo con mortero común.....	35,88	36,75
Idem de id. con mortero hidráulico.....	37,38	38,25
Idem de sillería desbastada con mortero común.....	35,88	36,75
Idem de id. id. con mortero hidráulico.....	37,38	38,25
Idem de losa de coronación de muros.....	40,88	41,75
Idem de losa de tapa para tageas.....	25,88	26,75
Idem de escollera.....	4,62	5,25
Idem de encachado para obras de fábrica en seco.....	6,12	6,75
M. ² de enlosado de granito.....	12,18	12,35
Idem de adoquinado de granito.....	10,23	10,45
Idem de empedrado ordinario.....	2,63	2,75
M. ² de madera en cimbras y andamios, incluso herrajes, puesta en obra.....	80,00	80,00
Idem de demolición de mampostería de todas clases, hormigones y losas de tapa.....	2,50	2,50
Idem de demolición de sillerías y sillarejos.....	3,00	3,00
Idem de mampostería ordinaria con mortero común con mat riales de la demolición.....	5,50	5,50
Idem de sillería recta con sillares de la demolición.....	25,00	25,00
Idem de id. aplantillada con sillares de la demolición.....	35,50	35,50
Kilogramo de hierro forjado en barandillas, graponos, etc.....	0,50	0,50
Un guardarruedas.....	14,00	14,00
Un poste kilométrico.....	15,00	15,00
Un poste de miriámetro.....	45,00	45,00
Un poste indicador de hierro fundido.....	75,00	75,00
Afirmado.		
Ml. de firme completamente terminado.....	4,55	5,02
M. ² de piedra para acopios para la conservación del firme.....	4,22	4,85
Conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilómetro de carretera.....	410,00	400,00
Conservación ordinaria de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	370,00	360,00

Desmante.—Volumen, clasificación y precio medio.

	TROZO 2.º			TROZO 3.º		
	Volumen	Precio.	Importe.	Volumen	Precio.	Importe.
	M. ³	Pesetas.	Pesetas.	M. ³	Pesetas.	Pesetas.
Tierra dura.....	18.527	0,50	9.263,50	10.835	0,50	5.417,50
Roca floja.....	264	1,00	264,00	400	1,00	400,00
Roca dura.....	577	2,00	1.154,00	876	2,00	1.752,00
Productos depositados en caballeros.	2.851	0,20	570,20	720	0,20	144,00
PRECIO MEDIO.	11.251,70	= 0,58		7.713,50	= 0,64	
	19.368			12.111		

PRESUPUESTO

Trozo 2.º—Desde el puente de Don Alonso á la sierra, no comprendidos el puente de Don Alonso y el de la sierra sobre el Tines.—Longitud, 5.892,00 metros.

EXPLANACIÓN	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Movimiento de tierras.		
19.368 m. ³ de desmante.....	0,58	11.233,44
22.382 id. de terraplén ó pedraplén.....	0,30	6.714,60
Caja y cunetas.		
6.170,83 ml. de apertura de caja.....	0,28	1.727,83
6.232,00 id. de cunetas abiertas.....	0,18	1.121,76
TOTAL.....		20.797,63
OBRAS DE FÁBRICA		
Tageas.		
5 tageas modelo núm. 1, tipo AC.....	148,02	740,10
1 id. id. máro C.....	160,14	160,14
2 id. id. núm. 2, tipo BB.....	199,76	399,52
4 id. id. núm. 2, tipo BC.....	224,85	899,40
1 id. id. núm. 3, tipo BB.....	360,65	360,65
1 id. id. núm. 4, tipo AC.....	198,56	198,56
2 id. id. núm. 5, tipo AA.....	256,52	513,04
2 id. id. núm. 5, tipo BB.....	225,68	451,36
5 id. id. núm. 5, tipo BC.....	257,49	1.287,45
1 id. id. núm. 5, tipo AA.....	229,86	229,86
Grupos de tageas.		
Un grupo de dos tageas sobre el arroyo del Molino, modelo núm. 5.....	868,98	868,98
Un grupo de tres tageas sobre el arroyo Conchido, modelo especial.....	709,48	709,48
TOTAL.....		6.818,54
AFIRMADO		
5.892,00 ml. de firme completamente consolidado.....	4,55	26.808,60
TOTAL.....		26.808,60
OBRAS ACCESORIAS		
Rampas de servidumbre.....	»	2.880,00
Cinco postes kilométricos.....	15,00	75,00
Un id. miramétrico.....	»	45,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable y habilitación ó ejecución de caminos provisionales.....	»	1.000,00
Conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	3.000,00
TOTAL.....		7.000,00

CONSERVACIÓN Y ACOPIOS

	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 410 pesetas el kilómetro.....	»	2.415,72
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, á 370 pesetas por año y kilómetro.....	»	8.720,16
300 m. ³ de piedra machacada, acopiados al expirar el plazo total de conservación, á.....	4,22	1.266,00
TOTAL.....		12.401,88

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	20.797,63
Obras de fábrica.....	6.818,54
Afirmado.....	26.808,60
Obras accesorias.....	7.000,00
Conservación y acopios.....	12.401,88
TOTAL.....	73.826,65

Trozo 3.º—Desde la Sierra á Siabo.—Longitud 5.439,36 metros.

EXPLANACION	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Movimientos de tierras.		
12.111,00 m. ³ de desmante.....	0,64	7.751,04
16.230,00 id. de terraplén ó pedraplén.....	0,33	5.355,90
Caja y cunetas.		
5.439,36 ml. de apertura de caja.....	0,29	1.577,41
5.884,00 id. de cunetas abiertas.....	0,18	1.059,12
TOTAL.....		15.743,47
OBRAS DE FÁBRICA		
Tageas.		
Una tagea modelo número 1, tipo AC.....	153,56	153,56
Idem id. id. número 2, tipo AA.....	271,14	271,14
Idem id. id. número 2, tipo AC.....	286,02	286,02
Cuatro id. id. número 2, tipo BB.....	249,62	998,48
Idem id. id. número 2, tipo BC.....	275,26	1.101,04
Una id. id. número 5, tipo AA.....	297,47	297,47
Dos id. id. número 5, tipo BB.....	265,21	530,42
Una id. id. número 6, tipo AA.....	240,80	240,80
Pontones.		
Un pontón modelo número 21 modificado y grupo de dos tageas sobre el río Souto Novo ó de Róo con muro de acompañamiento.....	»	4.780,83
TOTAL.....		8.659,76
AFIRMADO		
5.439,36 ml. de firme completamente consolidado.....	5,02	27.305,59
TOTAL.....		27.305,59
OBRAS ACCESORIAS		
Rampas de servidumbre.....	»	2.500,00
Seis postes kilométricos.....	15,00	90,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable, y habilitación ó ejecución de caminos provisionales.....	»	2.000,00
Conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	2.000,00
TOTAL.....		6.590,00

CONSERVACION Y ACOPIOS	Precio de la unidad	IMPORTE
	Pesetas.	Pesetas.
Conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía a 400 pesetas el kilómetro.....	»	2.175,74
Conservación ordinaria durante los cuatro años siguiente a la recepción definitiva a 360 pesetas por año y kilómetro.....	»	7.832,68
300 m. ³ de piedra machacada, acopiados al expirar el plazo total de conservación.....	4,85	1.455,00
TOTAL		11.463,42

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	15.743,47
Obras de fábrica.....	8.659,76
Afirmado.....	27.305,59
Obras accesorias.....	6.590,00
Conservación y acopios.....	11.463,42
TOTAL	69.762,24

Resumen general.

Trozo 2. ^o	73.826,65
Trozo 3. ^o	69.762,24

<i>Total de ejecución material</i>	143.588,89
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	21.538,33
PRESUPUESTO DE CONTRATA	165.127,22

MATERIALES QUE SE HAN DE EMPLEAR EN LAS OBRAS

Trozo 2.^o—Granito procedente de las inmediaciones de la línea para silleras y mamposterías de las obras pequeñas y afirmado de todo el trozo con una distancia media de 500 metros. En el kilómetro 2 hay 300 metros procedentes de desmontes dentro de la línea, calculándose en 100 metros las distancias de transporte.

Trozo 3.^o—Granito procedente de Cruz, Viro, Vindimión, Ontero y Rego para obras de fábrica y afirmado con una distancia media de 1.000 metros. Hay 438 m.³ aprovechables para afirmado, procedentes de desmontes dentro de la línea, calculándose en 100 metros la distancia de transporte.

M. delo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 26 de Enero último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de nueva construcción de los trozos 2.^o y 3.^o de la sección de Noya a Muros, en la carretera de Boimorto a Muros (Coruña), se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones por la cantidad de.....

(Fecha y firma del proponente.)

BURGOS

Carreta de Burgos a La Vid.—Sección de Peñaranda de Duero a La Vid.—Presupuesto, 65.294,79 pesetas.—Longitud, 6.763,60 metros.—Depósito provisional 3.300,00 pesetas.—Plazo de ejecución, un año.—Se dará principio a la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, a contar de la fecha de aprobación del remate.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIO Pesetas.
Explanación.	
M. ³ de desmonte.....	0,41
Idem de terraplén ó pedraplén.....	0,45
Ml. de apertura de cuneta.....	0,10
Idem de apertura de caja para el firme.....	0,15
Obras de fábrica.	
M. ³ de mampostería en seco.....	6,15
Idem de id. ordinaria con mezcla común.....	10,39
Idem de id. id. con mezcla hidráulica.....	16,29
Idem de id. concertada.....	15,79
Idem de hormigón hidráulico.....	23,93
Idem de sillera recta.....	48,07
Idem de id. aplantillada.....	59,07
Idem de id. desbastada para losas de tapa.....	34,07
Idem de sillarejo.....	40,07
Idem de madera para cimbras y andamios, comprendido herraje y deducido el aprovechamiento de material.....	33,80

CLASE DE OBRA	PRECIO Pesetas.
Obras de fábrica.	
Kilogramo de hierro forjado.....	0,80
Idem de hierro fundido.....	0,50
Idem de clavazón y herraje.....	1,00
Un guarda-ruedas.....	6,00
Un poste kilométrico.....	9,00
Un poste miriamétrico.....	35,00
Afirmado.	
Ml. de firme completamente terminado.....	3,20
Conservación.	
M. ³ de piedra caliza machacada para conservación del firme.....	3,18
Conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, por cada kilómetro de carretera.....	382,00
Conservación ordinaria de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes a la recepción de las obras.....	382,00
Arbol plantado incluso la apertura del hoyo.....	0,50
M. ³ de desprendimientos.....	0,40

Desmonte.—Volumen, clasificación y precio-medio.

	VOLUMEN M. ³	PRECIO Pesetas.	IMPORTE Pesetas.
Tierra franca.....	2.656,74	0,19	504,78
Idem dura.....	5.630,12	0,29	1.632,73
Terreno de tránsito.....	723,55	0,55	397,95
Roca floja.....	747,50	0,76	568,10
Idem dura.....	315,50	1,30	410,15
Productos depositados en caballeros.....	839,95	0,20	167,99
Refino de taludes é indemnizaciones.....	10.073,41	0,04	402,94
PRECIO MEDIO		$\frac{4.084,64}{10.073,41} = 0,41$	

PRESUPUESTO

Trozo único.—Desde Peñaranda a La Vid.—Longitud, 6.763,60 metros.

EXPLANACIÓN	Precio de la unidad Pesetas.	IMPORTE Pesetas.
Movimiento de tierras.		
10 073,41 m. ³ de desmonte.....	0,41	4.130,10
18.818,13 fd. de terraplén ó pedraplén.....	0,45	8.468,16
Caja y cunetas.		
6.763,60 ml. de apertura de caja.....	0,15	1.014,54
5.052,00 ml. de cuneta abierta.....	0,10	505,20
TOTAL		14.118,00
OBRAS DE FÁBRICA		
Tageas.		
Nueve tageas modelo número 1.....	145,12	1.306,08
Una id. id. número 1, prolongada.....	»	223,05
Cuatro id. id. número 4.....	195,44	781,76
Una id. id. número 5 prolongada.....	»	330,25
Idem id. de dos vanos, modelo especial.....	»	408,71
Idem id. de tres vanos, id. id.....	»	674,24
Alcantarillas.		
Dos alcantarillas modelo número 25 de la colección oficial.....	700,15	1.400,30
TOTAL		5.124,39
AFIRMADO		
6.763,60 ml. de firme completamente consolidado.....	3,20	21.643,52
TOTAL		21.643,52