

CONSERVACION Y ACOPIOS	Precio de la unidad	IMPORTE
	Pesetas.	Pesetas.
Conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía a 400 pesetas el kilómetro.....	»	2.175,74
Conservación ordinaria durante los cuatro años siguiente a la recepción definitiva a 360 pesetas por año y kilómetro.....	»	7.832,68
300 m. ³ de piedra machacada, acopiados al expirar el plazo total de conservación.....	4,85	1.455,00
TOTAL		11.463,42

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	15.743,47
Obras de fábrica.....	8.659,76
Afirmado.....	27.305,59
Obras accesorias.....	6.590,00
Conservación y acopios.....	11.463,42
TOTAL	69.762,24

Resumen general.

Trozo 2. ^o	73.826,65
Trozo 3. ^o	69.762,24

<i>Total de ejecución material</i>	143.588,89
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	21.538,33
PRESUPUESTO DE CONTRATA	165.127,22

MATERIALES QUE SE HAN DE EMPLEAR EN LAS OBRAS

Trozo 2.^o—Granito procedente de las inmediaciones de la línea para silleras y mamposterías de las obras pequeñas y afirmado de todo el trozo con una distancia media de 500 metros. En el kilómetro 2 hay 300 metros procedentes de desmontes dentro de la línea, calculándose en 100 metros las distancias de transporte.

Trozo 3.^o—Granito procedente de Cruz, Viro, Vindimión, Ontero y Rego para obras de fábrica y afirmado con una distancia media de 1.000 metros. Hay 438 m.³ aprovechables para afirmado, procedentes de desmontes dentro de la línea, calculándose en 100 metros la distancia de transporte.

M. delo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 26 de Enero último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de nueva construcción de los trozos 2.^o y 3.^o de la sección de Noya a Muros, en la carretera de Boimorto a Muros (Coruña), se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones por la cantidad de.....

(Fecha y firma del proponente.)

BURGOS

Carreta de Burgos a La Vid.—Sección de Peñaranda de Duero a La Vid.—Presupuesto, 65.294,79 pesetas.—Longitud, 6.763,60 metros.—Depósito provisional 3.300,00 pesetas.—Plazo de ejecución, un año.—Se dará principio a la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, a contar de la fecha de aprobación del remate.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIO Pesetas.
Explanación.	
M. ³ de desmonte.....	0,41
Idem de terraplén ó pedraplén.....	0,45
Ml. de apertura de cuneta.....	0,10
Idem de apertura de caja para el firme.....	0,15
Obras de fábrica.	
M. ³ de mampostería en seco.....	6,15
Idem de id. ordinaria con mezcla común.....	10,39
Idem de id. id. con mezcla hidráulica.....	16,29
Idem de id. concertada.....	15,79
Idem de hormigón hidráulico.....	23,93
Idem de sillera recta.....	48,07
Idem de id. aplantillada.....	59,07
Idem de id. desbastada para losas de tapa.....	34,07
Idem de sillarejo.....	40,07
Idem de madera para cimbras y andamios, comprendido herraje y deducido el aprovechamiento de material.....	33,80

CLASE DE OBRA	PRECIO Pesetas.
Obras de fábrica.	
Kilogramo de hierro forjado.....	0,80
Idem de hierro fundido.....	0,50
Idem de clavazón y herraje.....	1,00
Un guarda-ruedas.....	6,00
Un poste kilométrico.....	9,00
Un poste miriamétrico.....	35,00
Afirmado.	
Ml. de firme completamente terminado.....	3,20
Conservación.	
M. ³ de piedra caliza machacada para conservación del firme.....	3,18
Conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, por cada kilómetro de carretera.....	382,00
Conservación ordinaria de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes a la recepción de las obras.....	382,00
Arbol plantado incluso la apertura del hoyo.....	0,50
M. ³ de desprendimientos.....	0,40

Desmonte.—Volumen, clasificación y precio-medio.

	VOLUMEN M. ³	PRECIO Pesetas.	IMPORTE Pesetas.
Tierra franca.....	2.656,74	0,19	504,78
Idem dura.....	5.630,12	0,29	1.632,73
Terreno de tránsito.....	723,55	0,55	397,95
Roca floja.....	747,50	0,76	568,10
Idem dura.....	315,50	1,30	410,15
Productos depositados en caballeros.....	839,95	0,20	167,99
Refino de taludes é indemnizaciones.....	10.073,41	0,04	402,94
PRECIO MEDIO		$\frac{4.084,64}{10.073,41} = 0,41$	

PRESUPUESTO

Trozo único.—Desde Peñaranda a La Vid.—Longitud, 6.763,60 metros.

EXPLANACIÓN	Precio de la unidad Pesetas.	IMPORTE Pesetas.
Movimiento de tierras.		
10 073,41 m. ³ de desmonte.....	0,41	4.130,10
18.818,13 fd. de terraplén ó pedraplén.....	0,45	8.468,16
Caja y cunetas.		
6.763,60 ml. de apertura de caja.....	0,15	1.014,54
5.052,00 ml. de cuneta abierta.....	0,10	505,20
TOTAL		14.118,00
OBRAS DE FÁBRICA		
Tageas.		
Nueve tageas modelo número 1.....	145,12	1.306,08
Una id. id. número 1, prolongada.....	»	223,05
Cuatro id. id. número 4.....	195,44	781,76
Una id. id. número 5 prolongada.....	»	330,25
Idem id. de dos vanos, modelo especial.....	»	408,71
Idem id. de tres vanos, id. id.....	»	674,24
Alcantarillas.		
Dos alcantarillas modelo número 25 de la colección oficial.....	700,15	1.400,30
TOTAL		5.124,39
AFIRMADO		
6.763,60 ml. de firme completamente consolidado.....	3,20	21.643,52
TOTAL		21.643,52

OBRAS ACCESORIAS	Precio de la unidad	IMPORTE
	Pesetas	Pesetas.
Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas.....	»	150,00
Rectificación de cauces.....	»	150,00
Rampas de servidumbre.....	»	350,00
Malecones.....	»	100,00
16 guarda-ruedas.....	6,00	96,00
6 postes kilométricos.....	9,00	54,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable y habilitación ó ejecución de caminos provisionales.....	»	1.000,00
Conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	1.352,60
TOTAL.....		3.252,60
CONSERVACION Y ACOPIOS		
Conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 382,00 pesetas.....	»	2.583,47
Conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, á 332 pesetas por año y kilómetro.....	»	8.981,26
338,00 m. ⁵ de piedra machada, acopiados al expirar el plazo total de conservación á....	3,18	1.074,84
TOTAL.....		12.639,57

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	14.118,00
Obras de fábrica.....	5.124,39
Afirmado.....	21.643,52
Obras accesorias.....	3.252,60
Conservación y acopios.....	12.639,57
Total de ejecución material.....	56.778,08
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	8.516,71
PRESUPUESTO DE CONTRATA.....	65.294,79

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 26 de Enero último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de nueva construcción de la sección de Peñaranda de Duero á La Vid, correspondiente á la carretera de Burgos á La Vid, provincia de Burgos, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de los mismos con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....
(Fecha y firma del proponente.)

ALBACETE

Carretera de Elche de la Sierra a la de Albacete á Jaén, sección segunda, trozos 1.º y 2.º—Presupuesto, 413.865,43 pesetas.—Longitud, 21.516,60 metros.—Plazo de ejecución, cuatro años.—Depósito provisional, 20.700,00 pesetas. Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate. El contratista no tendrá derecho á que se le abone en un año económico mayor suma que la que corresponda á prorrata, teniendo en cuenta la cantidad del remate y el plazo de ejecución, siendo la anualidad máxima para esta contrata de 103.466,38 pesetas.

CUADRO DE PRECIOS

EXPLANACIÓN	PRECIOS	
	Trozo 1.º	Trozo 2.º
	Pesetas.	Pesetas.
M. ⁵ de desmonte.....	0,71	1,02
Idem de terraplén ó pedraplén.....	0,42	0,45
Ml. de apertura de cunetas.....	0,38	0,56
Idem de apertura de caja para el firme.....	0,60	0,96
OBRAS DE FÁBRICA		
M. ⁵ de excavación en zanjas para cimientos.....	0,84	0,79
Idem de excavación en fango ó tierra fangosa en zanjas para cimientos.....	0,87	0,87
Idem de mortero común.....	8,44	8,44
Idem de mortero hidráulico.....	27,64	27,64
Idem de mampostería en seco.....	4,51	4,83

OBRAS DE FÁBRICA	PRECIOS	
	Trozo 1.º	Trozo 2.º
	Pesetas.	Pesetas.
M. ⁵ de id. ordinaria con mortero común.....	7,27	7,59
Idem de id. id. con mortero hidráulico.....	11,87	12,19
Idem de id. careada con mortero común.....	10,02	10,44
Idem de id. id. con mortero hidráulico.....	15,30	15,62
Idem de id. concertada con mortero común.....	14,69	15,01
Idem de id. id. con mortero hidráulico.....	19,49	19,81
Idem de rajuela ó mampostería en bóvedas con mortero común.....	16,58	16,90
Idem de id. id. con mortero hidráulico.....	22,14	22,46
Idem de hormigón ordinario.....	12,52	12,84
Idem de id. hidráulico.....	18,85	19,17
Idem de fábrica de ladrillo en muros con mortero común.....	29,84	34,61
Idem de id. id. con mortero hidráulico.....	31,61	39,41
Idem de fábrica de ladrillo en bóvedas con mortero común.....	30,74	35,51
Idem de id. id. con mortero hidráulico.....	35,54	40,31
Idem de sillarejo en muros con mortero común.....	34,88	34,19
Idem de id. id. con mortero hidráulico.....	39,52	38,83
Idem de sillarejo en bóvedas con mortero común.....	38,12	37,43
Idem de id. id. con mortero hidráulico.....	42,76	42,07
Idem de sillería recta desbastada con mortero común.....	38,21	37,46
Idem de id. id. con mortero hidráulico.....	40,77	40,02
Idem de sillería aplantillada desbastada con mortero común.....	44,87	44,12
Idem de id. id. con mortero hidráulico.....	47,43	46,68
Idem de sillería recta labrada en tosco con mortero común.....	44,88	54,13
Idem de id. id. con mortero hidráulico.....	47,44	46,69
Idem de sillería aplantillada labrada en tosco con mortero común.....	51,87	54,12
Idem de id. id. con mortero hidráulico.....	57,43	56,68
Idem de sillería recta labrada con mortero común.....	50,71	49,96
Idem de id. id. con mortero hidráulico.....	53,27	52,52
Idem de sillería aplantillada labrada con mortero común.....	64,87	64,12
Idem de id. id. con mortero hidráulico.....	67,43	66,68
Idem de losas de tapa con mortero común.....	26,18	25,49
Idem de id. id. con mortero hidráulico.....	30,02	29,33
Idem de escollera.....	3,04	3,36
M. ⁵ de empedrado de cunetas, badenes, encachados y rastrillos.....	1,48	1,50
M. ⁵ de madera para obras definitivas.....	53,38	53,38
Idem de madera para cimbras, andamios y entibaciones.....	40,88	40,88
Ml. de hinca de pilote.....	0,44	0,44
Idem de id. de tablestaca.....	0,22	0,22
Kilogramo de hierro fundido para obras definitivas.....	0,55	0,55
Idem de id. para obras auxiliares.....	0,40	0,40
Idem de hierro forjado para obras definitivas.....	0,65	0,65
Idem de id. para obras auxiliares.....	0,50	0,50

AFIRMADO

Ml. de firme completamente terminado.....	3,04	3,05
---	------	------

OBRAS ACCESORIAS

M. ⁵ de tabique de ladrillo de cinco centímetros de espesor con entramado de madera.....	1,66	1,91
Idem de id. id. sin entramado.....	1,46	1,71
Idem de entablonado y cubierta de teja.....	3,90	4,15
Idem de enlucido para cielo raso.....	1,11	1,11
Idem de embaldosado.....	1,99	2,24
Idem de empedrado para las casillas.....	1,48	1,50
Idem de enfoscado con mortero común.....	1,00	1,00
Idem de id. con mortero hidráulico.....	1,50	1,50
Idem de enlucido á llana con mortero común.....	0,80	0,80
Idem de id. con mortero hidráulico.....	1,25	1,25
M. ⁵ de guarnecidos y blanqueos en muros interiores.....	0,85	0,85
Idem de id. id. en cielo raso.....	0,90	0,90
M. ⁵ de mortero de yeso.....	10,29	10,29
Idem de mampostería de yeso.....	7,71	8,03
Idem de tapial, adobe ó mortero de arcilla.....	5,50	5,50
Ml. de cornisa de yeso.....	2,88	2,88
Idem de bovedilla ó revoltón.....	2,05	2,05
Carrera de 13 metros de longitud en 3 piezas y 14 x 11 centímetros de escuadria.....	12,68	12,68
Madero de suelo de cuatro metros de longitud y 14 x 9,30 centímetros de escuadria.....	3,28	3,28
Par de 4,50 metros de longitud y 14 x 9,30 centímetros de escuadria.....	3,75	3,75
Idem de 3,70 metros de longitud y 14 x 9,30 centímetros de escuadria.....	2,96	2,96