

Subastas que han de verificarse el día 18 del próximo mes de Marzo, á la una de la tarde, anunciadas en la «Gaceta» de 5 de Febrero.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento, y en los Gobiernos civiles de provincia, hasta el día 13 de Marzo próximo, en las horas hábiles de oficina.

OBRAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

Avila.

Carretera de Alba de Tormes á Piedrahita.—Trozo 2.º—Presupuesto, 115.114,70 pesetas.—Longitud, 6.479,42 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 5.800 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.—El contratista no tendrá derecho á que se le abone en un año económico mayor suma que la que corresponda á prorrata, teniendo en cuenta la cantidad del remate y el plazo de ejecución, siendo la anualidad máxima para esta contrata de 57.557,15 pesetas.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS — Pesetas.
EXPLANACION	
M. ³ de desmonte.....	1,02
M. ³ de terraplén ó pedraplén.....	0,41
Metros lineales de apertura de caja.....	0,53
Metros lineales de apertura de cuneta.....	0,26
OBRAS DE FÁBRICA	
M. ³ de mampostería en seco.....	4,74
M. ³ de mampostería ordinaria con mezcla común.....	7,49
M. ³ de mampostería ordinaria con mezcla débilmente hidráulica.....	11,49
M. ³ de mampostería ordinaria con mezcla muy hidráulica.....	12,99
M. ² de mampostería concertada en muros.....	11,84
M. ³ de mampostería concertada en bóvedas.....	16,84
M. ³ de hormigón ordinario.....	8,85
M. ³ de hormigón hidráulico.....	16,26
M. ³ de losa de tapa.....	21,73
M. ³ de sillería recta.....	56,23
M. ³ de sillería aplantillada.....	71,39
M. ² de fábrica de ladrillo.....	25
M. ³ de maderas en cimbras y andamios.....	50
M. ³ de madera en obras definitivas.....	90
Kilogramo de clavazón y herraje empleado en la obra.....	1
AFIRMADO	
Metro lineal de firme completamente terminado.....	4,07
OBRAS ACCESORIAS	
M. ² de extracción de desprendimientos.....	0,30
CONSERVACION Y ACOPIOS	
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilómetro de carretera.....	469,82
Por la conservación ordinaria de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	287,88
M. ³ de piedra machacada para acopios.....	3,69

DESMONTE

Volumen, clasificación y precio medio.

	Volumen. — M. ³	Precio. — Pesetas.	Importe. — Pesetas.
Tierra dura.....	17.598,727	0,35	6.159,55
Terreno de tránsito.....	519.566	0,75	239,67
Roca floja.....	3.323,197	1,30	4.320,16
Roca dura.....	5.271,782	2,50	13.179,46
Productos depositados en caballeros.....	8.700	0,22	1.914
Refino de taludes é indemnizaciones.....	26.513,272	0,05	1.325,66
		27.138,50	
Precio medio.....			26.513,272 = 1,02

Presupuesto.

Desde el camino del Collado á Arevalillo hasta la Cruz de Malpartida.

EXPLANACION	PRECIO de la unidad. — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Movimiento de tierras.		
26.513,272 m ³ de desmonte.....	1,02	27.043,54
25.504,710 m ³ de terraplén ó pedraplén.....	0,41	10.456,93
Caja y cunetas.		
6.479,42 metros lineales de apertura de caja..	0,53	3.434,09
5.537 metros lineales de cuneta abiertas.....	0,26	1.385,02
TOTAL.....		42.319,58
OBRAS DE FABRICA		
Tajeas.		
Tajeas modelo núm. 4, perfil núm. 192.....	"	230,77
" " " " " " 238.....	"	167,22
" " " " " " 257.....	"	163,24
" " " " " " 271.....	"	179,74
" " " " " " 279.....	"	197,65
" " " " " " 297.....	"	164,73
" " " " " " 357.....	"	168,63
" " " " " " 417.....	"	207,14
" " " " " " 421.....	"	183,09
" " " " " " 442.....	"	183,77
" " " " " " 444.....	"	179,19
" " " " " " 463.....	"	171,71
" " " " " " 483.....	"	202,98
" " " " " " 488.....	"	229,75
" " " " " " 491.....	"	231,96
" " " " " " 183.....	"	313,70
" " " " " " 228.....	"	312,85
" " " " " " 330.....	"	282,74
" " " " " " 310.....	"	341,87
" " " " " " 328.....	"	489,53
" " " " " " 349.....	"	461,70
" " " " " " 367.....	"	451,96
" " " " " " 377.....	"	399,81
" " " " " " 404.....	"	290,22
" " " " " " 451.....	"	382,22
Pontones.		
Pontón modelo núm. 48, perfil 397.....	"	3.338,87
Muros de acompañamiento.		
1.º tramo.....	"	615,69
2.º ".....	"	280,82
3.º ".....	"	67,54
4.º ".....	"	786,34
5.º ".....	"	1.584,51
6.º ".....	"	1.004,80
7.º ".....	"	1.081,30
TOTAL.....		15.358,04
AFIRMADO		
6.479,42 metros lineales de firme completamente consolidado.....	4,07	26.371,24
TOTAL.....		26.371,24
OBRAS ACCESORIAS		
Empedrados, rastrillos y muretes.....	"	100
Muros y muretes de contención.....	"	500
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe..	"	200
Rectificación y desvío de cauces.....	"	100
Rampas de servidumbre.....	"	200
Cercos de heredades.....	"	500
Malecones y guarda-ruedas.....	"	500
Postes kilométricos é indicadores.....	"	100
Daños y perjuicios por tránsito inevitable y habilitación ó ejecución de caminos provisionales.....	"	150
Conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	"	2.000
TOTAL.....		4.350

	PRECIO	IMPORTES
	de la unidad.	—
	Pesetas.	Pesetas.
CONSERVACION Y ACOPIOS		
Conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 469,82 pesetas por kilómetro.....	"	3.044,16
Conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, á 287,88 pesetas por año y kilómetro.....	"	7.461,16
324 m. ³ de piedra machacada para acopios al expirar el plazo total de conservación.....	3,69	1.195,56
TOTAL.....		11.700,88

<i>Resumen.</i>	Pesetas.
Explanación.....	42.319,58
Obras de fábrica.....	15.358,04
Afirmado.....	26.371,24
Obras accesorias.....	4.350
Conservación y acopios.....	11.700,88
<i>Total de ejecución material.....</i>	<i>100.099,74</i>
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	15.014,96
PRESUPUESTO DE CONTRATA.....	115.114,70

Modelo de proposición.—D. N. N... vecino de... según cédula personal número..., enterado del anuncio publicado con fecha 26 de Enero último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de nueva construcción del trozo 2.º de la carretera de Alba de Tormes á Piedrahita, provincia de Avila, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de...

(Fecha y firma del proponente.)

Coruña.

Carretera de Cabañas á Mugaridos.—Travesía de Redes.—Presupuesto, 2.823,53 pesetas.—Longitud, 171,20 metros.—Plazo de ejecución, un año.—Depósito provisional, 150 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.

CUADRO DE PRECIOS

Explanación.	PRECIOS
	Pesetas.
M. ³ de desmonte.....	0,5
M. ³ de terraplén.....	0,49
Metro lineal de apertura de cuneta.....	2,54
Metro lineal de apertura de caja para el firme.....	0,42
Obras de fábrica.	
M. ³ de mampostería ordinaria en seco.....	6,50
M. ³ de id. id. con mortero común.....	10,50
M. ³ de losa de coronación de muros.....	54,50
Afirmado.	
Metro lineal de firme completamente terminado.....	3,22
M. ³ de piedra machacada para conservación durante el plazo de garantía, incluso la mano de obra de su empleo.....	11,91
M. ³ de piedra machacada para acopios al tiempo de hacerse la recepción definitiva.....	8,66

DESMONTES

Volumen, clasificación y precio medio.

	Volumen.	Precio.	Importe.
	M. ³	Pesetas.	Pesetas.
Tierra franca.....	20.000	0,20	4
Tierra dura.....	84.320	0,50	42,16
Roca dura.....	20.000	1,75	35
		81,16	
Precio medio.....			= 0,6528
		123,320	

Materiales que se han de emplear en las obras.

Para revestimiento de cunetas se empleará la mampostería de pizarra anfibólica procedente de Camonco, donde se encuentra formando bancos y á una distancia media de 2.000 metros.

Para coronación de los muretes de revestimiento se empleará sillaría de granito procedente de Chanteiro, donde se encuentra en masas y con una distancia media de 8.000 metros.

La piedra para afirmado será cuarzo de la Seija de Limodre. Se encuentra en pilones y á una distancia media de 3.570 metros.

Para recebo se empleará grava procedente de Carreto, que se halla á una distancia media de 1.000 metros.

PRESUPUESTO

Explanación.	PRECIO	IMPORTES
	de la unidad.	—
	Pesetas.	Pesetas.
Movimiento de tierras.		
124,320 m. ³ de desmonte.....	0,65	80,81
138,860 m. ³ de terraplén.....	0,49	68,04
Caja y cunetas.		
171,20 metros lineales de apertura de caja....	0,42	71,90
210,00 metros lineales de cunetas abiertas....	2,54	533,40
TOTAL.....		754,15
Afirmado.		
171,20 metros lineales de firme completamente consolidado.....	8,22	1.407,26
TOTAL.....		1.407,26
Conservación y acopios.		
Conservación de las obras de tierra y fábrica durante el plazo de garantía.....	"	50
Conservación del firme durante el plazo de garantía.....	"	142,92
11,65 m. ³ de piedra machacada acopiada al verificarse la recepción definitiva.....	8,66	100,92
TOTAL.....		293,84

<i>Resumen.</i>	Pesetas.
Explanación.....	754,15
Afirmado.....	1.407,26
Conservación y acopios.....	293,84
<i>Total de ejecución material.....</i>	<i>2.455,25</i>
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	368,28
PRESUPUESTO DE CONTRATA.....	2.823,53

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de..., según cédula personal número..., enterado del anuncio publicado con fecha 29 de Enero último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de nueva construcción de la Travesía de Redes, en la carretera de Cabañas á Mugaridos (Coruña), se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de...

(Fecha y firma del proponente.)

Guadalajara.

Carretera de la de Brihuega á la de Perales de Tajuña á Albares á la de la Pangia á Albares.—Trozo 1.º—Presupuesto, 85.135,38 pesetas.—Longitud, 10.180,03 metros.—Plazo de ejecución, un año.—Depósito provisional, 4.500 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.

DESMONTES

Volumen, clasificación y precio medio.

	Volumen.	Precio.	Importe.
	M. ³	Pesetas.	Pesetas.
Tierra franca.....	347,400	0,13	45,16
Tierra dura.....	21.010,585	0,43	9.034,56
Terreno de tránsito.....	825,759	0,51	421,14
Roca floja.....	86,210	0,93	80,17
Productos depositados en caballeros.....	7.790,586	0,15	1.168,59
Refino de taludes.....	14.479,368	0,10	1.447,94
		12,197,56	
Precio medio.....			= 0,54
		22.269,954	