

	PRECIO de la unidad. — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
<b>CONSERVACION Y ACOPIOS</b>		
Conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 469,82 pesetas por kilómetro.....	"	3.044,16
Conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, á 287,88 pesetas por año y kilómetro.....	"	7.461,16
324 m. <sup>3</sup> de piedra machacada para acopios al expirar el plazo total de conservación.....	3,69	1.195,56
<b>TOTAL.....</b>		<b>11.700,88</b>

<i>Resumen.</i>	Pesetas.
Explanación.....	42.319,58
Obras de fábrica.....	15.358,04
Afirmado.....	26.371,24
Obras accesorias.....	4.350
Conservación y acopios.....	11.700,88
<i>Total de ejecución material.....</i>	<i>100.099,74</i>
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	15.014,96
<b>PRESUPUESTO DE CONTRATA.....</b>	<b>115.114,70</b>

*Modelo de proposición.*—D. N. N... vecino de... según cédula personal número..., enterado del anuncio publicado con fecha 26 de Enero último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de nueva construcción del trozo 2.º de la carretera de Alba de Tormes á Piedrahita, provincia de Avila, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de...

(Fecha y firma del proponente.)

**Coruña.**

Carretera de Cabañas á Mugaridos.—Travesía de Redes.—Presupuesto, 2.823,53 pesetas.—Longitud, 171,20 metros.—Plazo de ejecución, un año.—Depósito provisional, 150 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.

**CUADRO DE PRECIOS**

Explanación.	PRECIOS Pesetas.
M. <sup>3</sup> de desmonte.....	0,5
M. <sup>3</sup> de terraplén.....	0,49
Metro lineal de apertura de cuneta.....	2,54
Metro lineal de apertura de caja para el firme.....	0,42
<b>Obras de fábrica.</b>	
M. <sup>3</sup> de mampostería ordinaria en seco.....	6,50
M. <sup>3</sup> de id. id. con mortero común.....	10,50
M. <sup>3</sup> de losa de coronación de muros.....	54,50
<b>Afirmado.</b>	
Metro lineal de firme completamente terminado.....	3,22
M. <sup>3</sup> de piedra machacada para conservación durante el plazo de garantía, incluso la mano de obra de su empleo.....	11,91
M. <sup>3</sup> de piedra machacada para acopios al tiempo de hacerse la recepción definitiva.....	8,66

**DESMONTES**

**Volumen, clasificación y precio medio.**

	Volumen. — M. <sup>3</sup>	Precio. — Pesetas.	Importe. — Pesetas.
Tierra franca.....	20.000	0,20	4
Tierra dura.....	84.320	0,50	42.160
Roca dura.....	20.000	1,75	35.000
		<b>81,16</b>	
Precio medio.....			<b>123,320 = 0,6528</b>

**Materiales que se han de emplear en las obras.**

Para revestimiento de cunetas se empleará la mampostería de pizarra anfibólica procedente de Camonco, donde se encuentra formando bancos y á una distancia media de 2.000 metros.

Para coronación de los muretes de revestimiento se empleará sillaría de granito procedente de Chanteiro, donde se encuentra en masas y con una distancia media de 8.000 metros.

La piedra para afirmado será cuarzo de la Seija de Limodre. Se encuentra en pilones y á una distancia media de 3.570 metros.

Para recebo se empleará grava procedente de Carreto, que se halla á una distancia media de 1.000 metros.

**PRESUPUESTO**

Explanación.	PRECIO de la unidad. — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
<b>Movimiento de tierras.</b>		
124,320 m. <sup>3</sup> de desmonte.....	0,65	80,81
138,860 m. <sup>3</sup> de terraplén.....	0,49	68,04
<b>Caja y cunetas.</b>		
171,20 metros lineales de apertura de caja....	0,42	71,90
210,00 metros lineales de cunetas abiertas....	2,54	533,40
<b>TOTAL.....</b>		<b>754,15</b>
<b>Afirmado.</b>		
171,20 metros lineales de firme completamente consolidado.....	8,22	1.407,26
<b>TOTAL.....</b>		<b>1.407,26</b>
<b>Conservación y acopios.</b>		
Conservación de las obras de tierra y fábrica durante el plazo de garantía.....	"	50
Conservación del firme durante el plazo de garantía.....	"	142,92
11,65 m. <sup>3</sup> de piedra machacada acopiada al verificarse la recepción definitiva.....	8,66	100,92
<b>TOTAL.....</b>		<b>293,84</b>

*Resumen.*

	Pesetas.
Explanación.....	754,15
Afirmado.....	1.407,26
Conservación y acopios.....	293,84
<i>Total de ejecución material.....</i>	<i>2.455,25</i>
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	368,28
<b>PRESUPUESTO DE CONTRATA.....</b>	<b>2.823,53</b>

*Modelo de proposición.*—D. N. N., vecino de..., según cédula personal número..., enterado del anuncio publicado con fecha 29 de Enero último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de nueva construcción de la Travesía de Redes, en la carretera de Cabañas á Mugaridos (Coruña), se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de...

(Fecha y firma del proponente.)

**Guadalajara.**

Carretera de la de Brihuega á la de Perales de Tajuña á Albares á la de la Pangia á Albares.—Trozo 1.º—Presupuesto, 85.135,38 pesetas.—Longitud, 10.180,03 metros.—Plazo de ejecución, un año.—Depósito provisional, 4.500 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.

**DESMONTES**

**Volumen, clasificación y precio medio.**

	Volumen. — M. <sup>3</sup>	Precio. — Pesetas.	Importe. — Pesetas.
Tierra franca.....	347,400	0,13	45,16
Tierra dura.....	21.010,585	0,43	9.034,56
Terreno de tránsito.....	825,759	0,51	421,14
Roca floja.....	86,210	0,93	80,17
Productos depositados en caballeros.....	7.790,586	0,15	1.168,59
Refino de taludes.....	14.479,368	0,10	1.447,94
		<b>12,197,56</b>	
Precio medio.....			<b>22.269,954 = 0,54</b>