

SUBASTAS Y CONCURSOS

OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

Subastas que han de verificarse el día 27 del próximo mes de Marzo á la una de la tarde.

Anunciadas en la Gaceta de 8 de Febrero.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en los Gobiernos civiles de provincia hasta el día 22 de Marzo próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª, acompañando á éstas el documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará, en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

OBRAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

CORUÑA

Carretera de Puebla de Caramiñal al Cabo de Corrubedo, trozo 1.º —Presupuesto, 105.525,61 pesetas.—Longitud, 6.740,87 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 5.300 pesetas. Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate. El contratista no tendrá derecho á que se le abone en un año económico mayor suma que la que corresponda á prorrata, teniendo en cuenta la cantidad del remate y el plazo de ejecución, siendo la anualidad máxima para esta contrata de 52.762,80 pesetas.

CUADRO DE PRECIOS

EXPLANACIÓN	PRECIOS Pesetas.
M.º de desmonte.....	0,70
Idem de terraplén.....	0,34
Idem de pedraplén.....	0,34
Ml. de apertura de cuneta.....	0,23
Idem de apertura de caja para el firme.....	0,34
M.º de extracción de desprendimientos.....	0,50
OBRAS DE FÁBRICA	
M.º de excavación para cimientos en terreno no cubierto de agua.....	1,00
Idem de id. id en terreno cubierto de agua.....	1,50
Idem de mampostería ordinaria en seco.....	6,12
Idem de id. careada en seco.....	10,37
Idem de id. ordinaria con mortero común.....	9,12
Idem de id. ordinaria con id. hidráulico.....	15,62
Idem de id. careada con id. común.....	12,62
Idem de id. careada con id. hidráulico.....	17,37
Idem de mampostería concertada en paramentos con mortero común.....	18,75
Idem de id. id. con id. hidráulico.....	21,25

OBRAS DE FÁBRICA

	PRECIOS Pesetas.
M.º de rajuela para bóvedas con mortero común.....	19,75
Idem de id. id. con id. hidráulico.....	22,25
Idem de hormigón ordinario.....	11,12
Idem de id. hidráulico.....	18,62
Idem de sillería recta con mortero común.....	52,63
Idem de id. con id. hidráulico.....	53,63
Idem de sillería aplantillada con id. común.....	62,63
Idem de id. id. con id. hidráulico.....	63,63
Idem de sillarejo con id. común para muros y bóvedas.....	37,63
Idem de id. con id. hidráulico para id. id.....	39,13
Idem de sillería desbastada con mortero común.....	37,63
Idem de id. id. con id. hidráulico.....	39,13
Idem de losa de coronación de muros.....	42,63
Idem de id. de tapa para tageas.....	27,63
Idem de escollera.....	4,62
Idem de enchachado para obras de fábrica en seco.....	6,12
M.º de enlosado de granito.....	12,53
Idem de adoquinado de id.....	11,27
Idem de empedrado ordinario.....	2,63
M.º de madera en cimbras y andamios, incluso herraje, puesto en obra.....	80,00
Un guardarruedas.....	14,00
Un poste kilométrico.....	15,00
Un id. miramétrico.....	45,00
Un id. indicador de hierro fundido.....	75,00

CONSERVACION Y ACOPIOS

Ml. de firme completamente terminado.....	4,44
M.º de piedra para acopios para la conservación del firme, machacada al tamaño de la única capa.....	4,35
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilómetro de carretera.....	390,00
Por la conservación ordinaria de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras.....	350,00

Desmonte.—Volumen, clasificación y precio medio.

	VOLUMEN M.º	PRECIO Pesetas.	IMPORTE Pesetas.
Tierra franca.....	715,00	0,20	143,00
Tierra dura.....	20.787,00	0,50	10.393,50
Roca floja.....	1.865,00	1,00	1.865,00
Roca dura.....	2.424,00	2,00	4.848,00
Productos depositados en caballeros.....	4.023,00	0,20	804,60
PRECIO MEDIO.....		$\frac{18.054,10}{25.791,00} = 0,70$	

RELACION DE LOS MATERIALES QUE SE HAN DE EMPLEAR EN LAS OBRAS

CLASES de los materiales.	Puntos de procedencia.	Disposiciones en que se encuentran.	Distancias medias á los puntos de obra.	Obras en que han de emplearse.
Granito.	Río Morto.....	En masas.	1.500 m.º	Sillería de las obras de fábrica.
Id.	Molde Seixo.....	Id.	1.500	
Id.	Valverde.....	Id.	1.500	
Id.	Inmediaciones de la línea.....	Id.	500	
Cuarzo.	Agro de Blanco.....	Filonos.	800	Afirmado desde el origen hasta 2.300 metros. Afirmado. Afirmado.
Id.	Aguiar.....	Id.	800	
Granito.	Inmediaciones de la línea.....	En masas.	500	
Id.	Desmontes dentro de la línea.	Id.	100	

PRESUPUESTO

Trozo 1.º—Desde el Muelle nuevo de la Puebla en la carretera de de tercer orden de Padrón a Noya (Sección de Puebla a Santa Eugenia) hasta Gengide en la de Santa Eugenia al Son.—Longitud, 6.740,87 metros.

EXPLANACION	Precio de la unidad	IMPORTES
	Pesetas.	Pesetas.
Movimiento de tierras.		
25.791,00 metros cúbicos de desmonte.....	0,70	18.053,70
24.517,00 id. id. de terraplén.....	0,34	8.335,78
Caja y cunetas		
6.740,87 metros lineales de apertura de caja.	0,31	2.291,90
7.606,00 id. id. de cunetas abiertas.....	0,23	1.763,18
TOTAL.....		30.444,56
Obras de fábrica.		
2 tajetas modelo núm. 1 tipo AA.....	142,71	285,42
11 id. id. id. AC.....	158,25	1.740,75
2 id. id. id. BC.....	148,37	296,74
4 id. id. núm. 2 tipo AP.....	229,00	916,00
1 id. id. id. AC.....	254,10	254,10
7 id. id. id. BB.....	218,37	1.528,59
5 id. id. id. BC.....	243,77	1.218,85
1 id. id. núm. 5 tipo BB.....	270,63	277,63
4 id. id. núm. 6 tipo BB.....	330,49	1.321,96
1 grupo de dos tajetas sobre el arroyo de Río-muerto.....	»	567,86
1 grupo de dos tajetas sobre el Arroyo Gonderande.....	»	1.609,70
1 grupo de tres tajetas sobre el arroyo de San Roque.....	»	1.372,17
TOTAL.....		11.390,07
Afirmado.		
6.740,87 metros lineales de firme completamente consolidado.....	4,44	29.929,46
TOTAL.....		29.929,46
OBRAS ACCESORIAS		
Rampas de servidumbre.....	»	3.000,00
6 postes kilométricos.....	15,00	90,00
1 poste indicador de hierro fundido.....	»	75,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos vecinales.....	»	800,00
Para atender á la conservación extraordinario de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	2.500,00
TOTAL.....		6.465,00
CONSERVACIÓN Y ACOPIOS		
Conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía á 390 pesetas el kilómetro.....	»	2.628,94
Conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva á 350 pesetas por año y kilómetro.....	»	9.437,22
337.044 metros cúbicos de piedra machacada que deben hallarse acopiados al expirar el plazo total de conservación.....	4,35	1.466,14
TOTAL.....		13.532,30
Resumen.		
		Pesetas.
Explanación.....		30.444,56
Obras de fábrica.....		11.390,07
Afirmado.....		29.929,46
Obras accesorias.....		6.465,00
Conservación y acopios.....		13.532,30
Total de ejecución material.....		91.761,39
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....		13.764,22
PRESUPUESTO DE CONTRATA.....		105.525,61

Modelo de proposición.—D. N. N....., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 26 de Enero último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de nueva construcción del trozo 1.º de la carretera de Puebla de Caramiñal al Cabo de Coru-bedo, provincia de la Coruña, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas con estricta sujeción á los expresados requi-sitos y condiciones por la cantidad de.....
(Fecha y firma del proponente.)

TOLEDO

Carretera del Ventorrillo de San Francisco á Valmojada.—Trozo 1.º—Presupuesto, 243.903,02 pesetas.—Longitud, 8.733,00 metros.—Plazo de ejecución, tres años.—Depósito provisional, 12.250,00 pese-tas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remite.—El contratista no tendrá derecho á que se le abone en un año económico mayor suma que la que le corresponda á prorrata, teniendo en cuenta la cantidad del remate y el plazo de ejecución, siendo la anualidad máxima para esta contrata de 81.301 pesetas.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIO — Pesetas.
Explanación.	
Metro cúbico de desmonte.....	0,67
Idem id. de terraplén ó pedraplén.....	0,56
Metro lineal de apertura de cuneta.....	0,18
Idem id. de apertura de caja para el firme.....	0,37
Metro cúbico de aplanamiento de materiales aprovechables.....	0,65
OBRAS DE FÁBRICA	
Metro cúbico de excavación para emplazamiento y cimientos.....	0,75
Idem id. de mampostería en seco con piedra de cantera..	13,43
Idem id. de mampostería ordinaria con mezcla común y piedra de cantera.....	19,20
Idem id. de mampostería cercada con piedra de cantera.	23,20
Idem id. de mampostería hidráulica con piedra de cantera.....	24,38
Idem id. de fábrica de ladrillo en muros rectos.....	31,54
Idem id. de id. en bóvedas y aristones.....	36,54
Idem id. de hormigón ordinario con piedra recogida.....	19,48
Idem id. de id. hidráulico con id. id.....	25,46
Idem id. de sillería en losas de tapa.....	101,71
Idem id. de sillería recta.....	118,13
Idem id. de id. apl. ntilada.....	127,97
Idem id. de empedrado.....	1,64
AFIRMADO	
Metros lineales de firme completamente terminado.....	12,29
OBRAS ACCESORIAS	
Metro cúbico de madera de pino.....	115,00
Idem cuadrado de embaldosado.....	1,92
Idem id. de cubierta de teja.....	2,62
Idem id. de guarnecidos y blanqueos.....	1,00
Idem id. de enfoscado y revoco.....	1,00
Idem id. de cielo raso.....	1,91
Idem id. de entablonado con listón del Norte.....	3,50
Idem id. de id. con ripia.....	2,50
Metro lineal de albardilla.....	3,00
Metro cuadrado de puerta de entrada y corral de casilla.	16,00
Idem id. de puertas interiores para id.....	10,00
Idem id. de ventanas para id.....	14,00
Idem id. de vidrieras.....	9,00
Herrajes.—Pernos de 0,18 uno.....	0,75
Idem id. de 0,12 id.....	0,40
Idem pasadores de 0,42 id.....	1,25
Idem id. de 0,18 á 0,28 id.....	0,90
Idem cerrojos de gancho, uno.....	1,00
Idem id. ordinarios.....	0,54
Idem cerraduras de dos llaves, una.....	4,50
Idem id. comunes, una.....	1,50
Idem picaporte ordinario, uno.....	0,50
Reja de cuadrado de 0,02, una.....	30,00
Garrucha de hierro fundido para pozo, una.....	4,00
Metro lineal de cadena para el pozo.....	1,26
Una armadura para la polea.....	10,25
Kilogramo de clavazón.....	1,00
Metro cuadrado de pintura al óleo.....	1,12
Por el pintado de una reja.....	2,00
Por pintar el rótulo «Peones camineros».....	2,25