

PRESUPUESTO

Trozo 1.º—Desde el Muelle nuevo de la Puebla en la carretera de de tercer orden de Padrón a Noya (Sección de Puebla a Santa Eugenia) hasta Gengide en la de Santa Eugenia al Son.—Longitud, 6.740,87 metros.

EXPLANACION	Precio de la unidad	IMPORTES
	Pesetas.	Pesetas.
Movimiento de tierras.		
25.791,00 metros cúbicos de desmonte.....	0,70	18.053,70
24.517,00 id. id. de terraplén.....	0,34	8.335,78
Caja y cunetas		
6.740,87 metros lineales de apertura de caja.	0,31	2.291,90
7.606,00 id. id. de cunetas abiertas.....	0,23	1.763,18
TOTAL.....		30.444,56
Obras de fábrica.		
2 tajetas modelo núm. 1 tipo AA.....	142,71	285,42
11 id. id. id. AC.....	158,25	1.740,75
2 id. id. id. BC.....	148,37	296,74
4 id. id. núm. 2 tipo AP.....	229,00	916,00
1 id. id. id. AC.....	254,10	254,10
7 id. id. id. BB.....	218,37	1.528,59
5 id. id. id. BC.....	243,77	1.218,85
1 id. id. núm. 5 tipo BB.....	270,63	277,63
4 id. id. núm. 6 tipo BB.....	330,49	1.321,96
1 grupo de dos tajetas sobre el arroyo de Río-muerto.....	»	567,86
1 grupo de dos tajetas sobre el Arroyo Gonderande.....	»	1.609,70
1 grupo de tres tajetas sobre el arroyo de San Roque.....	»	1.372,17
TOTAL.....		11.390,07
Afirmado.		
6.740,87 metros lineales de firme completamente consolidado.....	4,44	29.929,46
TOTAL.....		29.929,46
OBRAS ACCESORIAS		
Rampas de servidumbre.....	»	3.000,00
6 postes kilométricos.....	15,00	90,00
1 poste indicador de hierro fundido.....	»	75,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos vecinales.....	»	800,00
Para atender á la conservación extraordinario de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	2.500,00
TOTAL.....		6.465,00
CONSERVACIÓN Y ACOPIOS		
Conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía á 390 pesetas el kilómetro.....	»	2.628,94
Conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva á 350 pesetas por año y kilómetro.....	»	9.437,22
337.044 metros cúbicos de piedra machacada que deben hallarse acopiados al expirar el plazo total de conservación.....	4,35	1.466,14
TOTAL.....		13.532,30
Resumen.		
		Pesetas.
Explanación.....		30.444,56
Obras de fábrica.....		11.390,07
Afirmado.....		29.929,46
Obras accesorias.....		6.465,00
Conservación y acopios.....		13.532,30
Total de ejecución material.....		91.761,39
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....		13.764,22
PRESUPUESTO DE CONTRATA.....		105.525,61

Modelo de proposición.—D. N. N....., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 26 de Enero último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de nueva construcción del trozo 1.º de la carretera de Puebla de Caramiñal al Cabo de Coru-bedo, provincia de la Coruña, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas con estricta sujeción á los expresados requi-sitos y condiciones por la cantidad de.....
(Fecha y firma del proponente.)

TOLEDO

Carretera del Ventorrillo de San Francisco á Valmojada.—Trozo 1.º—Presupuesto, 243.903,02 pesetas.—Longitud, 8.733,00 metros.—Plazo de ejecución, tres años.—Depósito provisional, 12.250,00 pese-tas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remite.—El contratista no tendrá derecho á que se le abone en un año económico mayor suma que la que le corresponda á prorrata, teniendo en cuenta la cantidad del remate y el plazo de ejecución, siendo la anualidad máxima para esta contrata de 81.301 pesetas.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIO — Pesetas.
Explanación.	
Metro cúbico de desmonte.....	0,67
Idem id. de terraplén ó pedraplén.....	0,56
Metro lineal de apertura de cuneta.....	0,18
Idem id. de apertura de caja para el firme.....	0,37
Metro cúbico de aplanamiento de materiales aprovechables.....	0,65
OBRAS DE FÁBRICA	
Metro cúbico de excavación para emplazamiento y cimientos.....	0,75
Idem id. de mampostería en seco con piedra de cantera..	13,43
Idem id. de mampostería ordinaria con mezcla común y piedra de cantera.....	19,20
Idem id. de mampostería cercada con piedra de cantera.	23,20
Idem id. de mampostería hidráulica con piedra de cantera.....	24,38
Idem id. de fábrica de ladrillo en muros rectos.....	31,54
Idem id. de id. en bóvedas y aristones.....	36,54
Idem id. de hormigón ordinario con piedra recogida.....	19,48
Idem id. de id. hidráulico con id. id.....	25,46
Idem id. de sillería en losas de tapa.....	101,71
Idem id. de sillería recta.....	118,13
Idem id. de id. apl. ntilada.....	127,97
Idem id. de empedrado.....	1,64
AFIRMADO	
Metros lineales de firme completamente terminado.....	12,29
OBRAS ACCESORIAS	
Metro cúbico de madera de pino.....	115,00
Idem cuadrado de embaldosado.....	1,92
Idem id. de cubierta de teja.....	2,62
Idem id. de guarnecidos y blanqueos.....	1,00
Idem id. de enfoscado y revoco.....	1,00
Idem id. de cielo raso.....	1,91
Idem id. de entablonado con listón del Norte.....	3,50
Idem id. de id. con ripia.....	2,50
Metro lineal de albardilla.....	3,00
Metro cuadrado de puerta de entrada y corral de casilla.	16,00
Idem id. de puertas interiores para id.....	10,00
Idem id. de ventanas para id.....	14,00
Idem id. de vidrieras.....	9,00
Herrajes.—Pernos de 0,18 uno.....	0,75
Idem id. de 0,12 id.....	0,40
Idem pasadores de 0,42 id.....	1,25
Idem id. de 0,18 á 0,28 id.....	0,90
Idem cerrojos de gancho, uno.....	1,00
Idem id. ordinarios.....	0,54
Idem cerraduras de dos llaves, una.....	4,50
Idem id. comunes, una.....	1,50
Idem picaporte ordinario, uno.....	0,50
Reja de cuadrado de 0,02, una.....	30,00
Garrucha de hierro fundido para pozo, una.....	4,00
Metro lineal de cadena para el pozo.....	1,26
Una armadura para la polea.....	10,25
Kilogramo de clavazón.....	1,00
Metro cuadrado de pintura al óleo.....	1,12
Por el pintado de una reja.....	2,00
Por pintar el rótulo «Peones camineros».....	2,25

OBRAS ACCESORIAS	IMPORTES — Pesetas.
Una chimenea y subida de humos.....	60,00
Un guarda-ruedas.....	16,88
Un poste kilométrico.....	9,09
Idem id. miriamétrico.....	54,13
Idem id. indicador.....	160,00
CONSERVACIÓN Y ACOPIOS	
Metro cúbico de piedra machacada para conservación del firme.....	11,23

DESMONTE			
Volumen, clasificación y precio medio.			
	VOLUMEN — M. ³	PRECIO — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas
Tierra franca.....	8.475	0,15	1,27
Tierra dura.....	27.169,586	0,32	8.694,27
Terreno de tránsito.....	7.760,238	0,46	3.569,71
Roca floja.....	5.524,136	1,32	7.291,86
Productos depositados en caballeros.....	16.936,494	0,31	5.250,31
Refino de taludes.....	40.462,435	0,06	2.427,75
Precio medio	27.235,17 40.462,435	= 0,67	

PRESUPUESTO

Desde el empalme con la carretera de Madrid á Toledo en el Ventorrillo de San Francisco hasta el camino de Vargas á Barruecos, pasado el ferrocarril de Madrid, Cáceres y Portugal, incluso la travesía de Vargas.—Longitud, 8.760,00 metros.

EXPLANACIÓN	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Movimiento de tierras.		
40.462,435 m. ³ de desmonte.....	0,67	27.235,17
31.873,092 id. de terraplén ó pedraplén.....	0,56	17.941,48
Caja y cunetas.		
8.760,000 ml. de apertura y arreglo de caja para el firme.....	0,37	3.264,70
12.460,000 id. de apertura y arreglo de cunetas.....	0,18	2.272,90
TOTAL.....		50.714,25
OBRAS DE FÁBRICA		
Badenes.		
Un badén modelo único.....	»	1.551,32
Tageas.		
Dos tageas modelo núm. 9.....	457,65	915,30
Dos id. id. núm. 10.....	513,18	1.026,36
Una id. id. núm. 12.....	»	702,04
Dos id. id. núm. 21.....	1.077,92	2.155,84
Una id. id. núm. 23.....	»	1.315,00
Alcantarillas.		
Una alcantarilla modelo núm. 42.....	»	4.924,19
Una id. id. núm. 57.....	»	8.020,89
TOTAL.....		20.610,94
AFIRMADO		
8.760,00 ml. de firme completamente consolidado.....	12,29	107.677,92
TOTAL.....		107.677,92
OBRAS ACCESORIAS		
Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas.....	»	400,00

OBRAS ACCESORIAS	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Muros y muretes de contención de los desmontes.....	»	100,00
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe.....	»	300,00
Rectificaciones y desvíos de cauces.....	»	200,00
Rampas de servidumbre.....	»	300,00
Cercas de heredades.....	»	200,60
Ocho postes kilométricos.....	9,09	72,72
Un id. indicador de hierro.....	»	160,00
Pasos sobre las cunetas por las entradas de la travesía de Vargas.....	»	1.700,00
Empedrados en la misma.....	»	3.000,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y en la travesía de Vargas y habilitación ó ejecución de caminos provisionales.....	»	500,00
Una casilla de peones camineros.....	»	8.716,37
TOTAL.....		15.649,09
CONSERVACION Y ACOPIOS		
Por la conservación de las obras de tierra y fábrica y extracción de los escombros durante el plazo de garantía.....	»	765,00
Para conservación del firme durante el plazo de garantía.....	»	1.916,25
438,00 m. ³ de piedra machacada, acopiados al verificarse la recepción provisional.....	11,23	4.918,74
876,00 id. de piedra machacada, acopiados al verificarse la recepción definitiva.....	11,23	9.837,48
TOTAL.....		17.437,47

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	50.714,25
Obras de fábrica.....	20.610,94
Afirmado.....	107.677,92
Obras accesorias.....	15.649,09
Conservación y acopios.....	17.437,47

Total de ejecución material.....	212.089,67
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	31.813,35

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 243.903,02

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 3 de Febrero último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de construcción del trozo 1.º de la carretera de Ventorrillo de San Francisco á Valmojado, en la provincia de Toledo, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....
(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 18 de Marzo próximo, á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 5 de Febrero.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en los Gobiernos civiles de provincia, hasta el día 13 de Marzo próximo en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados extendidas en papel sellado de la clase 12.ª, acompañando á ésta el documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

OBRAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

BADAJOZ

Carretera de Puerto de Santo Domingo á Jerez de los Caballeros.—Trozo 2.º.—Presupuesto, 57.157,88 pesetas.—Longitud, 3.808,03 metros.—Depósito provisional, 2.900 pesetas.—Plazo de ejecución, un año.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de cuarenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.