

OBRAS ACCESORIAS	IMPORTES — Pesetas.
Una chimenea y subida de humos.....	60,00
Un guarda-ruedas.....	16,88
Un poste kilométrico.....	9,09
Idem id. miramétrico.....	54,13
Idem id. indicador.....	160,00
CONSERVACIÓN Y ACOPIOS	
Metro cúbico de piedra machacada para conservación del firme.....	11,23

DESMONTE			
Volumen, clasificación y precio medio.			
	VOLUMEN — M. ³	PRECIO — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas
Tierra franca.....	8.475	0,15	1,27
Tierra dura.....	27.169,586	0,32	8.694,27
Terreno de tránsito.....	7.760,238	0,46	3.569,71
Roca floja.....	5.524,136	1,32	7.291,86
Productos depositados en caballeros.....	16.936,494	0,31	5.250,31
Refino de taludes.....	40.462,435	0,06	2.427,75
Precio medio	27.235,17 40.462,435	= 0,67	

PRESUPUESTO

Desde el empalme con la carretera de Madrid á Toledo en el Ventorrillo de San Francisco hasta el camino de Vargas á Barrueles, pasado el ferrocarril de Madrid, Cáceres y Portugal, incluso la travesía de Vargas.—Longitud, 8.760,00 metros.

EXPLANACIÓN	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Movimiento de tierras.		
40.462,435 m. ³ de desmonte.....	0,67	27.235,17
31.873,092 id. de terraplén ó pedraplén.....	0,56	17.941,48
Caja y cunetas.		
8.760,000 ml. de apertura y arreglo de caja para el firme.....	0,37	3.264,70
12.460,000 id. de apertura y arreglo de cunetas.....	0,18	2.272,90
TOTAL.....		50.714,25
OBRAS DE FÁBRICA		
Badenes.		
Un badén modelo único.....	»	1.551,32
Tageas.		
Dos tageas modelo núm. 9.....	457,65	915,30
Dos id. id. núm. 10.....	513,18	1.026,36
Una id. id. núm. 12.....	»	702,04
Dos id. id. núm. 21.....	1.077,92	2.155,84
Una id. id. núm. 23.....	»	1.315,00
Alcantarillas.		
Una alcantarilla modelo núm. 42.....	»	4.924,19
Una id. id. núm. 57.....	»	8.020,89
TOTAL.....		20.610,94
AFIRMADO		
8.760,00 ml. de firme completamente consolidado.....	12,29	107.677,92
TOTAL.....		107.677,92
OBRAS ACCESORIAS		
Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas.....	»	400,00

OBRAS ACCESORIAS	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Muros y muretes de contención de los desmontes.....	»	100,00
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe.....	»	300,00
Rectificaciones y desvíos de cauces.....	»	200,00
Rampas de servidumbre.....	»	300,00
Cercas de heredades.....	»	200,60
Ocho postes kilométricos.....	9,09	72,72
Un id. indicador de hierro.....	»	160,00
Pasos sobre las cunetas por las entradas de la travesía de Vargas.....	»	1.700,00
Empedrados en la misma.....	»	3.000,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y en la travesía de Vargas y habilitación ó ejecución de caminos provisionales.....	»	500,00
Una casilla de peones camineros.....	»	8.716,37
TOTAL.....		15.649,09
CONSERVACION Y ACOPIOS		
Por la conservación de las obras de tierra y fábrica y extracción de los escombros durante el plazo de garantía.....	»	765,00
Para conservación del firme durante el plazo de garantía.....	»	1.916,25
438,00 m. ³ de piedra machacada, acopiados al verificarse la recepción provisional.....	11,23	4.918,74
876,00 id. de piedra machacada, acopiados al verificarse la recepción definitiva.....	11,23	9.837,48
TOTAL.....		17.437,47

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	50.714,25
Obras de fábrica.....	20.610,94
Afirmado.....	107.677,92
Obras accesorias.....	15.649,09
Conservación y acopios.....	17.437,47

Total de ejecución material.....	212.089,67
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	31.813,35

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 243.903,02

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 3 de Febrero último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de construcción del trozo 1.º de la carretera de Ventorrillo de San Francisco á Valmojado, en la provincia de Toledo, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....
(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 18 de Marzo próximo, á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 5 de Febrero.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en los Gobiernos civiles de provincia, hasta el día 13 de Marzo próximo en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados extendidas en papel sellado de la clase 12.ª, acompañando á ésta el documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

OBRAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

BADAJOZ

Carretera de Puerto de Santo Domingo á Jerez de los Caballeros.—Trozo 2.º.—Presupuesto, 57.157,88 pesetas.—Longitud, 3.808,03 metros.—Depósito provisional, 2.900 pesetas.—Plazo de ejecución, un año.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de cuarenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIO Pesetas.
Movimiento de tierras.	
Metros cúbicos de excavación en tierra franca dentro de la línea.....	0,18
Idem id. de id. en tierra dura id.....	0,40
Idem id. de id. en terreno de tránsito id.....	0,67
Idem id. de id. en roca floja id.....	0,97
Idem id. de id. en roca dura.....	1,56
Idem id. de terraplén ó pedraplén.....	0,40
Idem id. de depósito en c balleros de los productos de las excavaciones.....	0,17
Idem id. de apilado de los productos de las excavaciones aprovechables para otras obras.....	0,10
Metro lineal de apertura de cunetas en tierra franca.....	0,06
Idem id. de id. id. en tierra dura.....	0,10
Idem id. de id. id. en terreno de tránsito.....	0,19
Idem id. de id. id. en roca floja.....	0,26
Idem id. de id. id. en roca dura.....	0,50
Idem id. de apertura de caja para el firme.....	0,25
Obras de fábrica.	
Metro cúbico de mampostería en seco.....	3,10
Idem id. de relleno con mezcla común.....	6,66
Idem id. de id. con mezcla hidráulica.....	21,61
Idem id. de id. careada para paramentos.....	9,36
Idem cuadrado de revoque de paramentos.....	0,50
Idem cúbico de rajuela para bóvedas.....	9,77
Idem id. de hormigón ordinario.....	7,92
Idem id. de id. hidráulico.....	24,58
Idem id. de fábrica de ladrillo para muros con mortero común.....	20,82
Idem id. de id. id. para bóvedas con mortero común.....	24,50
Idem id. de id. id. para bóvedas con mortero hidráulico.....	30,29
Idem id. de sillaría en muros rectos.....	75,40
Idem id. de id. aplantillada para bóvedas, tajamares y molduras.....	97,22
Idem id. de losa de tapa.....	37,60
Idem id. de madera para c mbras y andamios.....	134,70
Idem id. de madera para construcción.....	148,00
Idem cuadrado de madera para entablonado.....	2,10
Idem id. de cubierta de teja.....	2,08
Idem id. de tabique sencillo.....	1,37
Idem id. de embaldosado.....	1,46
Idem id. de enguianado sobre mortero.....	0,90
Idem id. de cielo raso.....	0,84

CLASE DE OBRA	PRECIO Pesetas.
Obras de fábrica.	
Idem id. de enfoscado.....	0,50
Idem id. de guarnecidos y blanqueos.....	0,70
Kilogramos de clavazón y herraje.....	1,00
Afirmado.	
Metro cúbico de piedra silícea en bruto, extraída de cantera para el firme.....	1,30
Idem id. de piedra suelta ó cantos rodados recogidos para el firme.....	0,58
Idem id. de machaqueo de piedra silícea para primera capa del firme.....	1,13
Idem id. de machaqueo de piedra silícea para segunda capa del firme.....	1,68
Idem lineal de extensión y arreglo de la piedra para el afirmado.....	0,11
Idem id. de carretera recebada.....	0,19
Idem id. de carretera cilindrada.....	0,12
Idem cúbico de piedra machacada al tamaño de segunda capa para conservación durante el plazo de garantía, incluso la mano de obra de su empleo.....	4,78
Idem id. de piedra machacada al tamaño de segunda capa para acopios al tiempo de hacerse la recepción definitiva.....	2,30
Transportes	
Transporte á un kilómetro del metro cúbico de sillaría..	2,45
Idem á un kilómetro del metro cúbico de piedra para mampostería.....	0,85
Idem á un kilómetro del metro cúbico de cantos rodados para hormigón.....	0,60
Idem á un kilómetro del metro cúbico de ladrillo.....	1,16
Idem á un kilómetro del metro cúbico de piedra para el firme.....	0,60
Idem á un kilómetro del metro cúbico de recebo.....	0,60
Idem á un kilómetro del recebo que entra en el metro lineal de carretera.....	0,15
Idem á un kilo metro de las tejas que entran en el metro cuadrado de tejado.....	0,04
Idem á un kilómetro de los ladrillos que entran en el metro cuadrado de tabique.....	0,06
Idem á un kilómetro de las baldosas que entran en el metro cuadrado de embaldosado.....	0,03
Idem á un kilómetro de los guijarros que entran en el metro cuadrado de enguianado.....	0,03

RELACION DE LOS MATERIALES QUE SE HAN DE EMPLEAR EN LAS OBRAS

Clase de los materiales.	Calidad.	Puntos de procedencia.	Disposición en que se encuentra.	Distancias medias.	Obras en que han de emplearse.	OBSERVACIONES
Piedra granito para mampostería.....	Dura y grano regular.....	Inmediaciones de Burguillos.....	En cantera.....	3.000 metros.	En las de fábrica..	Se adquiere al pie de obra Idem. Idem. Idem.
Piedra granito para sillaría.....	Idem.....	Idem.....	Idem.....	2.500 »	Idem.....	
Ladrillo.....	Bueno.....	Burguillos.....	En fábrica.....	3.000 »	Idem.....	
Teja y baldosa.....	Idem.....	Idem.....	Idem.....	3.600 »	En la casilla.....	
Cal.....	Grasa.....	Cals. de la Alconera.....	Idem.....	» »	En las de fábrica..	
Cemento.....	Bueno.....	Sevilla.....	En almacén.....	» »	Idem.....	
Madera.....	Pino de Flandes.....	Idem.....	Idem.....	» »	Idem.....	
Hierro.....	Del Pedroso.....	Idem.....	Idem.....	» »	Idem.....	
Arena para mortero y recebo.....	Lavada.....	Corrientes que cruzan la carretera.....	En depósito.....	1.000 »	En todo el trozo...	
Piedra silícea para afirmado.....	Dura.....	Ribera de S. Lázaro.....	Esparcida.....	3.500 »	Idem.....	

Grupo de siete alcantarillas sobre la ribera de la Dehesa.

PRESUPUESTO PARCIAL

FUNDACIONES	PRECIO Pesetas.	IMPORTES Pesetas.
300.504 m. ³ de excavación para cimientos y encachado.....	0,40	120,20
89.270 id. de mampostería hidráulica para relleno de cimientos.....	24,19	2.159,44
136.070 id. de id. ordinaria para el encachado.....	9,21	1.253,20
SUMA.....		3.532,84
CUERPO DE LA OBRA		
24.444 m. ³ de sillería recta para el zócalo.....	80,52	1.968,23
9.068 id. de mampostería ordinaria para id.....	9,21	83,52
4.418 id. de sillería recta para aristones.....	80,52	355,74
2.360 id. de id. aplantillada para tajamares y sombreretes.....	102,34	241,52
19.168 id. de mampostería careada para paramentos.....	11,91	228,29
7.236 id. de id. ordinaria para macizos de estribos.....	9,21	66,64
0.604 id. de sillería recta para salmeres.....	80,52	48,63
7.581 id. de mampostería ordinaria para id.....	9,21	69,82
11.659 id. de sillería aplantillada para aristones de arcos.....	102,34	1.193,18
67.561 id. de fábrica de ladrillo para cañones de idem.....	27,98	1.884,76
28.170 id. de mampostería ordinaria para trasdosado de id.....	9,21	259,44
8.064 id. de hormigón hidráulico para chapa de trasdós.....	26,68	215,15
8.758 id. de mampostería careada para paramentos de tímpanos.....	11,91	104,31
8.536 id. de id. ordinaria para macizos de id.....	9,21	78,62
4.320 id. de id. careada para paramentos de muros en ala.....	11,91	51,45
2.160 id. de id. ordinaria para macizos de id.....	9,21	19,89
0.702 id. de sillería aplantillada para coronación de id.....	102,34	71,84
5.440 id. de id. id. para pilastras y albardillas.....	102,34	556,73
6.854 id. de fábrica de ladrillo para entrepaño de idem.....	24,30	166,55
Revoque y retundido de juntar.....	»	200,00
SUMA.....		7.864,31

Resumen.

	Pesetas.
Fundaciones.....	3.532,84
Cuerpo de la obra.....	7.864,31
Medios auxiliares y cimbras y andamiaje.....	800,00
TOTAL.....	12.197,15

PRESUPUESTO

Trozo 2.º—Desde la entrada de la dehesa boyal á la salida de los callejones hasta la entrada de Burguillos.—Longitud, 3.808,03 metros.

EXPLANACIÓN

Excavaciones.

2.014.912 m. ³ de excavación en tierra dura.....	0,40	805,96
2.100.436 id. de id. en terreno de tránsito.....	0,67	1.407,29
1.718.222 id. de id. en roca floja.....	0,97	1.666,67
1.020.302 id. de id. en roca dura.....	1,56	1.591,67

Terraplenes, apilamiento y depósito en caballeros.

5.900.097 m. ³ de terraplén ó pedraplén.....	0,40	2.360,04
300.000 id. de desmontes aprovechables y apilados.....	0,10	30,00
2.152.875 id. de productos sobrantes depositados en caballeros.....	0,17	365,99

Caja y cunetas.

1.150,00 ml. de cuneta abierta en tierra dura.....	0,10	115,00
1.150,00 id. de id. id. en terreno de tránsito.....	0,19	218,50
1.150,00 id. de id. id. en roca floja.....	0,26	299,00
1.150,00 id. de id. id. en roca dura.....	0,50	575,00
3.808,03 id. de apertura de caja.....	0,25	952,01
TOTAL.....		10.387,13

OBRAS DE FÁBRICA

Tageas.

Tres tageas modelo núm. 2.....	Precio de la unidad Pesetas.	291,76	IMPORTES Pesetas.	875,28
--------------------------------	---------------------------------	--------	----------------------	--------

Alcantarillas.

Una alcantarilla modelo núm. 32.....	»			1.612,56
Un grupo de siete alcantarillas sobre la ribera de la dehesa según modelo especial.....	»			12.197,15

SUMA.....

14.684,99

Rebajando la indemnización y extracción de cantera y el transporte á 2.500 metros de 100,00 m.³ de piedra para mampostería que se aprovechan de los productos de los desmontes, á razón de 3,76 pesetas por metro cúbico.....

2,68

376,00

TOTAL.....

14.308,99

AFIRMADO

Piedra.

3.084.504 m. ³ de piedra silicea.....	Precio de la unidad Pesetas.	2,68	IMPORTES Pesetas.	8.264,47
--	---------------------------------	------	----------------------	----------

Machaqueo.

1.713.613 m. ³ de machaqueo de primera capa.....	1,13			1.936,38
1.370.891 id. de id. de segunda capa.....	1,68			2.303,10

Arreglo, recebo y consolidación.

3.808,03 ml. de extensión y arreglo del afirmado.....	0,11			418,88
3.808,03 id. de carretera recibada.....	0,34			1.294,73
3.808,03 id. de id. cilindrada.....	0,12			456,96

SUMA.....

14.676,52

Rebajando el recogido, la indemnización de daños y el transporte á 3.000 metros de 200 metros cúbicos de piedra aprovechada de los desmontes, á razón de 2,38 pesetas por metro cúbico.....

»

476,00

TOTAL.....

14.200,52

OBRAS ACCESORIAS

Empedrados, rastrillos y muretes de cunetas.....	»			50,00
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe.....	»			50,00
Rectificaciones y desvíos de cauces.....	»			250,00
Rampas de servidumbre.....	»			100,00
Guardarruedas.....	»			195,00
Postes kilométricos.....	»			36,00
Una casilla para peones camineros.....	»			5.887,18
Daños y perjuicios por tránsito inevitable y habilitación ó ejecución de caminos provisionales.....	»			400,00

TOTAL.....

6.968,18

CONSERVACIÓN Y ACOPIOS

Por la conservación de las obras de tierra y fábrica y extracción de escombros durante el plazo de garantía.....	»			380,00
380.803 m. ³ de piedra machacada al tamaño de segunda capa, incluso su empleo para conservación del firme durante el plazo de garantía.....	6,88			2.619,92
190.401 id. de piedra machacada al tamaño de segunda capa, que debe hallarse acopiada al verificarse la recepción definitiva.....	4,40			837,76

TOTAL.....

3.837,68

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	10.387,13
Obras de fábrica.....	14.308,99
Afirmado.....	14.200,52
Obras accesorias.....	6.968,18
Conservación y acopios.....	3.837,68
Total de ejecución material.....	49.702,50
Imprevistos, dirección etc., 15 por 100.....	7.455,38

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 57.157,88

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 3 de Febrero último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de construcción del trozo 1.º de la carretera de Ventorrillo de San Francisco á Valmojado, en la provincia de Toledo, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas con estricta ejecución á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....
(Fecha y firma del proponente.)

ALBACETE

Carretera de la Solana á la de Villarrobledo á Ballesteros, segunda sección.—Presupuesto, 313.390,39 pesetas.—Longitud, 26.889,65 metros.—Plazo de ejecución, cuatros años.—Depósito provisional, pesetas 15.750,00. Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate. El contratista no tendrá derecho á que se le abone en un año económico mayor suma que la que corresponda á prorrata, teniendo en cuenta la cantidad del remate y el plazo de ejecución, siendo la anualidad máxima para esta contrata de 88.598,97 pesetas.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	Trozo 1.º		Trozo 2.º	Trozo 3.º	
	Pesetas.	Pesetas.	Pesetas.	Pesetas.	Pesetas.
Explanación.					
M.º de desmonte.....	0,68	0,94	1,16		
Idem de terraplén ó pedraplén.....	0,37	0,31	0,34		
Ml. de apertura de cunetas.....	0,30	0,41	0,45		
Idem de id. de caja para el firme.....	0,47	0,65	0,73		
Obras de fábrica.					
M.º de excavación en zanjas, incluso el transporte.....	0,66	0,67	0,65		
Idem de id. de fango ó tierra fangosa en zanjas para cimientos, incluso el transporte.....	0,86	0,86	0,86		
Idem de mortero común.....	8,44	8,44	8,44		
Idem de id. hidráulico.....	27,64	27,64	27,64		
Idem de mampostería en seco.....	3,55	3,86	3,51		
Idem de id. ordinaria con mortero común.....	6,32	6,63	6,28		
Idem de id. id. con id. hidráulico.....	10,93	11,24	10,89		
Idem de id. careada con id. común.....	9,16	9,47	9,12		
Idem de id. id. con id. hidráulico.....	14,35	14,66	14,31		
Idem de id. concertada con id. común.....	12,13	12,74	12,39		
Idem de id. id. con id. hidráulico.....	16,99	17,30	16,95		
Idem de rajuela ó mampostería en bóvedas con idem común.....	15,01	15,30	14,97		
Idem de id. id. con id. hidráulico.....	20,58	20,89	20,54		
Idem de hormigón ordinario.....	11,89	12,14	11,86		
Idem de id. hidráulico.....	18,22	18,47	18,19		
Idem de fábrica de ladrillo en muros con mortero común.....	44,46	45,85	43,84		
Idem de id. id. con id. hidráulico.....	49,26	50,65	48,61		
Idem de id. id. en bóvedas con id. común.....	45,53	46,92	44,91		
Idem de id. id. con id. hidráulico.....	50,33	51,72	49,71		
Idem de sillarejo en muros con id. común.....	30,77	31,59	30,37		
Idem de id. id. con id. hidráulico.....	35,41	36,23	34,01		
Idem de id. en bóvedas con id. común.....	33,90	34,72	32,50		
Idem de id. id. con id. hidráulico.....	38,54	39,36	37,14		
Idem de sillaría recta desbastada con id. común.....	34,41	35,01	33,96		
Idem de id. id. con id. hidráulico.....	36,67	37,57	35,52		
Idem de id. aplantillada desbastada con idem común.....	39,94	40,84	38,79		
Idem de id. id. con id. hidráulico.....	42,50	43,40	40,35		
Idem de id. recta labrada en tocos con id. común.....	39,94	40,84	38,79		
Idem de id. id. con id. hidráulico.....	42,50	43,40	40,35		
Idem de id. aplantillada labrada en tocos con idem común.....	48,69	49,59	46,54		
Idem de id. id. con id. hidráulico.....	51,25	52,15	48,07		
Idem de id. recta labrada con id. común.....	49,11	50,01	46,96		
Idem de id. id. con id. hidráulico.....	51,67	52,57	48,52		
Idem de id. aplantillada labrada con id. común.....	60,34	61,24	56,19		
Idem de id. id. con id. hidráulico.....	62,90	63,80	58,75		
Idem de losas de tapa con id. común.....	22,70	23,57	22,30		
Idem de id. con id. hidráulico.....	26,54	27,36	25,14		
Idem de escollera.....	2,60	2,91	2,56		
M.º de empedrado de cunetas, badenes, encañados y rastrillos.....	1,48	1,55	1,47		
M.º de madera para obras definitivas.....	62,00	62,00	62,00		
Idem de id. para cimbras y andamios.....	41,50	41,50	41,50		
Ml. de hincas de pilote.....	0,23	»	»		
Kilogramo de hierro fundido para obras definitivas.....	0,55	0,55	0,55		
Idem de id. id. para id. auxiliares.....	0,40	0,40	0,40		
Idem de id. forjado para id. definitivas.....	1,30	1,30	1,30		
Idem de id. id. para id. auxiliares.....	0,50	0,50	0,50		

Afirmado.	Trozo 1.º		Trozo 2.º	Trozo 3.º	
	Pesetas.	Pesetas.	Pesetas.	Pesetas.	Pesetas.
Ml. de firme completamente terminado.....	2,79	2,73	2,61		
Obras accesorias.					
M.º de tabique de ladrillo de 5 centímetros de espesor con entramado de madera.....	2,28	2,33	2,25		
Idem de id. id. sin entramado.....	2,03	2,08	2,00		
Idem de entablado y cubierta de teja.....	5,97	6,04	5,94		
Idem de enlustrado para cielo raso.....	1,64	1,64	1,64		
Idem de embaldosado.....	2,34	2,39	2,33		
Idem de empedrado para las casillas.....	1,18	1,23	1,17		
Idem de enfoscado con mortero común.....	1,00	1,00	1,00		
Idem de id. con id. hidráulico.....	1,50	1,50	1,50		
Idem de enlucido á llana con id. común.....	0,80	0,80	0,80		
Idem de id. id. con id. hidráulico.....	1,25	1,25	1,25		
Idem de guarnecidos y blanqueos en muros interiores.....	0,85	0,85	0,85		
Idem de id. id. en cielo raso.....	0,90	0,90	0,90		
M.º de mortero de yeso.....	16,89	16,89	16,89		
Idem de mampostería de id.....	7,40	7,71	7,36		
Idem de tapial, adobe ó mortero de arcilla.....	5,45	5,45	5,45		
Ml. de cornisa de yeso.....	2,88	2,88	2,88		
Idem de bovedilla ó revoltón.....	2,55	2,55	2,55		
Carrera de 13 metros de longitud en tres piezas y 14 × 11 centímetros de escuadría.....	11,10	11,10	11,10		
Madero de suelo de cuatro metros de longitud y 14 × 9,30 centímetros de escuadría.....	2,66	2,66	2,66		
Par de 4,50 metros de longitud y 14 × 9,30 centímetros de escuadría.....	3,03	3,03	3,03		
Idem de 3,70 metros de longitud y 14 × 9,30 centímetros de escuadría.....	2,50	2,50	2,50		
Mampirlán para escalera de un metro de longitud y 7 × 4 centímetros de escuadría.....	0,29	0,29	0,29		
Idem para el fogón de 2,75 metros de longitud y 10 × 10 centímetros de escuadría.....	1,33	1,33	1,33		
Madera para el cobertizo de una puerta de entrada á la casilla.....	8,68	8,68	8,68		
Puerta de entrada á la casilla, de dos hojas de tablero.....	47,00	47,00	47,00		
Idem de una hoja de tablero partida horizontalmente.....	25,00	25,00	25,00		
Idem de sala de una hoja á la italiana.....	22,00	22,00	22,00		
Idem de cámara ú horno de una hoja á la italiana.....	18,00	18,00	18,00		
Idem de despensa de una hoja á la italiana.....	10,50	10,50	10,50		
Puerta de cuadra de una hoja de tablero.....	13,00	13,00	13,00		
Idem de aljibe ó pozo de tablero.....	10,50	10,50	10,50		
Ventana de dos hojas para la fachada principal.....	24,00	24,00	24,00		
Ventana de una hoja para cocina, despensa y cámara.....	10,50	10,50	10,50		
Vidriera de dos hojas para ventana de la fachada principal.....	17,00	17,00	17,00		
Vidriera de una hoja para ventana de la cocina.....	8,50	8,50	8,50		
Reja de cuadrado de 15 milímetros de grueso para ventana de la fachada principal.....	29,00	29,00	29,00		
Idem de cuadrado de 15 milímetros de grueso para ventana de cocina y despensa.....	14,50	14,50	14,50		
Kilogramo de clavazón de 22 centímetros de longitud.....	0,90	0,90	0,90		
Idem de idem de 18 id. id.....	1,05	1,05	1,05		
Idem de id. de 16 id. id.....	1,10	1,10	1,10		
Idem de id. de 8 id. id.....	1,25	1,25	1,25		
Idem de id. de 7 id. id.....	1,35	1,35	1,35		
Idem de id. de 5 id. id.....	1,50	1,50	1,50		
Pernio de 18 centímetros de longitud.....	1,00	1,00	1,00		
Idem de 14 id. id.....	0,85	0,85	0,85		
Idem de 10 id. id.....	0,60	0,60	0,60		
Idem de 7 id. id.....	0,50	0,50	0,50		
Pasador de 50 id. id.....	2,10	2,10	2,10		
Idem de 26 id. id.....	1,60	1,60	1,60		
Idem de 14 id. id.....	1,10	1,10	1,10		
Cerradura de 30 centímetros de longitud para puerta de entrada.....	4,50	4,50	4,50		
Idem de 20 id. id. para puerta de cocina.....	3,25	3,50	3,50		
Idem de 14 id. id. para puerta interior.....	2,25	2,25	2,25		
Cerrojo de gancho de 30 centímetros de longitud.....	2,50	2,50	2,50		
Idem id. de 20 id. id.....	1,00	1,00	1,00		
Picaporte ordinario de 22 centímetros de longitud.....	1,25	1,25	1,25		
Rótulo de fundición para las casillas de Peones camineros.....	15,00	15,00	15,00		
Palomilla de hierro con su correspondiente polea para pozo ó aljibe.....	5,50	5,50	5,50		
Metro lineal de canal de zinc pintado al óleo con dos manos de color.....	4,75	4,75	4,75		
Idem id. de tubo de zinc pintado al óleo con dos manos de color para bajada de aguas.....	3,25	3,25	3,25		