

EXPLANACION	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
<b>Movimiento de tierras.</b>		
1.971,46 metros cúbicos de desmonte.....	1,93	3.804,92
16.261,27 id. id. de terraplén.....	1,21	19.676,17
<b>Caja y cunetas.</b>		
914,83 metros cúbicos de apertura de caja....	0,36	329,34
172,00 metros lineales de apertura de cunetas..	0,66	113,52
TOTAL.....		23.923,95
<b>OBRAS DE FABRICA</b>		
<b>Muros de sostenimiento.</b>		
896,040 metros cúbicos de excavación para ci- mientos de los muros.....	1,00	896,04
4.078,716 id. id. de mampostería en seco para muros.....	6,09	24.839,40
91,314 id. id. de losas de coronación en cubier- tas de muros.....	44,40	4.054,34
155,843 id. id. de mampostería concertada hi- dráulica en pretilas de muros.....	24,25	3.779,19
<b>Tajea.</b>		
Tres tajeas modelo número 2, con una sola em- bocadura entre muros.....	223,73	447,46
Una tajea modelo número 2, con dos emboca- duras entre muros.....	»	337,66
Idem id. modelo número 2, con embocaduras BB en erraplén.....	»	429,42
Idem id. modelo número 8, con una sola em- bocadura entre muros.....	»	385,29
<b>Pontón.</b>		
Un pontón oblicuo sobre el arroyo de la Gai- teira.....	»	15.638,79
<b>Paso superior á la vía férrea.</b>		
Paso oblicuo superior á la vía férrea; parte de fábrica.....	»	22.083,48
TOTAL.....		72.891,07
<b>AFIRMADO</b>		
914,83 metros lineales de firme completa- te terminado.....	11,80	10.794,99
TOTAL.....		10.794,99
<b>OBRAS ACCESORIAS</b>		
Rampas de servidumbre.....	»	1.000,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable y habilitación ó ejecución de caminos provi- sionales.....	»	100,00
TOTAL.....		1.100,00
<b>CONSERVACION Y ACOPIOS</b>		
Conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 1.000 pesetas por kilómetro.....	»	214,83
91.483 metros cúbicos de piedra machacada al tamaño de cinco centímetros, acopiadas al terminar el plazo de garantía.....	5,98	547,07
TOTAL.....		1.461,90

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	23.923,95
Obras de fábrica.....	72.891,07
Afirmado.....	10.794,99
Obras accesorias.....	1.100,00
Conservación y acopios.....	1.461,90
TOTAL.....	110.171,91

Presupuesto de la estructura metálica y afirmado del Paso superior.

OBRAS DE FÁBRICA	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Estructura metálica.....	»	12.818,01
Enlosados sobre la estructura metálica.....	»	2.364,30
TOTAL.....		15.182,31
<b>AFIRMADO</b>		
Aceras de los frentes.....	»	463,71
Losetas formando cunetas.....	»	84,54
102,00 metros cuadrados de firme completa- mente terminado.....	1,40	142,40
TOTAL.....		691,05
<b>OBRAS ACCESORIAS</b>		
Rampas de servidumbre.....	»	10,00
TOTAL.....		10,00
<b>CONSERVACION Y ACOPIOS</b>		
Conservación y reparación de todas las obras expresadas durante el plazo de garantía 0,017 kilómetros á 1.000 pesetas por kilómetro....	»	17,00
10.000 metros cúbicos de piedra machacada al tamaño de cinco centímetros acopiados al terminar el plazo de garantía.....	»	59,80
TOTAL.....		76,80

Resumen.

	Pesetas.
Obras de fábrica.....	15.182,31
Afirmado.....	691,05
Obras accesorias.....	10,00
Conservación y acopios.....	76,80
TOTAL.....	15.960,16

Resumen general.

	Pesetas.
Ejecución material de todas las obras excepto la extruc- tura metálica y afirmado del paso superior.....	110.171,91
Idem id. de la estructura metálica y afirmado del Paso superior.....	15.960,16
Total de ejecución material.....	126.132,07
Imprevistos, dirección etc., 15 por 100.....	18.919,81
PRESUPUESTO DE CONTRATA.....	145.051,88

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 6 de Febrero último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de nueva construcción correspondientes al ensanche del trozo 1.º de la carretera de Coruña al Puente del Pasaje, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....  
(Fecha y firma del proponente.)

TOLEDO

Carretera de Novahermosa á Logrosán.—Trozo 8.º —Presupuesto, 240.873,45 pesetas.—Plazo de ejecución, tres años.—Depósito provisional, 12.200 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.—El contratista no tendrá derecho á que se le abone en un año económico mayor suma de la que corresponda á prorrata, teniendo en cuenta la cantidad del remate y el plazo de ejecución, siendo la anualidad máxima para esta contrata de 80.201,15 pesetas.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS	
	En escudos.	En pesetas.
<b>Obras de tierra.</b>		
Metro cúbico de excavación en tierra franca dentro de la línea.....	0,100	0,25
Idem de id. en id. compacta id.....	0,200	0,50
Idem de id. en id. dura id.....	0,288	0,72
Idem de id. en roca caliza floja id.....	0,560	1,40
Idem de id. en id. dura id.....	1,100	2,75

PUENTE DE FABRICA SOBRE EL RIO USO

PRESUPUESTO PARCIAL

	PRECIOS	
	En escudos	En pesetas.
<b>Obras de tierra.</b>		
Idem de id. en pizarra floja id.....	0,360	0,90
Idem de id. en id dura id.....	0,640	1,60
Idem de id. en cuarcita floja id.....	0,640	1,60
Idem de id. en id. dura id.....	1,440	3,60
Idem de id. en granito duro id.....	1,510	3,775
Idem de id. en tierra franca fuera de la linea..	0,117	0,292
Idem de id. en id. compacta id.....	2,217	0,542
Idem de id. en id. dura id.....	0,304	0,76
<b>Obras de fábrica.</b>		
Metro cúbico de mampostería en seco.....	4,443	11,175
Idem de id. con mezcla común.....	7,022	17,555
Idem de id. con id. hidráulica.....	12,479	31,197
Idem de id. con paramentos careados.....	8,648	21,62
Idem de fábrica de hormigón común.....	5,079	12,697
Idem de id. de id. hidráulico.....	7,479	18,697
Idem de fábrica de ladrillo para muros.....	11,051	27,627
Idem de id. id. para bóvedas.....	13,143	32,857
Idem de sillarejo en muros.....	16,360	40,90
Idem de id. en bóvedas.....	18,630	46,575
Idem de sillería recta.....	49,857	124,642
Idem de id. aplantillada.....	56,599	141,497
Un poste kilométrico.....	7,215	18,037
Metro cúbico de madera para cimbras y andamios.....	35,000	8,75
Metro cuadrado de empedrado ordinario.....	0,920	2,30
<b>Afirmado.</b>		
Metro cúbico de piedra cuarzo y caliza.....	2,373	5,932
Idem de machaqueo para primera capa.....	0,500	1,25
Idem de id. para segunda id.....	0,750	1,875
Idem de recebo.....	4,110	10,275
Metro cuadrado de extensión, arreglo y cilindrado.....	0,052	0,13
<b>Obras especiales para casillas.</b>		
Metro cuadrado de tabique sencillo.....	0,750	1,875
Idem de enlistonado para cielo raso.....	0,833	2,082
Idem de entablonado.....	1,250	3,125
Idem de cubierta de teja.....	1,080	2,70
Idem de guarnecido para techos y muros.....	0,250	0,625
Idem de id. para cielos rasos.....	0,750	1,875
Idem de enfoscados.....	0,209	0,522
Idem de embaldosado.....	1,000	2,50
Metro cúbico de madera de pino, incluso la clavazón y empleo.....	53,334	133,335
Metro cuadrado de puertas exteriores, incluso herraje, cercos, nudillos, umbrales, colocación en obra y pintura.....	7,417	18,542
Idem de puertas interiores, incluso id. id. id. id.....	5,534	13,835
Idem de ventanas, incluso id. id. id.....	5,384	13,46
Una vidriera, incluso id. id. id.....	5,834	14,585
Una chimenea con subida de humos, con placa de hierro de 0,001 de espesor.....	25,000	6,25
Un común con tabloncillo y tapadera.....	8,334	20,835
Caño para desagüe del común y aguas sucias.....	8,334	20,835
Un pozo.....	83,334	208,335

RELACION DE LOS MATERIALES QUE SE HAN DE EMPLEAR EN LAS OBRAS

Calidad y clase de los materiales.	Puntos de procedencia.	Distancias medias.
Granito para sillería.....	Cabeza de Curda.....	19,50 kilomt.
Caliza para sillarejo.....	La Posadilla.....	11,00 »
Idem para mampostería.....	Sierra de la Nava.....	3,00 »
Ladrillo ordinario.....	Nueva de Ricomalillo.....	6,50 »
Cal grasa.....	Idem.....	8,50 »
Arena cuarzosa.....	Rios Uso y Follegoso.....	6,50 »
Piedra caliza para afirmado.....	Sierras de las Navas.....	4,00 «

	Precio de la unidad — Escudos.	IMPORTE — Escudos.
114,281 metros cúbicos de excavación en granito duro para el cimiento de los estribos.....	1,510	172,564
68,724 id. id. de id. de las pilas.....	1,510	103,773
34,030 id. id. de hormigón hidráulico para el relleno del cimiento de los estribos.....	7,474	254,340
51,875 id. id. de mampostería común para el id. de id. id.....	7,022	364,266
57,270 id. id. de hormigón hidráulico para idem id. de las pilas.....	7,474	428,036
25,584 id. id. de sillería recta para aristones de los estribo.....	49,857	1,275,541
23,400 id. id. de mampostería ordinaria para los paramentos de id.....	7,022	164,315
18,460 id. id. de id. para el macizo de id.....	7,022	129,626
4,935 id. id. de sillería aplantillada para los zócalos de las pilas.....	56,599	279,316
11,520 id. id. de id. recta para id. id.....	49,857	574,353
18,532 id. id. de id. aplantillada para el cuerpo de las pilas.....	56,599	1,048,893
15,552 id. id. de id. recta para id. id.....	49,857	775,376
39,464 id. id. de mampostería ordinaria para los paramentos de las id.....	7,022	277,117
47,628 id. id. de id. para el macizo de id.....	7,022	334,444
11,601 id. id. de sillería aplantillada para la imposta de arranque.....	56,599	656,605
0,944 id. id. de id. id. para los sombr. retes.....	56,599	53,429
51,206 id. id. de id. id. para los aristones de la la bóveda.....	56,599	2,898,208
204,825 id. id. de sillarejo para el cañón de id.....	18,630	3,815,890
133,250 id. id. de mampostería común para el relleno de id.....	7,022	935,682
25,110 id. id. de hormigón hidráulico para la capa del trasdos de id.....	7,474	187,672
77,280 id. id. de mampostería ordinaria para los timpanos.....	7,022	542,660
25,152 id. id. de sillería aplantillada para la imposta de coronación.....	56,599	1,423,578
10,480 id. id. de id. recta para el zócalo del pretil.....	49,857	522,501
14,560 id. id. de mampostería ordinaria para el cuerpo de id.....	7,022	102,240
10,480 id. id. de sillería aplantillada para la albardilla.....	56,599	593,158
17,750 id. id. de excavación en granito duro para el cimiento de los muros.....	1,510	26,863
111,150 id. id. de mampostería con mezcla para los muros de acompañamiento.....	7,022	780,495
2,100 id. id. de id. para los pretilos de id.....	7,022	14,746
SUMA.....		18.735,627
Cimbra y andamiaje.....	»	717,919
TOTAL.....		19.453,546

PRESUPUESTO GENERAL

Trozo S.º—Desde el barranco del Quejigal hasta el río Uso.—Longitud, 8.167,68 metros.

EXPLANACION

Excavaciones.

2.404,000 m.º de excavación en tierra franca.....	0,100	240,400
1.184,810 id. de id. en tierra compacta.....	0,200	236,962
11.063,586 id. de id. en tierra dura.....	0,288	3.186,312
1.288,735 id. de id. en pizarra floja.....	0,360	463,945
6.930,503 id. de id. en pizarra dura.....	0,640	4.435,522
5.461,596 id. de id. en tierra dura fuera de la línea.....	0,304	1.660,325
8.880 id. de id. en pizarra para la fundación de los muros de sostenimiento.....	0,640	5,683

Transportes.

7.831,894 m.º de productos transportados á 10 metros.....	0,032	250,621
2.242,374 id. id. á 15 metros.....	0,047	105,392
1.601,237 id. id. á 20 metros.....	0,059	94,473
1.083,143 id. id. á 25 metros.....	0,070	72,760
1.111,802 id. id. á 30 metros.....	0,080	88,944
1.643,136 id. id. á 40 metros.....	0,089	146,239
510,811 id. id. á 50 metros.....	0,098	50,059
1.205,041 id. id. á 60 metros.....	0,104	125,324

	Precio de la unidad — Escudos.	IMPORTE — Escudos.
<b>Transportes.</b>		
500,516 id. id. á 70 metros.....	0,112	56,058
942,005 id. id. á 80 metros.....	0,118	111,157
700,202 id. id. á 90 metros.....	0,125	87,525
439,452 id. id. á 100 metros.....	0,132	58,008
142,209 id. id. á 110 metros.....	0,137	19,578
123,237 id. id. á 120 metros.....	0,143	17,623
TOTAL.....		11.512,820
<b>OBRAS DE FÁBRICA</b>		
<b>Muros de sostenimiento.</b>		
28.250 m. <sup>3</sup> de mampostería con mezcla para los muros de sostenimiento.....	7,022	198,372
2.100 id. de id. para cuatro tramos de pretil sobre los muros de sostenimiento....	7,022	14,746
<b>Tajeas.</b>		
Once tajeas modelo núm. 1.....	113,391	1.247,301
Tres id. id. núm. 2.....	140,821	422,463
Dos id. id. núm. 6.....	185,092	370,184
Siete id. id. núm. 8.....	275,352	1.927,464
1.290 ml. de cañón de tajea según modelo núm. 2	17,024	21,961
3.062 id. id. núm. 8.....	28,583	81,521
<b>Alcantarillas.</b>		
Una alcantarilla modelo núm. 26.....	»	268,389
Dos idem modelo núm. 55.....	1 014,638	2.029,276
Una id. id. núm. 57.....	»	1.452,614
<b>Puentes.</b>		
Un puente modelo especial.....	»	19.453,546
TOTAL.....		27.493,837
<b>AFIRMADO</b>		
4.884,273 m. <sup>3</sup> de piedra acopiada para 1. <sup>a</sup> capa.....	2,373	11.590,380
3.414,090 id. id. para 2. <sup>a</sup> capa.....	2,373	8.091,636
4.884,273 id. de machaqueo de piedra para 1. <sup>a</sup> capa.....	0,500	2.442,137
3.414,090 id. de id. id. de 2. <sup>a</sup> capa.....	0,750	2.560,568
1.960,243 id. de recebo.....	4,110	8.056,599
49.006,080 m. <sup>2</sup> de extensión, arreglo y cilindrado.....	0,052	2.548,316
TOTAL.....		35.289,636
<b>OBRAS ACCESORIAS</b>		
500.000 m. <sup>3</sup> de excavación en tierra dura para zanjas de coronación y desagüe.....	0,304	152,000
800.000 id. id. en id. para rectificación y desviación de cauce.....	0,304	243,200
Caminos provisionales.....	»	83,334
Rampas de servidumbre.....	»	166,668
8 postes kilométricos.....	7,214	57,712
Una casilla de peones camineros.....	»	2.742,782
TOTAL.....		3.445,696
<b>CONSERVACIÓN Y ACOPIOS</b>		
816,768 m. <sup>3</sup> de piedra machacada al tamaño de la de 2. <sup>a</sup> capa, incluso su empleo durante el plazo de garantía.....	5,209	4.254,515
571,738 m. <sup>3</sup> de id. id. que deberá hallarse acopiada al verificarse la recepción definitiva.....	3,123	1.785,538
SUMA.....		6.040,083

**Resumen.**

	Escudos.	Pesetas.
Explanación.....	11.512,820	28.782,05
Obras de fábrica.....	27,493,837	68.734,59
Afirmado.....	35.289,636	88.224,09
Obras accesorias.....	3.445,696	8.614,24
Conservación y acopios.....	6.040,083	15.100,21
<b>Total de ejecución material.....</b>	<b>83.782,072</b>	<b>209.455,18</b>
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	12.567,311	31.418,27
<b>PRESUPUESTO DE CONTRATA.....</b>	<b>96.349,383</b>	<b>240.873,45</b>

*Modelo de proposición.*—D. N. N., vecino de..... según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 3 de Febrero último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de construcción del trozo 8.º de la carretera de Navahermosa á Logroñán, en la provincia de Toledo, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Fecha y firma del proponente.)

**Subastas para el día 3 de Abril, á la una de la tarde.**

*Anunciadas en la Gaceta de 17 de Febrero.*

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en los Gobiernos civiles de provincia hasta el día 29 de Marzo próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.<sup>a</sup>, acompañando á estas el documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añade alguna cláusula.

**OBRAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN**

**LERIDA**

Carretera de Cervera á Pons, sección de Cervera á Guisona —Trozo 2.º—Presupuesto, 83.190,33 pesetas.—Longitud, 5.711,78 metros.—Depósito provisional, 4.500 pesetas.—Plazo de ejecución, dos años.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.—El contratista no tendrá derecho á que se le abone en un año económico mayor suma que la que corresponda á prorrata, teniendo en cuenta la cantidad del remate y el plazo de ejecución, siendo la anualidad máxima para esta contrata de 41.595,16 pesetas.

**CUADRO DE PRECIOS**

CLASE DE OBRA	IMPORTE — Pesetas.
<b>Explanación.</b>	
Metro cúbico de desmonte.....	1,33
Idem id. de terraplén ó pedraplén.....	0,38
Metro lineales de apertura de cuneta.....	0,23
Idem id. de apertura de caja para el firme.....	0,39
<b>Obras de fábrica.</b>	
Metro cúbico de excavación para cimientos.....	1,00
Idem id. de mampostería en seco.....	5,60
Idem id. de mampostería con mezcla común.....	8,71
Idem id. de mampostería con mezcla hidráulica.....	10,10
Idem id. de mampostería careada.....	14,00
Idem id. de fábrica de ladrillo con mezcla ordinaria.....	35,00
Idem id. de fábrica de ladrillo con mezcla hidráulica.....	40,00
Idem id. de hormigón ordinario.....	11,87
Idem id. de hormigón hidráulico.....	13,87
Idem id. de losa de tapa.....	21,00
Idem id. de sillería recta.....	56,00
Idem id. de sillería aplantillada.....	67,00
Idem id. de madera para cimbras y andamios.....	40,00
Kilogramo de clavazón y herraje.....	1,00
<b>A FIRMADO</b>	
Ml. de firme completamente terminado.....	4,81
<b>OBRAS ACCESORIAS</b>	
M. <sup>3</sup> de piedra machacada para acopios de conservación..	3,85
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, por kilómetro.....	362,52
Por la conservación ordinaria de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de la obra.....	241,68
M. <sup>3</sup> de limpia y extracción de desprendimientos que ocurran durante la ejecución de las obras, dentro del plazo de garantía y en los cuatro años siguientes, comprendidos toda clase de gastos.....	0,50
Por un plantón colocado y avivado de olmo ó acacia y de diez centímetros de diámetro mínimo.....	4,00