

SUBASTAS Y CONCURSOS

OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO

Subastas que han de verificarse el día 10 de Abril próximo,
á la una de la tarde.

Anunciadas en la Gaceta de 28 de Febrero.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en los Gobiernos civiles de provincia hasta el día 5 de Abril próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.^a, acompañando á estas el documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

OBRAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

LERIDA

Carretera de Balaguer á la frontera francesa; sección de Ager á Tremp.—Trozo 4.º—Presupuesto, 231.331,25 pesetas.—Longitud, metros 6.247,85.—Plazo de ejecución, tres años.—Depósito provisional, 12.000 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.—El contratista no tendrá derecho á que se le abone en un año económico mayor suma que la que corresponda á prorrata, teniendo en cuenta la cantidad del remate y el plazo de ejecución, siendo la anualidad máxima para esta contrata de 77.119,41 pesetas.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIO
Explicación.	Pesetas.
M. ³ de desmonte.....	1,10
Idem de terraplén.....	0,48
Ml. de apertura de caja.....	0,40
Idem de apertura de cunetas.....	0,23
Obras de fábrica.	
M. ³ de excavación de tierra franca incluida la cava y transporte.....	0,35
Idem id. en tierra dura id. id.....	0,50
Idem id. en terreno de tránsito id. id.....	1,00
Idem id. en roca floja id. id.....	1,50
Idem id. en roca dura id. id.....	2,00
M. ³ de mampostería en seco.....	4,52
Idem de mampostería ordinaria con mezcla común.....	8,65
Idem de mampostería con mezcla hidráulica.....	9,65
Idem de mampostería careada.....	13,55
Idem de hormigón común.....	10,41
Idem de hormigón hidráulico.....	13,87
Idem de losa de tapa.....	36,36
Idem de sillería desbastada.....	31,86
Idem de sillería recta.....	59,21
Idem de sillería aplantillada.....	69,61
Afirmado.	
Ml. de firme completamente terminado.....	4,75
Obras accesorias.	
Un guarda-ruedas colocado.....	10,00
Un poste kilométrico colocado.....	10,50
Un poste miramétrico colocado.....	20,00
Conservación y acopios	
M. ³ de piedra machacada para acopios para conservación del firme.....	3,92
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, por cada kilómetro de carretera.....	365,00
Por la conservación ordinaria de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes.....	275,75

DESMONTE

VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	Volumen. Metros cúb.	PRECIO Pesetas.	IMPORTES Pesetas.
Tierra dura.....	14.320,83	0,50	7.160,41
Terreno de tránsito.....	15.643,57	1,00	15.643,57
Roca floja.....	3.715,71	1,50	5.573,56
Roca dura.....	5.615,71	2,00	11.231,42
Productos depositados en caballeros.....	3.890,78	0,16	311,26
Refino de taludes é indemnizaciones.....	39.295,82	0,08	3.143,67

Precio medio. $\frac{43.063,89}{39.295,82} = 1,10$

PRESUPUESTOS PARCIALES

DE LAS OBRAS DE FÁBRICA DE MODELOS ESPECIALES

	PRECIOS Pesetas.	IMPORTE Pesetas.
<i>Alcantarilla modelo núm 51 especial con muros de acompañamiento para el barranco Puigcerros.</i>		
49,32 M. ³ de excavación en terreno de tránsito en fundaciones.....	1,00	49,32
12,89 id. de mampostería ordinaria para relleno y cimientos.....	8,65	111,50
36,96 id. de mampostería ordinaria con mezcla común.....	8,65	319,70
0,74 id. id. de id. careada en frentes.....	13,55	10,03
8,44 id. id. de id. desbastada en bóveda interior.....	31,86	268,90
0,96 id. de sillería recta en zócalo de frente.....	59,21	56,84
7,88 id. id. de id. aplantillada en aristones esquinas é imposta y pilastrillas.....	69,61	548,53
0,74 id. id. de hormigón hidráulico sobre la bóveda.....	13,87	10,26
Cimbras y andamiages.....	»	35,00
TOTAL.....		1.410,08
<i>Pontón m.º núm. 36 especial con muros de acompañamiento para los barrancos Palau y Regné.</i>		
29,32 M. ³ de excavación en terreno de tránsito en cimientos.....	1,00	29,32
94,60 id. id. de id. en roca dura.....	2,00	189,20
143,86 id. id. de mampostería con mezcla común para relleno.....	8,66	1.244,39
682,96 id. de mampostería ordinaria en el resto de obra.....	8,65	5.907,60
53,80 id. id. de id. careada.....	13,55	728,99
21,72 id. id. de sillería desvastada en el resto de obra.....	31,66	687,66
2,12 id. id. de sillería recta en zócalos frentes.....	59,21	125,53
53,80 id. id. de id. aplantillada en esquinas, aristones, imposta y pretil.....	69,61	3.745,02
3,00 id. id. de hormigón hidráulico sobre la bóveda.....	13,87	41,61
12,00 guarda-ruedas.....	10,00	120,00
Por cimbras y andamiages.....	»	200,00
TOTAL.....		13.019,32
<i>Grupo de pontones m.º núm. 42 especial para el barranco de Espona.</i>		
374,29 M. ³ de excavación en terreno de tránsito.....	1,00	374,23
190,60 id. de mampostería ordinaria para relleno de cimientos.....	8,65	1.648,69
122,24 id. de id. hidráulico para relleno de id. común en toda la obra.....	9,65	1.179,62
251,01 id. de mampostería ordinaria con mezcla común en toda la obra.....	8,65	2.171,24
57,98 id. de mampostería careada en id. id.....	13,55	785,63
93,31 id. de id. desvastada en id. id.....	31,66	2.954,19
145,10 id. de sillería aplantillada en id. id.....	69,61	10.100,41
7,26 id. de hormigón hidráulico sobre el trasdoso.....	13,87	100,70
Por cimbras y andamiages.....	»	1.500,00
TOTAL.....		20.814,77

	PRECIOS	IMPORTES
	Pesetas.	Pesetas.
<i>Puente m.º especial núm. 3 para el barranco Ricos.</i>		
17,04 M.º de excavaciones en roca dura para cimientos.....	2,00	34,08
338,29 id. de excavaciones en terreno de tránsito para cimientos.....	1,00	338,29
17,04 id. de mampostería ordinaria con mezcla común para cimientos.....	8,65	149,99
252,82 id. de mampostería con mezcla hidráulica para cimientos.....	9,65	2.439,71
69,50 id. de mampostería en seco en muretes de defensa en cimientos.....	4,52	314,14
126,44 id. de mampostería en seco para muretes de acompañamiento.....	4,52	570,51
828,64 id. de mampostería con mezcla común en toda la obra.....	8,65	7.137,74
210,32 id. de id. careada en id. id.....	13,55	2.848,48
254,46 id. de sillería desvastada con id. id.....	31,66	8.056,20
192,34 id. de sillería aplastillada en id. id.....	69,61	13.381,83
21,06 id. de hormigón hidráulico sobre las bóvedas.....	13,87	292,10
Cimbras y andamiajes.....	»	7.500,00
Cuatro guardaruedas.....	10,00	40,00
Por tres tubos zinc para desagüe de las filtraciones en las bóvedas.....	»	15,00
TOTAL.....		39.871,86

PRESUPUESTO GENERAL

Trozo 4.º—Desde Tremp á pasado el Hospital de la Espona.—Longitud, 6.247,85 metros.

EXPLANACION	Precio de la unidad — Pesetas	IMPORTES — Pesetas.
Movimiento de tierras.		
39.295,82 m.º de desmonte.....	1,10	43. 25,40
33.153,47 id. de terraplén.....	0,48	15.914,62
Caja y cunetas.		
6.247,85 ml. de apertura de caja.....	0,48	2.998,97
7.817,00 id. de cunetas abiertas.....	0,23	1.797,91
TOTAL.....		63.936,90
OBRAS DE FABRICA		
Tageas.		
Cinco tageas modelo número 3.....	299,30	1.496,50
Una id. id. número 3 de cañón prolongado....	»	449,00
Una id. id. número 3 de id. id.....	»	694,54
Dos id. id. número 23.....	833,92	1.667,84
Una id. id. número 23 de cañón prolongado...	»	1.111,61
Una id. id. número 23 de id. id.....	»	1.248,14
Alcantarillas.		
Una alcantarilla modelo número 51 especial..	»	1.410,08
Pontones.		
Dos pontones modelo número 36 especial con muros de acompañamiento.....	13.019,32	26.038,64
Un grupo de pontones modelo número 42 especial con muros de acompañamiento.....	»	20.814,77
Un pontón modelo especial para el barranco Ricos con muros de acompañamiento y de faldeo en seco.....	»	39.871,86
161,70 m.º de excavaciones en muros de sostenimiento en terreno de tránsito.....	1,00	161,70
305,14 m.º de mampostería ordinaria con mezcla común.....	8,65	2.639,46
TOTAL.....		91.604,12
AFIRMADO		
6.247,87 ml. de firme completamente terminado.....	4,75	29.677,29
TOTAL.....		29.677,29

	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
OBRAS ACCESORIAS		
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe....	»	400,00
Rectificación y desvío de cauces.....	»	300,00
Rampas de servidumbre.....	»	600,00
Cercas de heredades.....	»	250,00
170 guarda-ruedas.....	10,00	1.700,00
Seis postes kilométricos.....	10,00	60,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable y habilitación ó ejecución de caminos provisionales.....	»	1.000,00
Conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	1.275,00
TOTAL.....		5.585,00
CONSERVACION Y ACOPIOS		
Por la conservación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 365 pesetas el kilómetro.....	»	2.280,47
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción, á 1.095 pesetas kilómetro.....	»	6.841,40
312,00 m.º de piedra machacada, que deberá hallarse acopiada al expirar el plazo total de conservación.....	3,95	1.232,40
TOTAL.....		10.354,27

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	63.936,90
Obras de fábrica.....	91.604,12
Afirmado.....	29.677,29
Obras accesorias.....	5.585,00
Conservación y acopios.....	10.354,27
Total de ejecución material.....	201.157,55
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	30.173,70

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 231.331,25

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número... , enterado del anuncio publicado con fecha 24 de Febrero último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras del trozo 4.º de la sección de Ager á Tremp en la carretera de Balaguer á la frontera francesa, provincia de Lérida, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de....
(Fecha y firma del proponente.)

SALAMANCA

Carretera de Salamanca á Famoselle, sección de Ledesma á Famoselle. —Trozo 1.º—Presupuesto, 131.497,36 pesetas.—Longitud, 8.600 metros.—Plazo de ejecución, tres años.—Depósito provisional, 7.000 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.—El contratista no tendrá derecho á que se le abone en un año económico mayor suma que la que corresponda á prorrata, teniendo en cuenta la cantidad del remate y el plazo de ejecución, siendo la anualidad máxima para esta contrata de 43.832,45 pesetas.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS — Pesetas.
Explanación.	
M.º de desmonte.....	1,49
Idem de terraplén.....	0,50
Ml. de cuneta terminada.....	0,56
Idem de caja para firme.....	0,78
Obras de fábrica.	
M.º de mampostería en seco.....	6,28
Idem de mampostería ordinaria.....	11,78
Idem de mampostería hidráulica.....	20,58
Idem de mampostería careada.....	17,98
Idem de mampostería concertada.....	29,06
Idem de hormigón hidráulico.....	31,74
Idem de fábrica de ladrillo con mortero común.....	28,00