

	PRECIOS	IMPORTES
	Pesetas.	Pesetas.
<i>Puente m.º especial núm. 3 para el barranco Ricos.</i>		
17,04 M.º de excavaciones en roca dura para cimientos.....	2,00	34,08
338,29 id. de excavaciones en terreno de tránsito para cimientos.....	1,00	338,29
17,04 id. de mampostería ordinaria con mezcla común para cimientos.....	8,65	149,99
252,82 id. de mampostería con mezcla hidráulica para cimientos.....	9,65	2.439,71
69,50 id. de mampostería en seco en muretes de defensa en cimientos.....	4,52	314,14
126,44 id. de mampostería en seco para muretes de acompañamiento.....	4,52	570,51
828,64 id. de mampostería con mezcla común en toda la obra.....	8,65	7.137,74
210,32 id. de id. careada en id. id.....	13,55	2.848,48
254,46 id. de sillería desvastada con id. id.....	31,66	8.056,20
192,34 id. de sillería aplastillada en id. id.....	69,61	13.381,83
21,06 id. de hormigón hidráulico sobre las bóvedas.....	13,87	292,10
Cimbras y andamiajes.....	»	7.500,00
Cuatro guardaruedas.....	10,00	40,00
Por tres tubos zinc para desagüe de las filtraciones en las bóvedas.....	»	15,00
TOTAL.....		39.871,86

PRESUPUESTO GENERAL

Trozo 4.º—Desde Tremp á pasado el Hospital de la Espona.—Longitud, 6.247,85 metros.

EXPLANACION	Precio de la unidad — Pesetas	IMPORTES — Pesetas.
Movimiento de tierras.		
39.295,82 m.º de desmonte.....	1,10	43. 25,40
33.153,47 id. de terraplén.....	0,48	15.914,62
Caja y cunetas.		
6.247,85 ml. de apertura de caja.....	0,48	2.998,97
7.817,00 id. de cunetas abiertas.....	0,23	1.797,91
TOTAL.....		63.936,90
OBRAS DE FABRICA		
Tageas.		
Cinco tageas modelo número 3.....	299,30	1.496,50
Una id. id. número 3 de cañón prolongado....	»	449,00
Una id. id. número 3 de id. id.....	»	694,54
Dos id. id. número 23.....	833,92	1.667,84
Una id. id. número 23 de cañón prolongado....	»	1.111,61
Una id. id. número 23 de id. id.....	»	1.248,14
Alcantarillas.		
Una alcantarilla modelo número 51 especial..	»	1.410,08
Pontones.		
Dos pontones modelo número 36 especial con muros de acompañamiento.....	13.019,32	26.038,64
Un grupo de pontones modelo número 42 especial con muros de acompañamiento.....	»	20.814,77
Un pontón modelo especial para el barranco Ricos con muros de acompañamiento y de faldeo en seco.....	»	39.871,86
161,70 m.º de excavaciones en muros de sostenimiento en terreno de tránsito.....	1,00	161,70
305,14 m.º de mampostería ordinaria con mezcla común.....	8,65	2.639,46
TOTAL.....		91.604,12
AFIRMADO		
6.247,87 ml. de firme completamente terminado.....	4,75	29.677,29
TOTAL.....		29.677,29

	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
OBRAS ACCESORIAS		
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe....	»	400,00
Rectificación y desvío de cauces.....	»	300,00
Rampas de servidumbre.....	»	600,00
Cercas de heredades.....	»	250,00
170 guarda-ruedas.....	10,00	1.700,00
Seis postes kilométricos.....	10,00	60,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable y habilitación ó ejecución de caminos provisionales.....	»	1.000,00
Conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	1.275,00
TOTAL.....		5.585,00
CONSERVACION Y ACOPIOS		
Por la conservación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 365 pesetas el kilómetro.....	»	2.280,47
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción, á 1.095 pesetas kilómetro.....	»	6.841,40
312,00 m.º de piedra machacada, que deberá hallarse acopiada al expirar el plazo total de conservación.....	3,95	1.232,40
TOTAL.....		10.354,27

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	63.936,90
Obras de fábrica.....	91.604,12
Afirmado.....	29.677,29
Obras accesorias.....	5.585,00
Conservación y acopios.....	10.354,27
Total de ejecución material.....	201.157,55
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	30.173,70

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 231.331,25

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 24 de Febrero último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras del trozo 4.º de la sección de Ager á Tremp en la carretera de Balaguer á la frontera francesa, provincia de Lérida, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de....
(Fecha y firma del proponente.)

SALAMANCA

Carretera de Salamanca á Famoselle, sección de Ledesma á Famoselle. —Trozo 1.º—Presupuesto, 131.497,36 pesetas.—Longitud, 8.600 metros.—Plazo de ejecución, tres años.—Depósito provisional, 7.000 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.—El contratista no tendrá derecho á que se le abone en un año económico mayor suma que la que corresponda á prorrata, teniendo en cuenta la cantidad del remate y el plazo de ejecución, siendo la anualidad máxima para esta contrata de 43.832,45 pesetas.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS — Pesetas.
Explanación.	
M.º de desmonte.....	1,49
Idem de terraplén.....	0,50
Idem de cuneta terminada.....	0,56
Idem de caja para firme.....	0,78
Obras de fábrica.	
M.º de mampostería en seco.....	6,28
Idem de mampostería ordinaria.....	11,78
Idem de mampostería hidráulica.....	20,58
Idem de mampostería careada.....	17,98
Idem de mampostería concertada.....	29,06
Idem de hormigón hidráulico.....	31,74
Idem de fábrica de ladrillo con mortero común.....	28,00

Obras de fábrica.	IMPORTES — Pesetas.
Idem de sillarejo.....	32,56
Idem de sillería recta.....	48,40
Idem de sillería aplantillada.....	60,90
Idem de losa ó sillería desbastada.....	32,26
Idem de madera para cimbras y andamios.....	85,00
Afirmado.	
Ml. de firme completamente terminado.....	4,04
Obras accesorias.	
M. ³ de madera de armar.....	110,00
M. ² de cubierta de teja con su entablonado.....	3,90
Idem de empedrado.....	0,90
Idem de embalucado.....	1,10
Idem de tabique de panderete.....	2,60
Idem de cielo raso.....	2,10
Idem de enfoscado, revoque y blanqueo en muros exteriores.....	0,70
Idem de enfoscado, revoque y blanqueo en muros interiores.....	0,60
Kilogramo de hierro para clavazón, herraje, etc.....	1,00
Idem de hierro fundido.....	0,50
M. ² de puertas con sus herrajes y marcos.....	15,00
Idem de ventanas con sus marcos, herrajes y vidrieras..	20,00
Idem de entablonado para pisos.....	3,50
Un guarda-ruedas.....	6,00
Un poste kilométrico.....	10,00
Un poste miramétrico.....	15,00
Conservación y acopios.	
Conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilómetro de carretera..	390,02
Conservación ordinaria de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras.....	312,65
M. ³ de piedra machacada para acopios para conservación del firme.....	3,89
Idem de extracción de desprendimientos extraordinarios.	0,70
Por un pie de árbol plantado y arraigado en la carretera.	2,50

DESMONTE

VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	Volumen. — Metros cúb.	PRECIO — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Tierra dura.....	3.645,67	0,56	2.041,58
Terreno de tránsito.....	406,93	0,80	325,54
Roca floja.....	2.086,06	1,20	2.503,27
Roca dura.....	4.241,63	2,40	10.179,91
Refino de taludes.....	10.380,29	0,04	413,21

$$\text{Precio medio. } \frac{15.463,50}{10.380,29} = 1,49$$

PRESUPUESTO GENERAL

Trozo 1.º—Desde Ledesma hasta el arroyo del Campo.—Longitud, 8.600,00 metros.

EXPLANACIÓN	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Movimiento de tierras.		
10.380,29 m. ³ de desmonte.....	1,49	15.466,63
16.170,83 fd. de terraplén.....	0,50	8.085,42
Cajas y cunetas.		
8.600,00 ml. de apertura de caja.....	0,78	6.708,00
7.420,00 fd. de cunetas abiertas.....	0,56	4.155,20
TOTAL.....		34.415,25

OBRAS DE FÁBRICA	Precio de la unidad — Pesetas.	PRECIOS — Pesetas.
Tageas.		
Cinco tageas modelo número 4.....	216,94	1.084,70
Cinco id. id. número 4.....	201,16	1.020,80
Seis id. id. número 4.....	230,21	1.381,26
Dos id. id. número 5.....	264,38	528,76
Un grupo de tres tageas modelo número 5....	»	544,97
Una tagea modelo número 6.....	»	421,27
Un grupo de tres tageas modelo número 19....	»	1.222,68
Alcantarillas.		
Un grupo de tres alcantarillas modelo número 25.....	»	1.854,94
Pontones.		
Un grupo de tres pontones modelo número 1..	»	6,628,48
TOTAL.....		14.687,86
AFIRMADO		
8.600,00 ml. de firme completamente consolidado.....	4,04	34.744,00
TOTAL.....		34.744,00
OBRAS ACCESORIAS		
Casilla de peones camineros.....	»	8.692,04
Zanjas de coronación y desagüe.....	»	400,00
Rectificación y desvío de cauces.....	»	600,00
Rampas de servidumbre.....	»	400,00
Desprendimientos.....	»	250,00
20 guarda-ruedas.....	6,00	120,00
Siete postes kilométricos.....	10,00	70,00
Un poste miramétrico.....	»	15,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable y habilitación ó ejecución de caminos provisionales.....	»	500,00
Conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	4.000,00
TOTAL.....		15.047,04
CONSERVACIÓN Y ACOPIOS		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 390,02 pesetas kilómetro.....	»	3.354,17
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, á 312,65 pesetas kilómetro.....	»	10.755,16
345 m. ³ de piedra machacada que deben hallarse acopiados al expirar el plazo total de conservación.....	3,89	1.342,05
TOTAL.....		15.451,38

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	34.415,25
Obras de fábrica.....	14.687,86
Afirmado.....	34.744,00
Obras accesorias.....	15.047,04
Conservación y acopios.....	15.451,38
Total de ejecución material.....	114.345,53
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	17.151,83

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 131.497,36

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 24 de Febrero último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras del trozo 1.º de la sección de Ledesma á Famoselle de la carretera de tercer orden de Salamanca á Famoselle, provincia de Salamanca, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....
(Fecha y firma del proponente.)

BADAJOZ

Carretera de Badajoz á Valverde de Leganés.—Trozos 1.º y 2.º —Presupuesto, 257.012,81 pesetas.—Longitud, 16.844,99 metros.—Plazo de ejecución, tres años.—Depósito provisional, 12.900 pesetas.—Se