

Obras de fábrica.	IMPORTES — Pesetas.
Idem de sillarejo.....	32,56
Idem de sillería recta.....	48,40
Idem de sillería aplantillada.....	60,90
Idem de losa ó sillería desbastada.....	32,26
Idem de madera para cimbras y andamios.....	85,00
Afirmado.	
Ml. de firme completamente terminado.....	4,04
Obras accesorias.	
M. ³ de madera de armar.....	110,00
M. ² de cubierta de teja con su entablonado.....	3,90
Idem de empedrado.....	0,90
Idem de embalsado.....	1,10
Idem de tabique de panderete.....	2,60
Idem de cielo raso.....	2,10
Idem de enfoscado, revoque y blanqueo en muros exteriores.....	0,70
Idem de enfoscado, revoque y blanqueo en muros interiores.....	0,60
Kilogramo de hierro para clavazón, herraje, etc.....	1,00
Idem de hierro fundido.....	0,50
M. ² de puertas con sus herrajes y marcos.....	15,00
Idem de ventanas con sus marcos, herrajes y vidrieras..	20,00
Idem de entablonado para pisos.....	3,50
Un guarda-ruedas.....	6,00
Un poste kilométrico.....	10,00
Un poste miramétrico.....	15,00
Conservación y acopios.	
Conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilómetro de carretera..	390,02
Conservación ordinaria de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras.....	312,65
M. ³ de piedra machacada para acopios para conservación del firme.....	3,89
Idem de extracción de desprendimientos extraordinarios.	0,70
Por un pie de árbol plantado y arraigado en la carretera.	2,50

DESMONTE

VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	Volumen. — Metros cúb.	PRECIO — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Tierra dura.....	3.645,67	0,56	2.041,58
Terreno de tránsito.....	406,93	0,80	325,54
Roca floja.....	2.086,06	1,20	2.503,27
Roca dura.....	4.241,63	2,40	10.179,91
Refino de taludes.....	10.380,29	0,04	413,21

$$\text{Precio medio. } \frac{15.463,50}{10.380,29} = 1,49$$

PRESUPUESTO GENERAL

Trozo 1.º—Desde Ledesma hasta el arroyo del Campo.—Longitud, 8.600,00 metros.

EXPLANACIÓN	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Movimiento de tierras.		
10.380,29 m. ³ de desmonte.....	1,49	15.466,63
16.170,83 fd. de terraplén.....	0,50	8.085,42
Cajas y cunetas.		
8.600,00 ml. de apertura de caja.....	0,78	6.708,00
7.420,00 fd. de cunetas abiertas.....	0,56	4.155,20
TOTAL.....		34.415,25

OBRAS DE FÁBRICA	Precio de la unidad — Pesetas.	PRECIOS — Pesetas.
Tageas.		
Cinco tageas modelo número 4.....	216,94	1.084,70
Cinco id. id. número 4.....	201,16	1.020,80
Seis id. id. número 4.....	230,21	1.381,26
Dos id. id. número 5.....	264,38	528,76
Un grupo de tres tageas modelo número 5....	»	544,97
Una tagea modelo número 6.....	»	421,27
Un grupo de tres tageas modelo número 19....	»	1.222,68
Alcantarillas.		
Un grupo de tres alcantarillas modelo número 25.....	»	1.854,94
Pontones.		
Un grupo de tres pontones modelo número 1....	»	6,628,48
TOTAL.....		14.687,86
AFIRMADO		
8.600,00 ml. de firme completamente consolidado.....	4,04	34.744,00
TOTAL.....		34.744,00
OBRAS ACCESORIAS		
Casilla de peones camineros.....	»	8.692,04
Zanjas de coronación y desagüe.....	»	400,00
Rectificación y desvío de cauces.....	»	600,00
Rampas de servidumbre.....	»	400,00
Desprendimientos.....	»	250,00
20 guarda-ruedas.....	6,00	120,00
Siete postes kilométricos.....	10,00	70,00
Un poste miramétrico.....	»	15,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable y habilitación ó ejecución de caminos provisionales.....	»	500,00
Conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	4.000,00
TOTAL.....		15.047,04
CONSERVACIÓN Y ACOPIOS		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 390,02 pesetas kilómetro.....	»	3.354,17
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, á 312,65 pesetas kilómetro.....	»	10.755,16
345 m. ³ de piedra machacada que deben hallarse acopiados al expirar el plazo total de conservación.....	3,89	1.342,05
TOTAL.....		15.451,38

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	34.415,25
Obras de fábrica.....	14.687,86
Afirmado.....	34.744,00
Obras accesorias.....	15.047,04
Conservación y acopios.....	15.451,38
Total de ejecución material.....	114.345,53
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	17.151,83

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 131.497,36

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 24 de Febrero último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras del trozo 1.º de la sección de Ledesma á Famoselle de la carretera de tercer orden de Salamanca á Famoselle, provincia de Salamanca, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....
(Fecha y firma del proponente.)

BADAJOZ

Carretera de Badajoz á Valverde de Leganés.—Trozos 1.º y 2.º —Presupuesto, 257.012,81 pesetas.—Longitud, 16.844,99 metros.—Plazo de ejecución, tres años.—Depósito provisional, 12.900 pesetas.—Se

dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días á contar de la fecha de la probación del remate.—El contratista no tendrá derecho á que se le abone en un año económico mayor suma que la que corresponde á prorrata, teniendo en cuenta la cantidad del remate y el plazo de ejecución, siendo la anualidad máxima para esta contrata de 85.670,93 pesetas.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS	
	TROZO 1.º — Pesetas.	TROZO 2.º — Pesetas.
Explicación.		
M.º de desmonte.....	0,38	0,34
Idem de terraplén ó pedraplén.....	0,46	0,43
Ml. de apertura de cuneta.....	0,068	0,065
Idem de apertura de caja para el firme.....	0,136	0,137
Obras de fábrica.		
M.º de mampostería en seco.....	8,52	9,77
Idem de id. de relleno con mezcla común.....	12,20	13,45
Idem de id. con mezcla hidráulica.....	18,01	19,26
Idem de id. careada para paramentos.....	16,45	17,70
M.º de revoque de paramentos.....	0,50	0,50
M.º de hormigón ordinario.....	9,70	9,70
Idem de id. hidráulico.....	17,33	17,33
Idem de fábrica de ladrillo para muros con mortero común.....	22,77	28,82
Idem de id. id. para bóvedas con mortero común.....	23,30	29,35
Idem de id. id. para id. con mortero hidráulico.....	27,65	33,70
Idem de sillería en muros rectos.....	85,75	76,59

	PRECIOS	
	TROZO 1.º — Pesetas.	TROZO 2.º — Pesetas.
Obras de fábrica.		
Idem de id. aplastillada para bóvedas, tajamares y molduras.....	104,30	95,14
Idem de losa de tapa.....	56,69	47,53
Idem de madera en cimbras y andamios.....	112,43	112,43
Afirmado.		
Ml. de firme completamente terminado.....	5,594	7,025
Conservación y acopios		
M.º de piedra para acopios para la conservación del firme machacada al tamaño de cuatro centímetros.....	6,00	7,59
M.º de extracción de productos desprendidos de los taludes para la conservación extraordinaria.....	0,95	0,95
M.º de terraplén ó pedraplén para la conservación extraordinaria.....	0,84	0,84
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilómetro de carretera.....	475,00	554,50
Por la conservación ordinaria de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras.....	437,50	517,00
Por cada árbol forestal de adorno plantado y arraigado en la carretera.....	1,50	1,50

DESMONTE.—VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	TROZO 1.º			TROZO 2.º		
	Volumen — Metros cúbicos.	Precio. — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.	Volumen. — Metros cúbicos.	Precio. — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
Tierra franca.....	5.339,91	1,18	961,18	10.989,54	0,18	1.978,12
Tierra dura.....	12.143,36	0,34	4.128,74	10.989,54	0,34	3.736,44
Terreno de tránsito.....	888,39	0,63	559,68	»	»	»
Roca floja.....	65,50	1,25	81,87	»	»	»
Productos depositados en caballeros.....	2.316,37	0,17	393,78	3.694,24	0,17	628,02
Refino de taludes é indemnizaciones.....	18.437,10	0,05	921,86	21.979,08	0,05	1.098,95
Precios medios.	7.047,11			7.441,53		
	18.437,16	= 0,38		21.979,08	= 0,31	

PRESUPUESTO

Trozo 1.º—Desde la salida de Badajoz en el empalme de la ronda exterior hasta las inmediaciones de las cantinas del Cedeño. Longitud, 9281,57 metros.

EXPLANACIÓN	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Movimiento de tierras.		
18.437,16 m.º de desmonte.....	0,38	7.006,12
23.554,72 id. de terraplén ó pedraplén.....	0,46	10.835,17
Caja y cunetas.		
9.281,57 ml. de apertura de caja.....	0,136	1.262,29
8.847,00 id. de cuneta abierta.....	0,068	601,60
TOTAL.....		19.705,18
OBRAS DE FABRICA		
Tageas.		
Once tageas del modelo número 9.....	166,81	1.834,91
Seis id. id. número 10.....	244,08	1.464,48
Una id. id. número 12.....	»	411,29
Una id. id. número 13.....	»	465,79
Una id. id. número 22.....	»	959,83
Alcantarillas.		
Una alcantarilla del modelo número 52.....	»	3.933,10
TOTAL.....		9.069,40

	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
AFIRMADO		
9.281,57 ml. de firme completamente consolidado.....	5,594	51.921,10
TOTAL.....		51.921,10
OBRAS ACCESORIAS		
Empedrado, rastrillos y muretes de las cunetas.....	»	50,00
Muros y muretes de contención de los desmontes.....	»	50,00
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe.....	»	70,00
Rectificación y desvíos de cauces.....	»	70,00
Rampas de servidumbre.....	»	150,00
Malecones.....	»	20,00
16 guardaruedas.....	3,02	48,32
9 postes kilométricos.....	5,30	47,70
Colocación de un poste indicador.....	»	14,25
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunos postes de la carretera en construcción, y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para paso del público.....	»	250,00
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	3.000,00
TOTAL.....		3.770,27

CONSERVACION Y ACOPIOS	Precio de la unidad	IMPORTES
	Pesetas.	Pesetas.
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 475 pesetas el kilómetro.....	»	4.408,74
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva á 437,50 pesetas por año y kilómetro.....	»	16.242,75
464 m. ³ de piedra machacada que deben hallarse acopiados al expirar el plazo de conservación.....	6,00	2.784,00
Por la plantación y conservación de 800 árboles á razón de 1,50 pesetas por árbol y año en los cuatro siguientes á la recepción definitiva.....	»	4.800,00
TOTAL.....		28.235,49

Resumen del trozo primero.

	Pesetas.
Explanación.....	19.705,18
Obras de fábrica.....	9.069,40
Afirmado.....	51.921,10
Obras accesorias.....	3.770,27
Conservación y acopios.....	28.235,49
TOTAL.....	112.701,44

Trozo 2.º—Desde las inmediaciones de las cantinas del Cedeño hasta el alto de Encinar.—Longitud, 7.563,42 metros.

EXPLANACION	Precio de la unidad	IMPORTE
	Pesetas.	Pesetas.
Movimiento de tierras.		
21.979,08 m. ³ de desmonte.....	0,34	7.472,89
20.319,27 id. de terraplén ó pedraplén.....	0,43	8.737,29
Caja y cunetas.		
7.563,42 ml. de apertura de caja.....	0,137	1.036,19
8.151,00 id. de cuneta abierta.....	0,065	529,81
TOTAL.....		17.776,18
OBRAS DE FABRICA		
Tageas.		
Una tagea del modelo número 9.....	»	239,03
Cuatro id. id. número 10.....	275,17	1.100,68
Cuatro id. id. número 11.....	314,85	1.259,40
Una id. id. número 14.....	»	373,57
Una id. id. número 20.....	»	806,95
Una id. id. número 22.....	»	1.069,55
Alcantarillas.		
Tres alcantarillas del modelo número 24.....	880,20	2.640,60
Una alcantarilla del modelo número 32.....	»	2.098,63
Una id. id. número 51.....	»	3.782,19
TOTAL.....		13.370,60
AFIRMADO		
7.563,42 ml. de firme completamente consolidado.....	7,025	53.133,03
TOTAL.....		53.133,03
OBRAS ACCESORIAS		
Empedrados, rastrillos y muretes de cunetas..	»	40,00
Muros y muretes de sostenimiento de los desmontes.....	»	40,00
Cunetas zanjas de coronación y desagüe.....	»	50,00
Rectificación y desvíos de cauces.....	»	60,00
Rampas de servidumbre.....	»	100,00
Malecones.....	»	20,00
Ocho guarda-ruedas.....	2,76	22,03
Seis postes kilométricos.....	5,48	32,88
Un poste miramétrico.....	»	39,10

OBRAS ACCESORIAS	Precio de la unidad	IMPORTE
	Pesetas.	Pesetas.
Daños y perjuicios por tránsito inevitable de algunas partes de la carretera en construcción, y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para paso del público.....	»	200,00
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras en los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	2.000,00
TOTAL.....		2.604,06
CONSERVACION Y ACOPIOS		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 554,50 pesetas el kilómetro.....	»	4.193,92
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, á 517 pesetas por año y kilómetro.....	»	15.641,15
378 m. ³ de piedra machacada, que deben hallarse acopiados al expirar el plazo total de conservación.....	7,59	2.869,02
Por la plantación y conservación de 200 árboles á razón de 1 peseta 50 céntimos por árbol y año en los cuatro siguientes á la recepción definitiva.....	»	1.200,00
TOTAL.....		23.904,09

Resumen del trozo segundo.

	Pesetas.
Explanación.....	17.776,18
Obras de fábrica.....	13.370,60
Afirmado.....	53.133,03
Obras accesorias.....	2.604,06
Conservación y acopios.....	23.904,09
TOTAL.....	110.787,96

Resumen general.

	Pesetas.
Ejecución material del trozo 1.º.....	112.701,44
Idem id. del trozo 2.º.....	110.787,96
Total de ejecución material.....	223.489,40
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	33.523,41

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 257.012,81

Procedencia de los materiales y distancias medias.

Trozo 1.º—La sillería será de granito procedente de la cantera de la dehesa de D. José Villanueva, cerca de Valverde, á una distancia media de 23.945 metros.—La piedra para mampostería procede de las canteras del Cerro de San Cristóbal, margen derecha del río Guadiana, enfrente de la ciudad de Badajoz, á una distancia media de 6.706 metros.—La piedra para el afirmado será caliza, extraída de las canteras de Badajoz, calculándose en cerca de cuatro kilómetros y medio la distancia media de transporte.

Trozo 2.º—La sillería será de igual clase y procedencia que en el trozo 1.º, con una distancia media de 14.302 metros.—La piedra para mampostería será cuarzosa, de las canteras de cerca del Toril dehesa de Merinillas Altas, á una distancia media de 8.171 metros.—La piedra para el afirmado será diorita, cuarzosa, suelta ó esparcida, y de la dehesa de Merinillas Altas, calculándose en cerca de ocho kilómetros y medio la distancia media de transporte.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 24 de Febrero último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de los trozos 1.º y 2.º de la carretera de Badajoz á Valverde de Leganés (Badajoz), se comprometo á tomar á su cargo la ejecución de las mismas con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Fecha y firma del proponente.)

ALMERIA

Construcción de un muro de defensa en la carretera de Puerto Lumbreras á Almería, números 123 y 124.—Presupuesto, 80.687,06 pesetas.—Plazo de ejecución, veinticuatro meses.—Depósito provisional, 4.100 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 40.343,53 pesetas.