

Subasta para el día 24 de Abril próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 2 de Marzo.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en los Gobiernos civiles de provincia hasta el día 19 de Abril en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª, acompañando á éstas el documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

### CACERES

Puente de hierro sobre el río Alagón en la carretera de Puente Guandancil á Ciudad Rodrigo. Presupuesto, 382.475,41 pesetas.—Longitud, 694,10 metros.—Plazo de ejecución, cinco años.—Depósito provisional, 19.200 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días á contar de la fecha de aprobación del remate.—El contratista no tendrá derecho á que se le abone en un año económico mayor suma que la que corresponda á prorrata, teniendo en cuenta la cantidad del remate y el plazo de ejecución, siendo la anualidad máxima para esta contrata de 66.495,08 pesetas.

CUADRO DE PRECIOS

| CLASE DE OBRA                                                                                                            | PRECIOS<br>—<br>Pesetas. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Explanación.</b>                                                                                                      |                          |
| M.º de desmonte.....                                                                                                     | 1,30                     |
| Idem de terraplén consolidado.....                                                                                       | 1,00                     |
| Ml. de apertura y arreglo de caja para firme.....                                                                        | 0,33                     |
| Idem de apertura y arreglo de cuneta.....                                                                                | 0,35                     |
| <b>Obras de fábrica.</b>                                                                                                 |                          |
| Kilogramo de hierro forjado ó laminado.....                                                                              | 0,43                     |
| Idem de acero fundido.....                                                                                               | 0,70                     |
| Idem de hierro fundido en roscas.....                                                                                    | 0,50                     |
| Idem de id. en pilotes (con dos manos de minio).....                                                                     | 0,30                     |
| Idem de plomo.....                                                                                                       | 0,75                     |
| M.º de excavación en guijo con cantos rodados (dentro del aire comprimido).....                                          | 20,45                    |
| Idem de excavación en toba arcillosa para cimientos....                                                                  | 1,54                     |
| Idem de id. en id. dentro del aire comprimido.....                                                                       | 28,95                    |
| Idem de escollera.....                                                                                                   | 4,50                     |
| Idem de mampostería ordinaria con mezcla común.....                                                                      | 11,70                    |
| Idem de id. careada con id. id.....                                                                                      | 12,56                    |
| Idem de id. concertada con id. id.....                                                                                   | 13,42                    |
| Idem de id. hidráulica.....                                                                                              | 21,68                    |
| Idem de hormigón hidráulico para el relleado del tubo...                                                                 | 25,08                    |
| Idem de fábrica de sillería recta labrada á pico gordo con mortero hidráulico.....                                       | 86,11                    |
| Idem de id. id. id. labrada á pico fino con mortero común.....                                                           | 96,60                    |
| Idem de id. id. aplantillada labrada á pico fino con mortero común.....                                                  | 100,20                   |
| Idem de id. id. recta labrada á pico fino con mortero hidráulico.....                                                    | 101,64                   |
| Idem de id. id. aplantillada labrada á pico con mortero hidráulico.....                                                  | 105,24                   |
| Idem de madera incluso preparación, empleo demolición en obras provisionales.....                                        | 130,00                   |
| Kilogramo de clavazón y herraje, incluso su empleo en obras provisionales.....                                           | 0,50                     |
| Ml. de cuerda de cáñamo para ligaduras, incluso su empleo en obras provisionales.....                                    | 0,10                     |
| <b>Afirmado.</b>                                                                                                         |                          |
| Ml. de firme, incluso el recebo, arreglo extensión y consolidación de los materiales.....                                | 4,59                     |
| <b>Obras accesorias.</b>                                                                                                 |                          |
| M.º de encachado ó empedrado.....                                                                                        | 4,25                     |
| Un guarda ruedas labrado y puesto en obra.....                                                                           | 7,50                     |
| Un malecón de sillería labrado y puesto en obra.....                                                                     | 40,00                    |
| <b>Conservación y acopios.</b>                                                                                           |                          |
| M.º de piedra para conservación del firme, incluso el empleo en obra de los materiales durante el plazo de garantía..... | 4,95                     |
| M.º de piedra para conservación del firme después de la recepción definitiva.....                                        | 3,70                     |
| Idem de desprendimientos.....                                                                                            | 1,14                     |
| Idem de demolición de toda clase de fábrica.....                                                                         | 1,50                     |

### Conservación y acopios

|                                                                         | PRECIOS<br>—<br>Pesetas. |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Pie de árbol plantado y avivado.....                                    | 1,50                     |
| M.º de plantaciones de taludes.....                                     | 0,10                     |
| Ml. de seto vivo.....                                                   | 1,00                     |
| M.º de hormigón de cemento para el relleno de la cámara de trabajo..... | 69,75                    |

### PRESUPUESTO PARCIAL DEL ESTRIBO, PILAS Y PALIZADAS DEL PUENTE DE HIERRO

|                                                                                              | Precio de la unidad<br>—<br>Pesetas. | IMPORTES<br>—<br>Pesetas. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Estribo.</b>                                                                              |                                      |                           |
| 81,24 M.º de excavación en toba arcillosa fuera del agua.....                                | 1,54                                 | 125,10                    |
| 75,06 id. de mampostería hidráulica para relleno hasta enrasar el zócalo.....                | 21,78                                | 1.034,80                  |
| 6,60 id. de sillería recta en las cadenas para apoyo de los cuchillos.....                   | 96,60                                | 637,56                    |
| 1,12 id. de sillería recta para asiento de las cajas de apoyo.....                           | 96,60                                | 108,20                    |
| 20,08 id. de sillería recta en aris ones.....                                                | 96,60                                | 1.939,72                  |
| 1,48 id. de id. id. para el apoyo del piso.....                                              | 96,60                                | 142,97                    |
| 4,00 id. de sillería aplantillada para imposta.....                                          | 100,20                               | 400,80                    |
| 11,05 id. de mampostería careada para el paramento interior.....                             | 12,56                                | 138,79                    |
| 15,62 id. de mampostería concertada para los paramentos exteriores.....                      | 13,42                                | 209,62                    |
| 171,60 id. de mampostería ordinaria.....                                                     | 11,70                                | 2.007,72                  |
| 68,18 id. de excavación en toba arcillosa fuera del agua.....                                | 1,54                                 | 104,99                    |
| 8,20 id. de sillería recta en la unión con el estribo.....                                   | 96,60                                | 792,12                    |
| 49,62 id. de mampostería careada en los paramentos.....                                      | 12,36                                | 623,23                    |
| 151,22 id. de mampostería ordinaria para relleno.....                                        | 11,70                                | 176,92                    |
| 2,45 id. de sillería aplantillada para la imposta.....                                       | 100,20                               | 245,49                    |
| 4,752 id. de id. id. para el antepecho.....                                                  | 100,20                               | 475,75                    |
| 6 malecones de sillería.....                                                                 | 40,00                                | 240,00                    |
| 8 guarda-ruedas.....                                                                         | 7,50                                 | 60,00                     |
| 13,80 M.º de acera.....                                                                      | 4,25                                 | 58,65                     |
| <b>Pila 1.ª</b>                                                                              |                                      |                           |
| 80,34 M.º de excavación en guijo mezclado con cantos rodados dentro del aire comprimido..... | 20,45                                | 1.643,00                  |
| 28,28 id. de excavación en toba arcillosa dentro del aire comprimido.....                    | 28,95                                | 818,70                    |
| 30,78 id. de hormigón de cemento para el relleno de la cámara de trabajo.....                | 69,75                                | 2.146,90                  |
| 162,00 id. de id. hidráulico para el relleno del tubo.....                                   | 25,08                                | 4.062,96                  |
| 31,566 toneladas de hierro laminado.....                                                     | 430,00                               | 13.573,38                 |
| Alquiler de las máquinas y accesorios para comprimir el aire.....                            | »                                    | 2.000,00                  |
| 11,12 m.º de sillería aplantillada para la coronación.....                                   | 100,20                               | 1.114,22                  |
| <b>Pila 2.ª</b>                                                                              |                                      |                           |
| 11,12 m.º de sillería aplantillada para la coronación.....                                   | 100,20                               | 1.114,22                  |
| 60,58 id. de excavación en guijo mezclado con cantos rodados dentro del aire comprimido..... | 20,45                                | 1.238,86                  |
| 28,28 id. de id. en toba arcillosa dentro del aire comprimido.....                           | 28,95                                | 818,70                    |
| 30,78 id. de hormigón de cemento para el relleno de la cámara de trabajo.....                | 69,75                                | 2.146,90                  |
| 147,98 id. de id. hidráulico para el relleno del tubo.....                                   | 25,08                                | 3.711,34                  |
| 21,28 toneladas de hierro laminado.....                                                      | 430,00                               | 13.450,40                 |
| Alquiler de las máquinas y accesorios para comprimir el aire.....                            | »                                    | 2.000,00                  |
| <b>Pila 3.ª</b>                                                                              |                                      |                           |
| 11,12 m.º de sillería aplantillada para la coronación.....                                   | 100,20                               | 1.114,22                  |
| 69,22 id. de excavación en guijo mezclado con cantos rodados dentro del aire comprimido..... | 20,45                                | 1.415,54                  |
| 29,68 id. de id. en toba arcillosa dentro del aire comprimido.....                           | 28,95                                | 879,24                    |

|                                                                              | Precio<br>de la unidad<br>—<br>Pesetas | IMPORTES<br>—<br>Pesetas. |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| <b>Pila 3.<sup>a</sup> (continuación)</b>                                    |                                        |                           |
| 30.78 id de hormigón de cemento para el relleno de la cámara de trabajo..... | 69,75                                  | 2.146,90                  |
| 149,30 id. de id. hidráulico para el relleno del tubo.....                   | 25,08                                  | 3.744,44                  |
| 32,14 toneladas de hierro laminado.....                                      | 430,00                                 | 13.820,20                 |
| Alquiler de las máquinas y accesorios para comprimir el aire.....            | »                                      | 2.000,00                  |
| <b>Palizada 1.<sup>a</sup></b>                                               |                                        |                           |
| 8.109 toneladas de hierro laminado.....                                      | 430,00                                 | 3.486,00                  |
| 4.032 id. de id. fundido en pilotes.....                                     | 300,00                                 | 1.209,60                  |
| 1,40 id. de id. en roscas.....                                               | 500,00                                 | 700,00                    |
| Andamiaje, hinca y alquiler de la machina y demás.....                       | »                                      | 600,00                    |
| <b>Palizada 2.<sup>a</sup></b>                                               |                                        |                           |
| 1,29 toneladas de hierro laminado.....                                       | 430,00                                 | 554,80                    |
| 2,93 id. de id. fundido para pilotes.....                                    | 300,00                                 | 879,00                    |
| 1,05 id. de id. en roscas.....                                               | 500,00                                 | 525,00                    |
| Andamiaje, hinca y alquiler de la machina y demás.....                       | »                                      | 450,00                    |

**Resumen.**

|                                              | Pesetas.          |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Estribo.....                                 | 10.082,43         |
| Pilas.....                                   | 74.960,12         |
| Palizadas.....                               | 8.304,40          |
| Puente de servicio para las operaciones..... | 6.000,00          |
| Andamiajes.....                              | 2.000,00          |
| <b>TOTAL.....</b>                            | <b>101.446,95</b> |

**PRESUPUESTO PARCIAL DEL TRAMO METÁLICO**

|                                                      |      |                   |
|------------------------------------------------------|------|-------------------|
| 442.265 kilogramos de hierro laminado ó forjado..... | 0,43 | 190.173,95        |
| 15.546 kilogramos de acero fundido.....              | 0,70 | 10.882,20         |
| 518 kilogramos de plomo.....                         | 0,75 | 388,50            |
| <b>TOTAL.....</b>                                    |      | <b>201.444,15</b> |

**PRESUPUESTO GENERAL**

| EXPLANACION                                                                                                     |      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| <b>Movimiento de tierras.</b>                                                                                   |      |                   |
| 137,10 M. <sup>3</sup> de desmonte.....                                                                         | 1,30 | 176,86            |
| 25.207,59 id. de terraplén ó pedraplén.....                                                                     | 1,00 | 25.034,74         |
| <b>Caja y cunetas.</b>                                                                                          |      |                   |
| 480,91 Ml. de apertura de caja en tierra franca.....                                                            | 0,30 | 144,25            |
| 35,91 id. de id. en terreno de tránsito.....                                                                    | 0,70 | 25,14             |
| 35,91 id. de apertura de cunetas.....                                                                           | 0,35 | 12,56             |
| <b>TOTAL.....</b>                                                                                               |      | <b>25.393,57</b>  |
| <b>Obras de fábrica.</b>                                                                                        |      |                   |
| Por los tramos metálicos, según proyecto especial.....                                                          | »    | 201.444,15        |
| Por el estribo, pilas y palizadas, según id.....                                                                | »    | 101.446,95        |
| <b>TOTAL.....</b>                                                                                               |      | <b>302.891,10</b> |
| <b>Afirmado.</b>                                                                                                |      |                   |
| 694,10 Ml. de firme completamente consolidado.....                                                              | 4,59 | 3.185,92          |
| <b>TOTAL.....</b>                                                                                               |      | <b>3.185,92</b>   |
| <b>Conservación y acopios.</b>                                                                                  |      |                   |
| Por la conservación de las obras de tierra, fábrica y extracción de escombros durante el plazo de garantía..... | »    | 430,00            |

|                                                                                                                          | Precio<br>de la unidad<br>—<br>Pesetas. | IMPETES<br>—<br>Pesetas. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| <b>Conservación y acopios.</b>                                                                                           |                                         |                          |
| Por id. de la parte metálica durante el plazo de garantía.....                                                           | »                                       | 295,00                   |
| 57,61 m. <sup>3</sup> de piedra machacada al tamaño de la del firme, incluso su empleo durante el plazo de garantía..... | 4,95                                    | 285,17                   |
| 28,81 id. de id. que deben hallarse acopiados al verificarse la recepción definitiva.....                                | 3,70                                    | 106,60                   |
| <b>TOTAL.....</b>                                                                                                        |                                         | <b>1.116,77</b>          |

**Resumen.**

|                                               | Pesetas.          |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Explanación.....                              | 25.393,57         |
| Obras de fábrica.....                         | 302.891,10        |
| Afirmado.....                                 | 3.185,92          |
| Conservación y acopios.....                   | 1.116,77          |
| <b>Total de ejecución material.....</b>       | <b>392.587,36</b> |
| Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100..... | 49.888,05         |
| <b>PRESUPUESTO DE CONTRATA.....</b>           | <b>382.475,41</b> |

*Modelo de proposición* —D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 26 de Febrero último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación, en pública subasta, de las obras del puente de hierro sobre el Alagón, carretera de Puente Guadancil á Ciudad Rodrigo (Cáceres), se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones por la entidad de.....

(Fecha y firma del proponente.)

**CORDOBA**

Carretera de Bujalance á Villa del Trozo 2.<sup>o</sup>—Presupuesto, pesetas 86.247,23.—Longitud, 7.872 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 4.400 pesetas. Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate. El contratista no tendrá derecho á que se le abone en un año económico mayor suma que la que corresponda á prorrata, teniendo en cuenta la cantidad del remate y el plazo de ejecución, siendo la anualidad máxima para esta contrata de 43.123,61 pesetas.

**CUADRO DE PRECIOS**

| CLASE DE OBRA                                                              | PESETAS |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Explanación.</b>                                                        |         |
| M. <sup>3</sup> de desmonte.....                                           | 0,47    |
| Idem de terraplén.....                                                     | 0,36    |
| Ml. de apertura de cuneta.....                                             | 0,10    |
| Idem de caja para el firme.....                                            | 0,38    |
| Idem de arreglo y refino de la carretera explanada.....                    | 0,53    |
| <b>Obras de fábrica.</b>                                                   |         |
| M. <sup>3</sup> de hormigón hidráulico para bóvedas.....                   | 18,57   |
| Idem de mampostería hidráulica para muros.....                             | 14,05   |
| Idem de id. ordinaria con mezcla común.....                                | 11,99   |
| Idem de id. careada con id. id.....                                        | 14,04   |
| Idem de id. concertada con id. id.....                                     | 18,74   |
| Idem de hormigón ordinario.....                                            | 11,74   |
| Idem de sillería recta con mezcla común de labra fina en el paramento..... | 56,10   |
| Idem de id. aplastillada para bóvedas, tajamares y molduras.....           | 63,85   |
| Idem de losas de tapa.....                                                 | 35,45   |
| M. <sup>2</sup> de encachado ó empedrado irregular con mortero común.....  | 2,87    |
| Idem de empedrado ó encachado irregular sin mortero..                      | 2,02    |
| Mano de obra del m. <sup>2</sup> de mampostería ordinaria.....             | 6,12    |
| Idem de id. del m. <sup>2</sup> de mampostería concertada.....             | 9,00    |
| Idem de id. del m. <sup>2</sup> de encachado con mortero común....         | 1,21    |
| Derribo de un m. <sup>3</sup> de mampostería.....                          | 0,55    |
| <b>Afirmado.</b>                                                           |         |
| Ml. de firme completamente terminado.....                                  | 4,77    |
| <b>Obras accesorias.</b>                                                   |         |
| Un poste kilométrico.....                                                  | 10,00   |