

Conservación y acopios.	Precio de la unidad	IMPORTE
	Pesetas.	Pesetas.
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 350,15 pesetas por kilómetro.....	»	2.107,90
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, á 318,32 pesetas por año y kilómetro.....	»	7.665,15
240,80 m. ³ de piedra machacada que deben hallarse acopiadas al expirar el plazo total de conservación, á razón de 40 metros cúbicos por kilómetro.....	4,99	1.201,59
TOTAL.....		10.974,64

Resumen del trozo décimo.

	Pesetas.
Explanación.....	30.139,78
Obras de fábrica.....	13.761,80
Afirmado.....	34.805,83
Obras accesorias.....	8.176,59
Conservación y acopios.....	10.974,64
TOTAL.....	97.858,64

Resumen general.

	Pesetas.
Ejecución material del trozo 9.º.....	110.365,40
Idem id. del trozo 10.º.....	97.858,64
Total de ejecución material.....	208.224,04
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	31.233,61
PRESUPUESTO DE CONTRATA.....	239.457,65

RELACION DE LOS MATERIALES QUE SE HAN DE EMPLEAR EN LAS OBRAS Y DISTANCIAS MEDIAS

Clase de los materiales.	Calidad.	Puntos de procedencia.	Distancias medias. — Metros.
TROZO 9.º			
Sillería.....	Caliza...	Cantera de las Virtudes....	11.200
Mampostería.....	Idem....	Camino de altamar.....	5.200
Piedra para el firme.....	Silíceo...	Cerros próximos.....	2.000
Ladrillo y teja.....	Común...	Torreñueva.....	1.000
Cal común.....	Grasa...	Idem.....	1.000
Idem hidráulica.....	Idem....	Almacenes de Valdepeñas....	12.000
Arena.....	Silíceo...	Arroyos inmediatos.....	500
Yeso.....	Pardo...	Membrilla.....	36.000
Madera.....	Pino....	Almacenes de Torreñueva....	1.000
Hierro.....	Dulce...	Idem.....	1.000
TROZO 10.º			
Sillería.....	Caliza...	Cantera de las Virtudes....	13.800
Mampostería.....	Idem....	Camino de altamar.....	6.500
Piedra para el firme.....	Silíceo...	Cerros Garbanzal y Horcajo....	2.880
Ladrillo y teja.....	Común...	Torreñueva.....	6.000
Cal común.....	Grasa...	Idem.....	5.000
Idem hidráulica.....	Idem....	Almacenes de Valdepeñas....	14.000
Arena.....	Silíceo...	Rambla de Torreñueva.....	500
Yeso.....	Pardo...	Membrilla.....	42.000
Madera.....	Pino....	Almacenes de Torreñueva....	6.000
Hierro.....	Dulce...	Idem.....	6.000

Modelo de proposición.—D. N. N. vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 23 de Febrero último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la

adjudicación, en pública subasta, de las obras de los trozos 9.º y 10.º de la carretera de Daimiel á Villacarrillo (Ciudad Real), se compromete á tomar á su cargo la ejecución de los mismos, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones por la cantidad de.....

(Fecha y firma del proponente.)

CORUÑA

Carreta de Boimorto á Muros, sección de Puente Ulla á Padrón.—Trozos 4.º y 5.º.—Presupuesto, 220.614,11 pesetas.—Longitud, metros 12.922,65.—Plazo de ejecución, tres años.—Depósito provisional, pesetas 11.100.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.

El contratista no tendrá derecho á que se le abone en un año económico mayor suma que la que co responda aprorata, teniendo en cuenta la cantidad del remate y el plazo de ejecución, siendo la anualidad máxima para esta contrata de 73.538,03 pesetas.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS	
	TROZO 4.º	TROZO 5.º
Explanación.	Pesetas.	Pesetas.
M.º de desmonte.....	0,93	1,33
Idem de terraplén.....	0,28	0,39
Idem de pedraplén.....	0,28	0,39
Ml. de apertura de cun ta.....	0,28	0,35
Metro lineal de apertura de caja para el firme.....	0,75	0,79
M.º de extracción de desprendimientos.....	0,65	0,15
Obras de fábrica.		
M.º de excavación para cimientos en todas las obras de fábrica.....	0,93	1,33
Idem de mampostería ordinaria en seco.....	8,00	6,75
Idem de id. careada en seco.....	12,25	11,00
Idem de id. ordinaria con mortero común....	11,00	9,75
Idem de id. id. con mortero hidráulico.....	17,50	16,25
Idem de id. careada con mortero común.....	14,50	13,25
Idem de id. id. con mortero hidráulico.....	19,25	18,00
Idem de id. concertada en paramentos con mortero común.....	21,00	19,50
Idem de id. id. con mortero hidráulico.....	23,50	22,00
M.º de revoque de paramentos.....	1,20	1,20
M.º de hormigón ordinario.....	12,88	12,25
Idem de hormigón hidráulico.....	19,88	19,25
Idem de sillería recta con mortero común....	53,50	51,75
Idem de id. id. con mortero hidráulico.....	54,00	52,75
Idem de id. a l'ntillada con mortero común..	63,50	61,75
Idem de id. id. con mortero hidráulico.....	64,50	62,75
Idem de sillarejo con mortero común para muros y bóvedas.....	38,50	36,75
Idem de id. con mortero hidráulico para idem idem.....	40,00	38,25
Idem de sillería desbastada con mortero común.	38,50	36,75
Idem de id. id. con mortero hidráulico.....	40,00	38,25
Idem de losa de coronación de muros.....	28,50	26,75
Idem de id. de tapa para tageas.....	28,50	26,75
Idem de escollera.....	7,50	6,25
Idem de encachado para obras de fábrica en seco.....	8,00	6,75
M.º de adosado de granito.....	12,70	12,35
Idem de enloquinado de id.....	11,90	11,45
Idem de empedrado ordinario.....	3,00	2,75
M.º de madera en cimbras y andamios, incluso herrajes, puesto en obra.....	80,00	80,00
Idem de losas de coronación de aletas y pretilas.....	43,50	41,75
Kilogramo de hierro forjado puesto en obra...	1,50	1,50
Idem de id. fundido id. id.....	0,50	0,50
Afirmado.		
Ml. de firme completamente terminado.....	4,96	4,23
M.º de piedra para acopios para la conservación del firme machacada al tamaño de la única capa del mismo.....	4,21	3,53
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilómetro de carretera.....	340,00	340,00
Por la conservación ordinaria de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras.....	290,00	290,00

DESMONTE.—VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	TROZO 4.º			TROZO 5.º		
	Volumen. Metros cúbicos.	Precio. Pesetas.	IMPORTE Pesetas.	Volumen. Metro cúbico.	Precio. Pesetas.	IMPORTE Pesetas.
Tierra franca.....	»	»	»	1.054,88	0,20	210,98
Tierra dura.....	10.320,47	0,50	5.160,24	6.459,29	0,50	3.229,65
Terreno de tránsito.....	1.627,84	0,75	1.220,88	»	»	»
Roca floja.....	3.784,00	1,00	3.784,00	2.066,00	1,00	2.066,00
Roca dura.....	2.771,59	2,00	5.543,18	8.459,55	2,00	16.919,10
Productos depositados en caballeros.....	5.688,51	0,20	1.137,70	5.834,34	0,20	1.166,87
Refino de taludes é indemnizaciones.....	18.503,90	0,02	370,08	18.039,72	0,02	360,79
	17.216,08			23.953,39		
Precios medios.	18.503,90	= 0,93		18.039,72	= 1,33	

PRESUPUESTO GENERAL

Trozo 4.º—Desde Puente Bea (en la carretera provincial de Santiago á Cuntis) hasta el arroyo Sinle.—Longitud, 5.849,91 metros.

EXPLANACION	Precio de la unidad Pesetas.	IMPORTES Pesetas.
Movimiento de tierras.		
18.503,90 m. ³ de desmonte.....	0,93	17.208,63
16.697,40 id. de terraplén.....	0,28	4.675,27
Caja y cunetas.		
3.740,30 ml. de apertura de caja.....	0,75	2.805,23
6.141,60 id. de cunetas abiertas.....	0,28	1.719,65
TOTAL.....		26.408,78
OBRAS DE FÁBRICA		
Tageas.		
12 tageas modelo número 1.....	178,37	2.140,44
1 id. id. número 2.....	»	156,53
11 id. id. número 3.....	164,18	1.805,98
3 id. id. número 4.....	232,37	697,11
1 id. id. número 5.....	»	244,73
1 id. id. número 8.....	»	232,54
4 id. id. número 13.....	277,96	1.111,84
1 id. id. número 14.....	»	809,79
Alcantarillas.		
2 alcantarillas modelo número 1.....	»	3.190,52
TOTAL.....		10.389,48
Afirmado.		
5.849,31 ml. de firme completamente terminado.....	4 96	29.012,58
TOTAL.....		29.012,58
Obras accesorias.		
Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas.....	»	350,00
Rectificaciones y desvíos de cauces.....	»	300,00
Rampas de servidumbre.....	»	2.000,00
5 postes kilométricos.....	15,00	75,00
60 guarda-ruedas.....	15,00	900,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable y habilitación ó ejecución de caminos provisionales.....	»	400,00
Extracción de desprendimientos.....	»	500,00
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	2.000,00
TOTAL.....		6.525,00
Conservación y acopios.		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 340 pesetas el kilómetro.....	»	1.988,77

Conservación y acopios

Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva á 290 pesetas por año y kilómetro.....
293 m.³ de piedra machacada al tamaño de la única capa del firme, que deben hallarse acopiados al expirar el plazo total de conservación.....

Precio de la unidad Pesetas.	IMPORTES Pesetas.
»	6.785,20
4,21	1.233,53
TOTAL.....	10.007,50

Resumen del trozo 4.º

Explanación.....	Pesetas.
Obras de fábrica.....	26.408,78
Afirmado.....	10.389,48
Obras accesorias.....	29.012,58
Conservación y acopios.....	6.525,00
TOTAL.....	82.343,34

Trozo 5.º—Desde el arroyo Sinle hasta Padrón (empalme con la carretera de segundo orden de Coruña á Pontevedra).—Longitud, 7 073,34 metros.

EXPLANACION		
Movimiento de tierras.		
18.039,72 m. ³ de desmonte.....	1,33	23.992,83
17.942,50 id. de terraplén.....	0,39	6.997,58
Caja y cunetas.		
4.149,70 ml. de apertura de caja.....	0,79	3.278,26
7.195,80 id. de cunetas abiertas.....	0,35	2.518,53
TOTAL.....		36.787,20
OBRAS DE FABRICA		
Muros de sostenimientos.		
335,540 m. ³ de excavación en cimientos.....	1,33	446,27
782,020 id. de mampostería en seco.....	6,75	5.278,64
88,090 id. de losas de coronación de muros.....	26,75	2.356,41
Pretiles.		
27.290 m. ³ de mampostería concertada.....	19,50	532 16
10.110 id. de losas de coronación.....	41,75	422,09
Tageas.		
12 tageas modelo número 1.....	169,48	2.033,76
1 id. id. número 2.....	»	147,43
4 id. id. número 3.....	156,38	625,52
5 id. id. número 4.....	217,31	1.086,55
1 id. id. número 5.....	»	230,66
8 id. id. número 6.....	182,40	1.459,20
3 id. id. número 7.....	233,93	701,79
2 id. id. número 13.....	260,55	521,10
1 id. id. número 14.....	»	752,63
Un grupo de dos tageas modelo número 15...	»	796,34

Alcantarillas.

	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Una alcantarilla modelo número 1.....	»	1.531,05
Una id. id. número 2.....	»	2.257,89
Una id. id. número 3.....	»	3.003,47

TOTAL 24.182,96

Afirmado.

7.073,34 ml. de firme completamente consolidado.....	4,23	29.920,23
--	------	-----------

TOTAL 29.920,23

Obras accesorias.

Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas.....	»	370,00
Rectificaciones y desvíos de cauces.....	»	300,00
Rampas de servidumbre.....	»	2.200,00
70 guarda-ruedas.....	15,00	1.050,00
6 postes kilométricos.....	15,00	90,00
1 poste miramétrico.....	35,00	35,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable habilitación y ejecución de caminos provisionales.....	»	500,00
Extracción de desprendimientos.....	»	200,00
Para atender a la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes a la recepción definitiva.....	»	2.000,00

TOTAL 6.745,00

Conservación y acopios.

Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía a 340 pesetas el kilómetro.....	»	2.404,94
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes a la recepción definitiva a 290 pesetas por año y kilómetro.....	»	8.205,07
354 m. ³ de piedra machacada al tamaño de la única capa del firme que deben hallarse acopiados al expirar el plazo total de conservación.....	»	1.249,62

TOTAL 11.859,63

Resumen del trozo 5.º

	Pesetas.
Explanación.....	36.787,20
Obras de fábrica.....	24.182,96
Afirmado.....	29.920,23
Obras accesorias.....	6.745,00
Conservación y acopios.....	11.859,63
TOTAL.....	109.495,02

Resumen general.

	Pesetas.
Ejecución material del trozo 4.º.....	82.343,34
Idem id. del trozo 5.º.....	109.495,02
Total de ejecución material.....	191.838,36
Imprevistos, dirección etc., 15 por 100.....	28.775,75

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 220.614,11

RELACION DE LOS MATERIALES
QUE SE HAN DE EMPLEAR EN LAS OBRAS Y DISTANCIAS MEDIAS

Clases y calidad de los materiales.	Puntos de procedencia.	Obras en que han de emplearse	Distancias medias. Metros.
-------------------------------------	------------------------	-------------------------------	----------------------------

TROZO 4.º

Granito duro.....	Canterra de Canciso, Palomar y Freixeiro.....	Obras de fábrica	2.000
Cuarzo y granito.....	Monte de San Miguel de Melicos.....	Afirmado.....	1.500
Arena cuarzosa.....	Arroyo de Linde e inmediaciones de la línea.....	Obras de fábrica	0.500
Recebo id.....	Idem id. id.....	Afirmado.....	0.500

TROZO 5.º

Granito duro.....	Montes de Lapido y Carcacia.....	Obras de fábrica	1.000
Cuarzo y granito.....	Idem id. id.....	Afirmado.....	1.000
Arena silicea.....	Sobre la línea.....	Obras de fábrica	100
Recebo id.....	Idem.....	Afirmado.....	100

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 26 de Febrero último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de nueva construcción de los trozos 4.º y 5.º de la sección de Puente Ulla a Padrán, correspondiente a la carretera de Boimorto a Muros, provincia de Coruña, se compromete a tomar a su cargo la ejecución de los mismos con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Fecha y firma del proponente.)

BURGOS

Carretera de Miranda de Ebro a la de Vitoria a Navarra por Treviño, sección de Miranda a Cucho.—Trozo 1.º.—Presupuesto, 59.498,28 pesetas.—Longitud, 6.142,20 metros.—Plazo de ejecución, un año.—Depósito provisional, 3.000 pesetas.—Se dará principio a la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días a contar de la fecha de aprobación del remate.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIO — Pesetas.
Explanación.	
M. ³ de desmonte.....	0,47
Idem de terraplén ó pedraplén.....	0,50
Ml. de apertura de cunetas.....	0,19
Idem de apertura de caja para el firme.....	0,22
Obras de fábrica.	
M. ³ de excavación en cimientos.....	0,46
Idem de mampostería en seco.....	12,53
Idem id. de relleno con mezcla común.....	15,58
Idem de id. id. con mezcla hidráulica.....	19,48
Idem de id. concertada en paramentos.....	17,29
Idem de id. id. con mortero hidráulico.....	20,49
Idem de hormigón ordinaria.....	11,63
Idem de id. hidráulico.....	17,93
Idem de fábrica de ladrillo con mortero común.....	27,00
Idem de id. id. con mortero hidráulico.....	30,50
Idem de sillarejo.....	39,73
Idem de sillería recta con mortero común.....	47,30
Idem de id. aplantillada.....	59,66
Idem de losas de tapa.....	35,12
Idem de fábrica de adobes.....	3,50
Metro superficial de tabiques sencillos entramados.....	1,85
Idem id. de entablonado.....	2,75
Idem id. de enlisonado para cielo raso.....	1,10
Idem id. de enfoscado.....	0,17
Idem id. de guarnecidos y blanqueos.....	0,30
Idem id. de empedrado.....	1,10
Idem id. de embaldosado.....	1,70
M. ³ de madera de pino en cimbras y anclajes, comprendido herraje y deducido aprovechamiento.....	55,00
Idem de madera en carreras, pares, pies derechos y maderos de suelo.....	83,00
M. ³ de cubierta de teja.....	2,05
Un pilote de haya ó roble de 3,50 de longitud por 0,20 con azuche y collar, puesto en obra.....	3,50
Kilogramo de clavazón y herraje.....	0,75

Afirmado.

Ml. de firme completamente terminado.....	2,73
M. ³ de piedra machacada para acopios para conservación del firme.....	2,54
Un guarda-ruedas.....	7,00
Un poste kilométrico.....	7,50
Uno id. indicador.....	22,50
Uno id. divisorio.....	70,00

Conservación y acopios.

Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilómetro de carretera.....	265,00
Por la conservación ordinaria de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes a la recepción definitiva de las obras.....	215,00
Un árbol plantado, incluso la apertura de la hoya.....	0,75
M. ³ de desprendimientos.....	0,56