

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 26 de Febrero último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación, en pública subasta, de las obras de nueva construcción del trozo 2.º de la carretera de Miranda de Ebro á la de Vitoria á Navarra por Treviño, en su sección de Miranda á Cucho, provincia de Burgos, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Fecha y firma del proponente.)

Subastas para el día 29 de Abril próximo, á la una de la tarde

Anunciadas en las Gacetas de 9 y 10 de Marzo.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en los Gobiernos civiles de provincia hasta el día 24 de Abril próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados extendidas en papel sellado de la clase 12.ª, acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción. En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

HUESCA

Carretera de Fraga á Alcolea.—Trozo 4.º—Presupuesto, 102 891,14 pesetas.—Longitud, 5.203,59 metros.—Plazo de ejecución, dos años. Depósito provisional, 5.200 pesetas.—Se dará ejecución á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.—El contratista no tendrá derecho á que se le abone en un año económico mayor suma que la que corresponda á prorrata, teniendo en cuenta la cantidad del remate y el plazo de ejecución, siendo la anualidad máxima para esta contrata de 51.445,57 pesetas.

CUADRO DE PRECIOS

Clase de obra.	PRECIOS — Pesetas.
M.º de desmonte.....	0,65
Idem de terraplén ó pedraplén.....	0,83
Ml. de apertura de cuneta.....	0,11
Idem de apertura de caja para el firme.....	0,33
M.º de excavación para emplazamientos y cimientos de las obras de fábrica y para variaciones de cauces.....	0,90
Idem de mampostería en 59 metros.....	19,30
Idem de id. ordinaria.....	22,30
Idem de id. careada.....	23,80
Idem de id. concertada.....	27,40
Idem de id. ordinaria hidráulica.....	28,70
Idem de id. concertada hidráulica.....	33,55
Idem de hormigón hidráulico.....	29,00
Idem de fábrica de ladrillo con mezcla hidráulica.....	41,75
Idem de losas.....	37,85
Idem de sillarejo.....	40,15
Idem de sillería desbastada.....	45,95
Idem de id. recta.....	64,75
Idem de id. aplantillada.....	69,95
Un huardarruedas.....	9,00
Un poste kilométrico.....	11,00
M.º de madera incluído la clavazón.....	40,00
Kilogramo de hierro forjado.....	0,60
M.º de firme completamente terminado.....	6,67
M.º de piedra machacada y acopiada con arreglo á condiciones para la conservación del firme.....	5,92
M.º de recebo acopiado con arreglo á condiciones.....	2,80
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, por cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras.....	417,50
Por la conservación ordinaria de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras.....	572,50
M.º de limpia de desprendimientos.....	0,80
Idem de terraplén construído.....	1,14
Idem de firme consolidado en recargos.....	6,10

DESMONTE

VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	Volumen. — Metros cúb.	PRECIO — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Tierra dura.....	2.553.000	0,40	1.021,20
Terreno de tránsito.....	1.563.500	0,60	938,10
Roca floja.....	731.000	1,30	950,30
Refino de taludes é indemnizaciones.....	4.847.500	0,05	242,38
Precio medio.....	3.151,98	= 0,65	
	4.847.500		

PRESUPUESTOS PARCIALES

DE LAS OBRAS DE FÁBRICA DE MODELOS ESPECIALES

	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Tagea oblicua de 1m,00 de luz.		
25.000 m.º de excavación para emplazamiento y cimientos.....	0,90	22,50
1.602 id. de mampostería ordinaria.....	22,30	35,72
29.936 id. de mampostería hidráulica.....	38,70	859,16
3.961 id. de ladrillo tabicado hidráulico.....	41,75	165,37
1.385 id. de hormigón hidráulico.....	29,00	40,17
3.772 id. de sillería recta.....	64,75	244,24
0.288 id. de sillería aplantillada.....	69,95	20,15
Cimbra.....	»	40,00
TOTAL.....		1.427,31

Grupo de tageas de 0,º60 de luz.

18.000 m.º de excavación para emplazamiento y cimiento.....	0,90	16,20
1.505 id. de mampostería ordinaria.....	22,30	33,56
12.562 id. de mampostería hidráulica.....	38,70	360,53
1.890 id. de losas.....	37,85	71,54
2.019 de sillería recta.....	64,75	130,73
0.260 id. de sillería aplantillada.....	69,95	18,19
TOTAL.....		630,75

Grupo de dos tageas de 0,º75 de luz, en el barranco Belver.

6.000 m.º de excavación para emplazamientos y cimientos.....	0,90	5,40
13.664 id. de mampostería ordinaria.....	22,30	304,70
2.070 id. de losas.....	37,85	78,35
1.820 id. de sillería recta.....	64,75	117,85
0.450 id. de sillería aplantillada.....	69,95	31,48
TOTAL.....		537,78

Sifón.

80.000 m.º de excavación para emplazamiento y cimientos.....	0,90	72,00
4.200 id. de losas.....	37,85	158,97
13.220 id. de hormigón hidráulico.....	29,00	383,38
22.590 id. de mampostería concertada hidráulica.....	33,55	757,89
1.760 id. de sillería recta.....	64,75	113,96
TOTAL.....		1.486,20

PRESUPUESTO GENERAL

Trozo 4.º—Desde Belver hasta Albalate.

EXPLANACIÓN		
Movimiento de tierras.		
4.847.500 m.º de excavación.....	0,65	3.150,87
12.190.500 id. de terraplén ó pedraplén.....	0,83	10.118,11
Caja y cunetas.		
5.203,59 ml. de apertura de caja.....	0,33	1.717,18
3.550,00 id. de cunetas abiertas.....	0,11	390,50
TOTAL.....		15.376,66

OBRAS DE FABRICA

Tageas.

18 tageas modelo número 1.....	227,87	4.101,66
1 id. id. número 1, con pozo.....	»	261,36
1 id. id. número 2, id.....	»	255,00
6 id. id. número 4, id.....	309,07	1.854,42
3 id. id. número 5, id.....	400,73	1.202,19
1 id. id. número 5 prolongada 0,º72.....	»	417,66
1 id. id. número 5, id. 0,º86.....	»	420,95
1 id. id. número 5, id. 1,º04.....	»	425,18
1 id. id. número 16.....	»	779,24
1 id. oblicua modelo especial.....	»	1.427,31
1 grupo de dos tageas modelo especial.....	»	630,75
1 grupo de dos tageas modelo especial.....	»	537,78

Sifón.	Precio de la unidad Pesetas.	IMPORTES Pesetas.
Sifón modelo especial.....	»	1.486,20
TOTAL.....		13.799,70
Afirmado.		
5.203,59 Ml. de afirmado terminado.....	6,67	34.707,95
TOTAL.....		34.707,95
Obras accesorias.		
Rectificación y desvíos de cauces.....	»	1.350,00
Pasos de servidumbre.....	»	500,00
150 guardarruedas.....	9,00	1.350,00
5 postes kilométricos.....	11,00	55,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable y habilitación ó ejecución de caminos provisionales.....	»	500,00
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	5.085,25
TOTAL.....		8.840,25
Conservación y acopios.		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 417,50 pesetas el kilómetro.....	»	2.172,67
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras, á 572,50 pesetas por año y kilómetro.....	»	11.917,16
338 m. ² de piedra machacada que deben hallarse acopiados al espirar el plazo total de conservación.....	5,92	2.000,96
234 m. ² de recebo que deben hallarse acopiados en la misma época.....	2,80	655,20
TOTAL.....		16.745,99

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	15.376,66
Obras de fábrica.....	13.799,70
Afirmado.....	34.707,95
Obras accesorias.....	8.840,25
Conservación y acopios.....	16.745,99
Total de ejecución material.....	89.470,55
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	13.420,59

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 102.891,14

Modelo de proposición —D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 6 de Marzo último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación, en pública subasta, de las obras de construcción del trozo 4.º de la carretera de Fraga á Alcolea, provincia de Huesca, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones por la cantidad de.....

(Fecha y firma del proponente.)

CUENCA

Carretera de La Mota del Cuervo á Villamayor de Santiago. —Trozo 1.º—Presupuesto 102.509,34 pesetas. —Longitud 12.200 metros. —Plazo de ejecución dos años. —Depósito provisional 5.200 pesetas. —Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate. —El contratista no tendrá derecho á que se le abone en un año económico mayor suma que la que corresponda á prorrata, teniendo en cuenta la cantidad del remate y el plazo de ejecución, siendo la anualidad máxima para esta contrata de 51.254,67 pesetas.

CUADRO DE PRECIOS

Explanación.	IMPORTES Pesetas.
M. ² de desmonte.....	0,61
Idem de terraplén ó pedraplén.....	0,35
Ml. de apertura de caja para el firme.....	0,23
Idem de apertura de cunetas.....	0,20

Obras de fábrica y accesorias.	PRECIOS Pesetas.
M. ² de apertura de zanjas para cimientos.....	0,70
Idem de mampostería en seco.....	3,41
M. ² de mampostería con mortero ordinario.....	6,32
Idem de id. con mortero hidráulico.....	12,57
Idem de i.l. careada para paramentos.....	7,19
Idem de rajuelas para bóvedas.....	24,83
Idem de hormigón ordinario.....	6,62
Idem de hormigón hidráulico.....	13,18
Idem de fábrica de ladrillo.....	38,26
Idem de sillarejo.....	43,60
Idem de sillería recta.....	47,08
Idem de sillería aplastillada para bóvedas, tajamares y molduras.....	56,42
Idem de losas de tapa.....	20,03
M. ² de rejuntado de paramentos con mezcla hidráulica y refundido á hierro.....	0,75
M. ² de madera para obras definitivas.....	99,75
M. ² de cubierta de teja.....	2,38
Idem de tabique de ladrillo.....	3,48
Idem de solado de baldosa.....	2,22
Idem de empedrado.....	0,93
Idem de bovedilla de yeso y ripio.....	1,21
Idem de entablado de ripia.....	0,82
Idem de enlucido de yeso y blanqueo interior.....	0,70
Idem de amaestrado y enfoscado de cal en el exterior de los muros.....	0,60
Ml. de cornisa de yeso en las fachadas.....	1,75
M. ² de carpintería de taller para puertas exteriores.....	11,64
M. ² de carpintería de taller para puertas exteriores.....	7,50
Idem de carpintería de taller para ventanas autopediadas.....	10,03
Idem de carpintería de taller para ventanillos del sobrado.....	6,00
Vidriera de dos hojas con cristales.....	6,96
Pernio para puertas exteriores con tornillos.....	0,75
Pernio para puertas interiores, ventanas y vidrieras.....	0,43
Pasador para puertas exteriores.....	1,23
Pasador para puertas interiores.....	0,87
Cerradura de dos vueltas y dos llaves para puertas exteriores.....	3,83
Idem de id. id. id. para puertas interiores.....	2,36
Cerrojo de gancho para puerta exterior.....	1,27
Idem de id. para id. interior.....	0,64
Picaporte para puertas interiores, ventanas y alacenas.....	0,67
Falleba para las ventanas.....	1,77
Reja de cuadrado para las ventanas exteriores.....	22,74
Idem de id. para los ventanillos del sobrado.....	3,51
Kilogramo de clavazón.....	0,72
M. ² de pintura en puertas exteriores, interiores y ventanas.....	0,65
Pintura de una vidriera.....	0,70
Idem de una reja.....	1,50
Idem de una id. del sobrado.....	0,50
Extracción del m. ² de desprendimientos.....	0,40
División del m. ² de bloques de piedra de productos desprendidos.....	0,75
Afirmado.	
Ml. de firme completamente terminado.....	2,63
Conservación y acopios	
M. ² de piedra machacada para acopios de conservación del firme.....	2,98
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilómetro de carretera.....	250,00
Por la conservación ordinaria de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguiente á la recepción definitiva de las obras.....	220,00
Un pie de árbol plantado y avivado, dando la planta la Administración en sus viveros.....	1,25
Extracción del m. ² de desprendimientos en obras de conservación extraordinaria.....	0,50

DESMONTE.—VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	Volumen. Metros cúb.	Precio. Pesetas.	Importe. Pesetas.
Tierra franca.....	1.163,982	0,22	257,18
Tierra dura.....	8.831,502	0,44	3.885,86
Terreno de tránsito.....	3.973,274	0,63	2.503,16
Roca floja.....	1.716,015	0,95	1.630,21
Roca dura.....	667,282	1,50	1.000,92
Productos depositados en caballeros.....	855,061	0,21	179,56
Refino de taludes é indemnizaciones.....	16.357,055	0,06	981,42
Precio medio.....	10.438,31		
	16.357,055		= 0,64.