

Sifón.	Precio de la unidad Pesetas.	IMPORTES Pesetas.
Sifón modelo especial.....	»	1.486,20
TOTAL.....		13.799,70
Afirmado.		
5.203,59 Ml. de afirmado terminado.....	6,67	34.707,95
TOTAL.....		34.707,95
Obras accesorias.		
Rectificación y desvíos de cauces.....	»	1.350,00
Pasos de servidumbre.....	»	500,00
150 guardarruedas.....	9,00	1.350,00
5 postes kilométricos.....	11,00	55,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable y habilitación ó ejecución de caminos provisionales.....	»	500,00
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	5.085,25
TOTAL.....		8.840,25
Conservación y acopios.		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 417,50 pesetas el kilómetro.....	»	2.172,67
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras, á 572,50 pesetas por año y kilómetro.....	»	11.917,16
338 m. ² de piedra machacada que deben hallarse acopiados al espirar el plazo total de conservación.....	5,92	2.000,96
234 m. ² de recebo que deben hallarse acopiados en la misma época.....	2,80	655,20
TOTAL.....		16.745,99

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	15.376,66
Obras de fábrica.....	13.799,70
Afirmado.....	34.707,95
Obras accesorias.....	8.840,25
Conservación y acopios.....	16.745,99
Total de ejecución material.....	89.470,55
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	13.420,59

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 102.891,14

Modelo de proposición —D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 6 de Marzo último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación, en pública subasta, de las obras de construcción del trozo 4.º de la carretera de Fraga á Alcolea, provincia de Huesca, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones por la cantidad de.....

(Fecha y firma del proponente.)

CUENCA

Carretera de La Mota del Cuervo á Villamayor de Santiago. —Trozo 1.º—Presupuesto 102.509,34 pesetas. —Longitud 12.200 metros. —Plazo de ejecución dos años. —Depósito provisional 5.200 pesetas. —Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate. —El contratista no tendrá derecho á que se le abone en un año económico mayor suma que la que corresponda á prorrata, teniendo en cuenta la cantidad del remate y el plazo de ejecución, siendo la anualidad máxima para esta contrata de 51.254,67 pesetas.

CUADRO DE PRECIOS

Explanación.	IMPORTES Pesetas.
M. ² de desmonte.....	0,61
Idem de terraplén ó pedraplén.....	0,35
Ml. de apertura de caja para el firme.....	0,23
Idem de apertura de cunetas.....	0,20

Obras de fábrica y accesorias.	PRECIOS Pesetas.
M. ² de apertura de zanjas para cimientos.....	0,70
Idem de mampostería en seco.....	3,41
M. ² de mampostería con mortero ordinario.....	6,32
Idem de id. con mortero hidráulico.....	12,57
Idem de i.l. careada para paramentos.....	7,19
Idem de rajuelas para bóvedas.....	24,83
Idem de hormigón ordinario.....	6,62
Idem de hormigón hidráulico.....	13,18
Idem de fábrica de ladrillo.....	38,26
Idem de sillarejo.....	43,60
Idem de sillería recta.....	47,08
Idem de sillería aplastillada para bóvedas, tajamares y molduras.....	56,42
Idem de losas de tapa.....	20,03
M. ² de rejuntado de paramentos con mezcla hidráulica y refundido á hierro.....	0,75
M. ² de madera para obras definitivas.....	99,75
M. ² de cubierta de teja.....	2,38
Idem de tabique de ladrillo.....	3,48
Idem de solado de baldosa.....	2,22
Idem de empedrado.....	0,93
Idem de bovedilla de yeso y ripio.....	1,21
Idem de entablado de ripia.....	0,82
Idem de enlucido de yeso y blanqueo interior.....	0,70
Idem de amaestrado y enfoscado de cal en el exterior de los muros.....	0,60
Ml. de cornisa de yeso en las fachadas.....	1,75
M. ² de carpintería de taller para puertas exteriores.....	11,64
M. ² de carpintería de taller para puertas exteriores.....	7,50
Idem de carpintería de taller para ventanas autopediadas.....	10,03
Idem de carpintería de taller para ventanillos del sobrado.....	6,00
Vidriera de dos hojas con cristales.....	6,96
Pernio para puertas exteriores con tornillos.....	0,75
Pernio para puertas interiores, ventanas y vidrieras.....	0,43
Pasador para puertas exteriores.....	1,23
Pasador para puertas interiores.....	0,87
Cerradura de dos vueltas y dos llaves para puertas exteriores.....	3,83
Idem de id. id. id. para puertas interiores.....	2,36
Cerrojo de gancho para puerta exterior.....	1,27
Idem de id. para id. interior.....	0,64
Picaporte para puertas interiores, ventanas y alacenas.....	0,67
Falleba para las ventanas.....	1,77
Reja de cuadrado para las ventanas exteriores.....	22,74
Idem de id. para los ventanillos del sobrado.....	3,51
Kilogramo de clavazón.....	0,72
M. ² de pintura en puertas exteriores, interiores y ventanas.....	0,65
Pintura de una vidriera.....	0,70
Idem de una reja.....	1,50
Idem de una id. del sobrado.....	0,50
Extracción del m. ² de desprendimientos.....	0,40
División del m. ² de bloques de piedra de productos desprendidos.....	0,75
Afirmado.	
Ml. de firme completamente terminado.....	2,63
Conservación y acopios	
M. ² de piedra machacada para acopios de conservación del firme.....	2,98
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilómetro de carretera.....	250,00
Por la conservación ordinaria de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguiente á la recepción definitiva de las obras.....	220,00
Un pie de árbol plantado y avivado, dando la planta la Administración en sus viveros.....	1,25
Extracción del m. ² de desprendimientos en obras de conservación extraordinaria.....	0,50

DESMONTE.—VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	Volumen. Metros cúb.	Precio. Pesetas.	Importe. Pesetas.
Tierra franca.....	1.163,982	0,22	257,18
Tierra dura.....	8.831,502	0,44	3.885,86
Terreno de tránsito.....	3.973,274	0,63	2.503,16
Roca floja.....	1.716,015	0,95	1.630,21
Roca dura.....	667,282	1,50	1.000,92
Productos depositados en caballeros.....	855,061	0,21	179,56
Refino de taludes é indemnizaciones.....	16.357,055	0,06	981,42
Precio medio.....	10.438,31		
	16.357,055		= 0,64.

PRESUPUESTO DE UN CAÑO MODELO ESPECIAL

	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Cimientos.		
2.742 m. ³ de excavación para emplazamiento en tierra dura.....	0,52	1,43
2.224 id. de id. para cimientos del cuerpo de la obra y muros.....	0,70	1,56
2.224 id. de mampostería ordinaria para relleno de cimientos.....	6,32	14,06
Cuerpo de la obra.		
2.128 m. ³ de mampostería ordinaria para estribos y muros de frente.....	6,32	13,45
0,886 id. de sillera recta para aristones y coronación.....	47,08	41,76
0,648 id. de losas de tapa.....	20,08	13,01
6,23 m. ² de rejuntado de paramentos.....	0,75	4,67
LOAL.		89,94

PRESUPUESTO

Trozo 1.º—Desde la Mota del Cuervo á Hinojosos.

EXPLANACIÓN		
Movimiento de tierras.		
10.357,055 m. ³ de desmonte.....	0,64	10.468,52
18.825,751 id. de terraplén ó pedraplén.....	0,35	6.589,01
Caja y cunetas.		
12.200,00 ml. de apertura de caja.....	0,28	3.416,00
12.285,00 id. de cunetas abiertas.....	0,20	2.457,00
TOTAL		22.933,53
OBRAS DE FABRICA		
Caños.		
3 caños modelo especial.....	89,94	269,82
Tageas.		
9 tageas modelo número 4.....	163,29	1.469,61
1 id. id. número 4, cañón prolongado.....	»	149,86
1 id. id. número 4, id. id.	»	224,61
2 id. id. número 4, con pozo.....	157,93	315,86
Grupos de tageas.		
1 grupo de tres tageas modelo número 4.....	»	356,77
1 id. de cinco id. id. número 5.....	»	609,00
1 id. de cinco id. id. número 6.....	»	874,61
Grupo de alcantarillas.		
1 grupo de tres alcantarillas modelo núm. 32..	»	3.022,76
TOTAL		7.292,90
Afirmado.		
12.200 ml. de firme completamente terminado:	2,63	32.086,00
TOTAL		32.083,00
Obras accesorias.		
Empedrados, rastrillos y muretes.....	»	100,00
Muros y muretes de contención.....	»	150,00
Rectificaciones y desvíos de cauces.....	»	300,00
Cunetas y zanjales de coronación y desagüe.....	»	200,00
Rampas de servidumbre.....	»	250,00
Pasos sobre cunetas.....	»	250,00
20 guarda ruedas.....	3,50	70,00
11 postes kilométricos.....	4,00	44,00
1 id. miriamétrico.....	»	25,00
1 id. indicador.....	»	25,00
1 casilla de peones aminoros.....	»	5.811,33
Daños y perjuicios por tránsito inevitable y habilitación ó ejecución de caminos provisionales.....	»	750,00

	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Obras accesorias.		
Para atender á la extracción de los productos de desprendimientos.....	»	250,09
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	3.000,00
TOTAL		11.225,33
Conservación y acopios.		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 250 pesetas por kilómetro.....	»	3.050,00
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, á 220 pesetas por año y kilómetro.....	»	10.736,00
610 m. ³ de piedra machacada que deben hallarse acopiados al espirar el plazo total de conservación.....	2,98	1.817,80
TOTAL		15.603,80

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	22.930,53
Obras de fábrica.....	7.292,90
Afirmado.....	32.086,00
Obras accesorias.....	11.225,33
Conservación y acopios.....	15.603,80
Total de ejecución material	89.138,56
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	13.370,78
PRESUPUESTO DE CONTRATA	102.509,34

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 6 de Marzo último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de construcción del trozo 1.º de la carretera de La Mota del Cuervo á Villamayor de Santiago, provincia de Cuenca, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....
(Fecha y firma del proponente.)

BURGOS

Carretera de Trespaderne á Arciniega.—Trozo 4.º—Presupuesto, 87.624,83 peset. s.—Longitud, 6.458,20 metros.—Plazo de ejecución, un año.—Depósito provisional, 4.400 pesetas.—Se dará ejecución á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS — Pesetas.
Explanación.	
M. ³ de desmonte.....	0,63
Idem de terraplén ó pedraplén.....	0,43
Idem de apertura de cuneta.....	0,22
Idem de apertura de caja para el firme.....	0,25
Obras de fábrica.	
M. ³ de mampostería en seco.....	6,81
Idem de id. de relleno con mezcla común.....	9,85
Idem de id. con mezcla común con productos aprovechables.....	6,59
Idem de id. con mezcla hidráulica.....	13,16
Idem de id. concertada en paramentos.....	11,54
Idem de hormigón ordinario.....	11,17
Idem de id. hidráulico.....	17,47
Idem de fábrica de ladrillo con mortero común.....	27,00
Idem de id. id. con mortero hidráulico.....	30,50
Idem de sillarejo.....	33,31
Idem de sillera en muros rectos.....	40,16
Idem de sillera aplantillada para bóvedas, tajamares y molduras.....	45,42
Idem de losas de tapa.....	28,98
Idem de fábrica de adobes.....	3,50