

PRESUPUESTO DE UN CAÑO MODELO ESPECIAL

	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Cimientos.		
2.742 m. ³ de excavación para emplazamiento en tierra dura.....	0,52	1,43
2.224 id. de id. para cimientos del cuerpo de la obra y muros.....	0,70	1,56
2.224 id. de mampostería ordinaria para relleno de cimientos.....	6,32	14,06
Cuerpo de la obra.		
2.128 m. ³ de mampostería ordinaria para estribos y muros de frente.....	6,32	13,45
0,886 id. de sillera recta para aristones y coronación.....	47,08	41,76
0,648 id. de losas de tapa.....	20,08	13,01
6,23 m. ² de rejuntado de paramentos.....	0,75	4,67
LOAL.		89,94

PRESUPUESTO

Trozo 1.º—Desde la Mota del Cuervo á Hinojosos.

EXPLANACIÓN		
Movimiento de tierras.		
10.357,055 m. ³ de desmonte.....	0,64	10.468,52
18.825,751 id. de terraplén ó pedraplén.....	0,35	6.589,01
Caja y cunetas.		
12.200,00 ml. de apertura de caja.....	0,28	3.416,00
12.285,00 id. de cunetas abiertas.....	0,20	2.457,00
TOTAL		22.933,53
OBRAS DE FABRICA		
Caños.		
3 caños modelo especial.....	89,94	269,82
Tageas.		
9 tageas modelo número 4.....	163,29	1.469,61
1 id. id. número 4, cañón prolongado.....	»	149,86
1 id. id. número 4, id. id.	»	224,61
2 id. id. número 4, con pozo.....	157,93	315,86
Grupos de tageas.		
1 grupo de tres tageas modelo número 4.....	»	356,77
1 id. de cinco id. id. número 5.....	»	609,00
1 id. de cinco id. id. número 6.....	»	874,61
Grupo de alcantarillas.		
1 grupo de tres alcantarillas modelo núm. 32..	»	3.022,76
TOTAL		7.292,90
Afirmado.		
12.200 ml. de firme completamente terminado:	2,63	32.086,00
TOTAL		32.083,00
Obras accesorias.		
Empedrados, rastrillos y muretes.....	»	100,00
Muros y muretes de contención.....	»	150,00
Rectificaciones y desvíos de cauces.....	»	300,00
Cunetas y zanjales de coronación y desagüe....	»	200,00
Rampas de servidumbre.....	»	250,00
Pasos sobre cunetas.....	»	250,00
20 guarda ruedas.....	3,50	70,00
11 postes kilométricos.....	4,00	44,00
1 id. miriamétrico.....	»	25,00
1 id. indicador.....	»	25,00
1 casilla de peones aminoros.....	»	5.811,33
Daños y perjuicios por tránsito inevitable y habilitación ó ejecución de caminos provisionales.....	»	750,00

	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Obras accesorias.		
Para atender á la extracción de los productos de desprendimientos.....	»	250,09
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	3.000,00
TOTAL		11.225,33
Conservación y acopios.		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 250 pesetas por kilómetro.....	»	3.050,00
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, á 220 pesetas por año y kilómetro....	»	10.736,00
610 m. ³ de piedra machacada que deben hallarse acopiados al espirar el plazo total de conservación.....	2,98	1.817,80
TOTAL		15.603,80

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	22.930,53
Obras de fábrica.....	7.292,90
Afirmado.....	32.086,00
Obras accesorias.....	11.225,33
Conservación y acopios.....	15.603,80
Total de ejecución material	89.138,56
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	13.370,78
PRESUPUESTO DE CONTRATA	102.509,34

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 6 de Marzo último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de construcción del trozo 1.º de la carretera de La Mota del Cuervo á Villamayor de Santiago, provincia de Cuenca, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....
(Fecha y firma del proponente.)

BURGOS

Carretera de Trespaderne á Arciniega.—Trozo 4.º—Presupuesto, 87.624,83 peset. s.—Longitud, 6.458,20 metros.—Plazo de ejecución, un año.—Depósito provisional, 4.400 pesetas.—Se dará ejecución á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS — Pesetas.
Explanación.	
M. ³ de desmonte.....	0,63
Idem de terraplén ó pedraplén.....	0,43
Ml. de apertura de cuneta.....	0,22
Idem de apertura de caja para el firme.....	0,25
Obras de fábrica.	
M. ³ de mampostería en seco.....	6,81
Idem de id. de relleno con mezcla común.....	9,85
Idem de id. con mezcla común con productos aprovechables.....	6,59
Idem de id. con mezcla hidráulica.....	13,16
Idem de id. concertada en paramentos.....	11,54
Idem de hormigón ordinario.....	11,17
Idem de id. hidráulico.....	17,47
Idem de fábrica de ladrillo con mortero común.....	27,00
Idem de id. id. con mortero hidráulico.....	30,50
Idem de sillarejo.....	33,31
Idem de sillera en muros rectos.....	40,16
Idem de sillera aplantillada para bóvedas, tajamares y molduras.....	45,42
Idem de losas de tapa.....	28,98
Idem de fábrica de adobes.....	3,50

Obras de fábrica.	PRECIOS — Pesetas.
Metro superficial de tabiques sencillos de ladrillo con entramado.....	1,70
Idem id. de entablado.....	2,00
Idem id. de enlustrado para cielo raso.....	1,10
Idem id. de enfoscado.....	0,17
Idem id. de empedrado.....	1,10
Idem id. de embaldosado.....	1,70
M. ³ de madera de pino para cimbras y andamios comprendido herraje y reducido el aprovechamiento del material.....	38,00
M. ³ de madera de pino para carreras, pares, canecillos y pies derechos.....	48,00
M. ² de cubierta de teja.....	2,05
Kilogramo de clavazón y herraje.....	0,75
Afirmado.	
Ml. de firme completamente terminado.....	3,19
M. ³ de piedra caliza machacada para conservación durante el plazo de garantía.....	2,87
M. ³ de piedra caliza machacada para acopios al tiempo de hacerse la recepción definitiva.....	2,87
Un guardarruedas.....	6,50
Un poste kilométrico.....	7,50
Un id. miramétrico.....	23,00
Un id. indicador.....	43,00
Un id. divisorio.....	67,00

DESMONTE

VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	Volumen. Metros cúb.	Precio. Pesetas.	Importe. Pesetas.
Tierra franca.....	2.484,45	0,17	422,36
Tierra dura.....	3.411,21	0,46	1.569,16
Terreno de tránsito.....	17.990,86	0,66	11.873,97
Productos depositados en caballeros.....	1.729,73	0,07	121,08
Refino de taludes é indemnizaciones.....	23.886,52	0,04	955,46
Precio medio.....	14.942,03		
	23.886,52		= 0,63.

PRESUPUESTO GENERAL

EXPLANACIÓN	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Movimiento de tierras.		
23.886,52 m. ³ de desmonte.....	0,63	15.048,51
30.199,46 id. de terraplén ó pedraplén.....	0,43	12.985,77
Caja y cunetas.		
6.458,20 Ml. de apertura de caja.....	0,25	1.614,55
5.247,00 Ml. de cunetas abiertas.....	0,22	1.154,34
TOTAL.....		30.803,17
OBRAS DE FABRICA		
Tageas.		
6 tageas modelo núm. 5.....	209,24	1.255,44
1 ídem id. id. 5 prolongada.....	»	354,63
1 ídem id. id. 6.....	»	239,56
1 ídem id. id. 7.....	»	306,65
1 ídem id. id. 8.....	»	363,01
Alcantarillas.		
1 alcantarilla modelo núm. 29.....	»	1.455,39
2 alcantarillas modelo núm. 57.....	2.940,79	5.881,58
Pontón.		
1 pontón con tres arcos con sujeción al modelo número 39.....	»	8.936,39
TOTAL.....		18.792,65

Afirmado.	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
6.458,20 Ml. de firme completamente consolidado con piedra de fuera de la línea.....	3,19	20.601,66
TOTAL.....		20.601,66
Obras accesorias.		
Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas.....	»	150,00
Muros y muretes de contención de los desmontes.....	»	200,00
Rectificación de cauces.....	»	300,00
Rampas de servidumbre.....	»	400,00
Malecones.....	»	100,00
4 guardarruedas.....	6,50	26,00
6 postes kilométricos.....	7,50	45,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para paso del público.....	»	1.200,00
TOTAL.....		2.421,00
Conservación y acopios.		
Por la conservación de las obras de tierra y fábrica durante el plazo de garantía.....	»	1.400,00
323,00 m. ³ de piedra machacada al tamaño de segunda capa para la conservación del firme durante el plazo de garantía.....	2,87	927,01
Por la mano de obra para la conservación del firme durante el plazo de garantía.....	»	323,00
323,00 m. ³ de piedra machacada que deben hallarse acopiados al verificar la recepción definitiva.....	2,87	927,01
TOTAL.....		3.577,02

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	30.803,17
Obras de fábrica.....	18.792,65
Afirmado.....	20.601,66
Obras accesorias.....	2.421,00
Conservación y acopios.....	3.577,02
Total de ejecución material.....	76.195,50
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	11.429,33

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 87.624,83

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de..., según cédula personal núm., enterado del anuncio publicado con fecha 4 de Marzo último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de nueva construcción del trozo 4.º de la carretera de Trespaderne á Arciniega, provincia de Burgos, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de....
(Fecha y firma del proponente.)

PONTEVEDRA

Construcción de la travesía de Puenteareas, correspondiente á la carretera de Puenteareas á Salvatierra. Presupuesto, 29.927,99 pesetas.—Longitud, 899,67 metros.—Plazo de ejecución, un año.—Depósito provisional, 1.500 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS — Pesetas.
Explanación.	
M. ³ de desmonte.....	0,73
Idem de terraplén ó pedraplén.....	0,32
Ml. de apertura y arreglo de cunetas sin revestimiento.....	0,20
Idem de apertura y arreglo de caja para el firme, de 5,50 metros de latitud.....	0,45
Idem de apertura y arreglo de caja el firme, de 4,50 metros de latitud.....	0,76
Idem de refino de escarpes, taludes y paseos.....	0,15