

	PRECIOS — Pesetas.
<b>Obras accesorias.</b>	
Un horno para media fanega.....	36,80
M. <sup>3</sup> de perforación de pozo.....	3,51
Polea de fundición con armadura de hierro y pescante de fijación.....	14,72
Ml. <sup>5</sup> de cuerda de cáñamo.....	0,92
Cubo para pozo.....	2,30
Puerta de entrada á una casilla de peones camineros ó de salida al corral.....	27,60
Idem interior.....	23,00
Una ventana.....	13,80
Una vidriera.....	4,60
Una reja.....	27,60
Un picaporte de hierro.....	1,84
Una cerradura.....	2,76
Un perno para puertas y ventanas.....	0,23
Un pasador para puertas y ventanas.....	1,84
Un cerrojo de gancho para la puerta de entrada á la casilla.....	1,24
M. <sup>2</sup> de pintado de puertas.....	0,97
Pintado de una reja para casillas.....	0,92
Una escalera de mano.....	13,80
M. <sup>3</sup> de productos desprendidos de los desmontes extraídos y trasportados fuera de la línea.....	0,37
M. <sup>3</sup> de terráplén ó pedraplén reconstruido.....	0,44
Idem de demolición de cualquier clase de fábrica.....	1,00
Un árbol colocado y avivado, procediendo la planta de los viveros de la Administración.....	0,89
<b>Conservación y acopios.</b>	
M. <sup>3</sup> de piedra machacada para acopios, para la conservación del firme.....	8,31
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilómetro de carretera.....	415,33
Por la conservación ordinaria de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	413,15

DESMONTE  
VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	VOLUMEN M <sup>3</sup>	PRECIO Pesetas.	IMPORTE Pesetas.
Tierra franca.....	3.851,96	0,12	462,23
Tierra dura.....	4.279,41	0,32	1.369,41
Roca floja.....	781,35	0,75	586,01
Refino de taludes.....	8.912,72	0,02	178,25
Productos depositados en caballeros.....	2.360,59	0,16	377,69
Precio medio.....	$\frac{2.973,59}{8.912,72} = 0,33$		

PRESUPUESTO

EXPLANACION	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
<b>Movimiento de tierras.</b>		
8.912,72 m. <sup>3</sup> de desmonte.....	0,33	2.941,20
8.489,03 id. de terráplén.....	0,36	3.056,05
<b>Caja y cunetas.</b>		
4.614,34 ml. de apertura de caja para el firme.....	0,18	830,58
4.603,60 id. de cuneta terminada.....	0,13	598,47
TOTAL.....		7.426,30
<b>OBRAS DE FÁBRICA</b>		
<b>Tageas.</b>		
Una tagea modelo núm. 4 escalonada.....	»	194,48
Una id. id. núm. 1 con pozo.....	»	218,29
Una id. id. núm. 4 escalonada.....	»	170,15
Una id. id. núm. 19 escalonada y modificada.....	»	533,59
TOTAL.....		1.116,51

	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
<b>Afirmado.</b>		
4.614,34 ml. de firme completamente terminado.....	7,49	34.561,41
TOTAL.....		34.561,41
<b>Obras accesorias.</b>		
Cuatro postes kilométricos.....	»	14,20
Un id. indicador.....	»	42,13
Una casilla de peones caminer. s.....	»	5.148,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para paso del público.....	»	250,00
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	2.307,17
TOTAL.....		7.761,50
<b>Conservación y acopios.</b>		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 415,33 pesetas el kilómetro.....	»	1.916,47
Por la conservación ordinaria de todas las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, á 413,15 pesetas por año y kilómetro.....	»	7.625,66
230,717 m. <sup>3</sup> de piedra machacada, que deben hallarse acopiados al expirar el plazo total de conservación.....	8,24	1.901,11
TOTAL.....		11.443,24

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	7.426,30
Obras de fábrica.....	1.116,51
Afirmado.....	34.561,41
Obras accesorias.....	7.761,50
Conservación y acopios.....	11.443,24
Total de ejecución material.....	62.308,96
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	9.346,34
PRESUPUESTO DE CONTRATA.....	71.655,30

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en los Gobiernos civiles de provincia hasta el día 1.º de Mayo próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.<sup>a</sup> y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechandose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

*Modelo de proposición.*—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 20 de Marzo último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de construcción del trozo 1.º de la carretera de Aguas Blanquillas á la estación de Jódar, en la provincia de Jaén, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de los mismos con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 6 de Mayo próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 26 Marzo.

CIUDAD REAL

**Carretera de Bolaños á Miguelturra.**—Trozo 1.º—Presupuesto, 99.002,76 pesetas.—Longitud, 9.088,20 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 5.000 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días á contar de la fecha de aprobación del remate.—El contratista no tendrá derecho á que se le abone en un año económico mayor suma que la que correspondiera á prorrata, teniendo en cuenta la cantidad del remate y el plazo de ejecución, siendo la anualidad máxima para esta contrata de 49.501,34 pesetas.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS
Explanación.	Pesetas.
M. <sup>5</sup> de desmonte.....	0,55
Id. de terraplén (ó pedraplén).....	0,58
MI. de apertura de cuneta.....	0,14
MI. de apertura de caja para el firme.....	0,28
<b>Obras de fábrica.</b>	
M. <sup>5</sup> de mampostería en seco ordinaria.....	10,65
Id. de id. en id. careada para paramentos.....	12,90
Id. de id. ordinaria con mezcla común.....	13,77
Id. de id. id. con id. hidráulica.....	15,68
Id. de id. careada para paramentos.....	16,02
M. <sup>2</sup> de revoque de paramento.....	0,40
M. <sup>5</sup> de hormigón ordinario.....	8,88
Id. de id. hidráulico.....	11,82
Id. de fábrica de ladrillo con mortero común.....	40,75
Id. de id. de id. con id. hidráulico.....	45,24
M. <sup>2</sup> de tabique de panderete.....	3,28
M. <sup>5</sup> de losa de tapa caliza.....	41,27
Id. de sillería recta caliza.....	57,45
Id. de id. aplantillada id.....	73,86
Id. de madera de pino para cimbras y andamios.....	81,00
Kilogramo de clavazón.....	1,17
Poste kilométrico con inscripción y colocado.....	8,82
Poste miriamétrico con su inscripción y colocado.....	21,15
Poste indicador con inscripción y colocado.....	18,00
Guarda-rueda labrado y colocado.....	2,59
<b>Afirmado.</b>	
MI. de firme siliceo completamente terminado (con piedra recogida).....	4,55
<b>Conservación y acopios.</b>	
M. <sup>5</sup> de piedra machacada al tamaño del firme para acopios de conservación del mismo.....	4,73
Por la conservación y reparación de todas las obras, durante el plazo de garantía, por cada kilómetro de carretera.....	324,13
Por la conservación ordinaria de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	294,66
M. <sup>5</sup> de desprendimientos.....	0,53
Id. de recrecido de terraplenes.....	0,65

DESMONTE

VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	Volumen.	Precio.	Importe.
	Metros cub.	Pesetas.	Pesetas.
Tierra franca.....	1.965,00	0,26	510,90
Tierra dura.....	4.492,00	0,60	2.695,20
Terreno de tránsito.....	4.208,00	0,77	3.240,16
Productos depositados en caballeros.....	32,00	0,14	4,48
Refino de taludes, m. <sup>2</sup> .....	2.839,00	0,04	113,56
	6.564,30		
Precio medio.....	10.665,00	= 0,61	
Baja del 10 por 100.....		0,06	
TOTAL.....		0,55	

PRESUPUESTO

Trozo 1.<sup>o</sup>—Desde Bolaños á Valenzuela.

EXPLANACION	Precio de la unidad	IMPORTE
Movimiento de tierras.	Pesetas.	Pesetas.
10.665,00 m. <sup>5</sup> de desmonte.....	0,55	5.865,75
17.625,00 id. de terraplén.....	0,58	10.222,50
<b>Caja y cunetas.</b>		
9.088,20 ml. de apertura de caja.....	0,28	2.544,70
7.230,00 id. de apertura de cuneta.....	0,14	1.012,20
TOTAL.....		19,645,15

OBRAS DE FÁBRICA	Precio de la unidad	IMPORTES
Baden.	Pesetas.	Pesetas.
Un baden modelo A.....	»	518,70
<b>Tageas.</b>		
6 tageas modelo núm. 4.....	270,83	1.624,98
Un grupo de 6 tageas id. id. 4.....	»	942,10
Una tagea id. id. 6.....	»	371,07
Un grupo de 6 tageas del id. id. 6.....	»	1.059,35
Un id. de 8 id. del id. id. 6.....	»	1.452,94
Dos tageas id. id. 7.....	474,88	949,76
TOTAL.....		6.918,90
<b>Afirmado.</b>		
9.088 ml. de firme de piedra silicea recogida completamente terminados.....	4,55	41.351,31
TOTAL.....		41.351,31
<b>Obras accesorias.</b>		
Rectificación y desviación de cauces, rampas de servidumbre, etc.....	»	800,00
9 postes kilométricos.....	8,82	79,38
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación de caminos provisionales para paso del público.....	«	100,00
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	1.817,64
TOTAL.....		2.797,02
<b>Conservación y acopios.</b>		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 324,13 pesetas por kilómetro.....	»	2.945,76
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, á 294,66 pesetas por año y kilómetro.....	«	2.677,93
363,53 m. <sup>5</sup> de piedra silicea recogida machacada, que debe hallarse acopiada al expirar el plazo total de conservación.....	4,73	1.719,50
TOTAL.....		15.376,98

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	19.645,15
Obras de fábrica.....	6.918,90
Afirmado.....	41.351,31
Obras accesorias.....	2.797,02
Conservación y acopios.....	15.376,98
Total de ejecución material.....	86.089,36
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	12.913,40
PRESUPUESTO DE CONTRATA.....	99.002,76

PUNTOS DE PROCEDENCIA

DE LOS MATERIALES Y DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE

MATERIALES	PUNTOS DE PROCEDENCIA	Distancias medias.
		Metros.
Piedra caliza para sillería...	Cantera del arroyo.....	8.432
Idem id. para mampostería..	Idem id.....	9.768
Piedra silicea para el firme.	{Las lomas, Cerro de las Horcas} y Lomas del Herrador.....	6.303
Ladrillo.....	Tejeras y caleras del Hito....	19.668

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en los Gobiernos civiles de provincia hasta el día 1.<sup>o</sup> de Mayo próximo, en las horas hábiles de oficina.  
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.<sup>a</sup>, y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

*Modelo de proposición.*—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 22 de Marzo último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras del trozo 1.º de la carretera de Bolaños á Miguelterra (Ciudad Real), se compromete á tomar á su cargo la construcción de las mismas con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....  
(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 6 de Mayo próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 28 de Marzo.

### AVILA

**Carretera de Béjar al Barco de Avila.**—Trozo 1.º—Presupuesto, 109.331,93 pesetas.—Longitud, 5.611,86 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 5.500,00 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de la aprobación del remate.—El contratista no tendrá derecho á que se le abone en un año económico mayor suma que la que corresponda á prorrata, teniendo en cuenta la cantidad del remate y el plazo de ejecución, siendo la anualidad máxima para esta contrata de 54.665,96 pesetas.

#### CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS
Explanación.	Pesetas.
M.º de desmonte.....	0,83
Idem de terraplén.....	0,29
Ml. de apertura de cuneta.....	0,28
Idem de apertura de caja para el firme.....	0,67
<b>Obras de fábrica.</b>	
M.º de mampostería en seco.....	4,67
Idem de mampostería de relleno con mezcla común.....	7,88
Idem de id. con id. hidráulica.....	21,40
Idem de id. con id. debajo del agua.....	23,82
Idem de id. careada para paramentos.....	10,70
Idem de id. concertada en id.....	14,64
Idem de id. en bóvedas.....	17,03
M.º de revoque de paramentos.....	1,00
M.º de hormigón ordinario.....	14,47
Idem de hormigón hidráulico.....	39,24
Idem de fábrica de ladrillo con mortero común.....	32,42
Idem de sillería con muros rectos.....	56,43
Idem de id. aplantillada para bóvedas, tajamares y molduras.....	72,95
M.º de losas de tapa.....	31,28
Id. de escollera.....	5,42
M.º de encachado.....	2,53
M.º de madera en cimbras y andamios.....	62,00
M.º de tabique de ladrillo incluso el enlucido.....	2,25
Id. de cubierta de teja.....	3,50
Kilogramo de clavazón y herraje empleado en obra.....	1,20
<b>Afirmado.</b>	
Ml. de firme completamente terminado.....	4,11
M.º de piedra machacada para conservación durante el plazo de garantía incluso la mano de obra de su empleo.....	8,27
Id. de piedra machacada para acopios al tiempo de hacerse la recepción definitiva.....	4,27

#### DESMONTE

##### VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	VOLUMEN	PRECIO	IMPORTE
	M.º	Pesetas.	Pesetas.
Tierra franca.....	2.299,45	0,15	344,92
Tierra dura.....	21.373,56	0,35	7.480,75
Terreno de tránsito.....	3.942,92	0,75	2.957,19
Roca floja.....	5.607,98	1,30	7.290,37
Roca dura.....	2.663,04	2,50	6.657,60
Productos depositados en caballeros.....	14.572,27	0,22	3.265,90
Refino de taludes.....	35.886,95	0,05	1.794,35
	29.731,08		
Precio medio.....	35.886,95	= 0,83	

#### PRESUPUESTO GENERAL

Desde el empalme con la carretera de Salamanca á Cáceres hasta el puerto de Hoya.

EXPLANACION	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
<b>Movimiento de tierras.</b>		
35.886,95 m.º de desmonte.....	0,83	29.786,17
22.615,60 id. de terraplén.....	0,29	6.558,52
<b>Caja y cunetas.</b>		
5.611,86 ml. de apertura de caja.....	0,67	3.759,95
6.742,58 id. de cunetas abiertas.....	0,28	1.887,92
TOTAL.....		41.992,56
<b>OBRAS DE FABRICA</b>		
<b>Muros de sostenimiento.</b>		
Muro de sostenimiento aplicado á los perfiles 74, 75 y 76 de mampostería en seco y según valoración.....	»	263,52
<b>Tageas.</b>		
Una tagea modelo núm. 1.....	»	125,15
Una id. id. núm. 2.....	»	154,25
Una id. id. núm. 5.....	»	189,30
Una id. id. núm. 5.....	»	240,22
Una id. id. núm. 6.....	»	215,33
Una id. id. núm. 7.....	»	251,38
Una id. id. núm. 8.....	»	304,18
Una id. id. núm. 8 escalonada.....	»	384,56
<b>Alcantarillas.</b>		
Una alcantarilla modelo núm. 25.....	»	682,94
Una id. id. núm. 25.....	»	691,82
Una id. id. núm. prolongada.....	»	820,13
Una id. id. núm. 37.....	»	2.079,80
Una id. id. núm. 37.....	»	1.253,07
Una id. id. núm. 37.....	»	2.466,08
Una id. id. núm. 45.....	»	2.369,26
Una id. id. núm. 57.....	»	3.664,11
<b>Pontones.</b>		
Un pontón modelo núm. 27.....	»	6.161,68
TOTAL.....		22.309,78
<b>Afirmado.</b>		
5.611,86 ml. de firme completamente consolidado.....	4,11	23.064,74
TOTAL.....		23.064,74
<b>Obras accesorias.</b>		
Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas.....	»	100,00
Muros y muretes de contención de los desmontes.....	»	200,00
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe.....	»	200,00
Rectificaciones y desvíos de cauces.....	»	200,00
Rampas de servidumbre.....	»	200,00
Cercas de heredades.....	»	1.000,00
Malecones.....	»	100,00
12 guardarruedas.....	3,50	42,00
Cinco postes kilométricos.....	3,22	16,10
Un poste indicador.....	»	125,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para paso del público.....	»	250,00
TOTAL.....		2.433,10
<b>Conservación y acopios.</b>		
Por la conservación de las obras de tierra y fábrica y extracción de escombros durante el plazo de garantía.....	»	560,00
280,00 m.º de piedra machacada para conservación del firme durante el plazo de garantía, incluso la mano de obra de su empleo.....	8,27	2.315,60