

	Precio de la unidad Pesetas.	IMPORTES Pesetas.
Excavaciones fuera de la línea.		
5.316,00 m. ³ de excavación en tierra compacta	0,55	2.923,80
7.807,00 id. de id. en tierra dura	0,80	6.213,60
Caja.		
10.757,43 ml. de apertura de caja	0,28	2.689,36
Transportes.		
2.853,40 m. ³ de productos transportados á cinco metros	0,00	0,00
1.210,10 id. de id. id. á 10 id.	0,10	121,01
2.230,20 id. de id. id. á 30 id.	0,24	535,25
12.106,50 id. de id. id. á 60 id.	0,31	3.753,01
10.445,23 id. de id. id. á 90 id.	0,38	3.969,19
22.191,51 id. de id. id. á 120 id.	0,43	9.543,64
11.128,66 id. de id. id. á 150 id.	0,50	5.564,33
1.216,54 id. de id. id. á 180 id.	0,57	693,33
3.529,16 id. de id. id. á 210 id.	0,62	2.188,08
TOTAL		83.204,73
OBRAS DE FÁBRICA		
Tageas.		
Una tagea modelo núm. 3	»	823,44
Una id. id. núm. 8	»	1.938,98
Cuatro id. id. núm. 11	»	4.011,69
Alcantarillas.		
Tres alcantarillas modelo núm. 28	»	9.491,64
Pontón.		
Un pontón modelo núm. 42	»	18.774,62
Puente.		
Un puente modelo especial para el río Sangrera	»	95.695,24
TOTAL		130.735,61
Afirmado.		
4.840,84 m. ³ de piedra cuarzosa, recogida para primera capa	3,50	16.942,94
4.840,84 id. de id. id. para segunda capa	3,50	16.942,94
4.840,84 id. de machaqueo al tamaño de primera capa	2,00	9.681,68
4.840,84 idem de id. al tamaño de segunda capa	3,00	14.522,52
2.581,78 id. de arena para recebo	1,35	3.485,40
64.544,58 m. ² de extensión, arreglo y consolidación del firme	0,20	12.908,91
TOTAL		74.484,39
Obras accesorias.		
Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas	»	1.590,58
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe	»	2.000,00
Rectificaciones y desvíos de cauces	»	2.000,00
Caminos provisionales y rampas de servidumbre	»	1.500,00
Diez postes kilométricos, uno miramétrico y ochenta guarda-ruedas	»	920,00
Una casilla de peones camineros (K.º 18)	»	8.989,42
TOTAL		17.000,00
Conservación y acopios.		
1.075,00 m. ³ de piedra machacada al tamaño de segunda capa incluso su empleo durante el plazo de garantía	8,00	8.600,00
215,00 id. de recebo durante el mismo plazo	1,80	387,00
537,00 id. de piedra machacada al mismo tamaño que ha de hallarse acopiada al tiempo de la recepción definitiva	6,50	3.490,50
TOTAL		12.477,50

Resumen.

Explanación	Pesetas.
Obras de fábrica	83.204,73
Afirmado	130.735,61
Obras accesorias	74.484,39
Conservación y acopios	17.000,00
12.477,50	

Total de ejecución material	317.902,23
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100	47.685,33

PRESUPUESTO DE CONTRATA	365.587,56
-------------------------------	------------

CLASE Y PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

Clase y calidad de los materiales.	Puntos de procedencia.	Distancias medias: Metros.
Piedra granítica para mampostería y sillería	Molinos de Roque	15.000
Ladrillo y teja	San Martín y labranza de Valdemaria	10.000
Piedra cuarzosa para hormigón, firme y empedrado	Pusa y dehesas	3.000
Madera de pino resinoso	Talavera	22.000
Cal grasa	Pusa	6.000
Yeso	Talavera	22.000
Arena silíceas	En las inmediaciones	1.000
Hierro forjado	Del Comercio	»
Cal hidráulica ó cemento	Los Provincias	»

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de, según cédula personal número, enterado del anuncio publicado con fecha 26 de Marzo último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación, en pública subasta, de las obras de construcción del trozo 2.º de la carretera de Los Navalmorales á Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de

(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 13 de Mayo próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 2 de Abril.

SORIA

Carretera de la del Burgo de Osma á San Leonardo á la estación de Osma en La Raza.—Presupuesto, 184.818,14 pesetas.—6.954,28 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, Longitud, 9.300 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 92.409,09 pesetas.

Se admiten proposiciones en el Negeciado correspondiente del Ministerio de Fomento y en los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 8 de Mayo próximo en las horas hábiles de oficina.

Los proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS Pesetas.
Explanación.	
M. ³ de desmonte	0,63
Idem de terraplén ó pedraplén	0,44
Ml. de apertura de cuneta	0,25
Idem de apertura de caja para el firme	0,59
M. ³ de desprendimientos para la conservación extraordinaria	0,22
Obras de fábrica.	
M. ³ de mampostería en seco	7,02
Idem de id. ordinaria con mezcla común	9,15
Idem de id. id. con mezcla hidráulica	18,92
Idem de id. concertada con mezcla común	11,71
Idem de id. careada con id.	10,24

Obras de fábrica	PRECIOS — Pesetas.
Idem de hormigón ordinario.....	13,38
Idem de id. hidráulico.....	20,35
Idem de sillarejo.....	51,54
Idem de sillería recta con paramentos desbastados.....	60,79
Idem de id. id., labra fina.....	66,38
Idem de id. aplantillada con paramentos desbastados...	72,22
Idem de id. id., labra fina.....	78,91
Idem de losas de tapa.....	19,58
Idem de madera para cimbras y andamios.....	60,00
Afirmado.	
Ml. de firme completamente terminado.....	7,10
Obras accesorias.	
Un malecón de mampostería ordinaria de 2m,00 de largo, 0m,80 de alto y 0m,45 de grueso.....	6,59
Un id. de id. id. con albardilla de sillería recta de 2m,00 de largo, 0m,60 de alto y 0m,40 de grueso.....	11,35
Un guarda-ruedas tronco cónico de piedra labrada de fino de 0m,60 de alto y 0m,30 más de forma rectangular sin labrar para enterrar en el su lo, siendo su sección superior de 0m,20 de diámetro y la inferior 0m,30, teniendo la coronación labrada en forma de casquete esférico.....	11,95
Un guarda rueda tronco cónico de piedra labrada de fino de 0m,60 de altura, sin basa, siendo su sección superior de 0m,20 de diámetro y la inferior 0m,30, teniendo la coronación labrada en forma de casquete esférico...	9,74
Un poste kilométrico, según modelo, labrado de fino, numerado y colocado, debiendo llevar 0m,25 de exceso de altura enterrados.....	5,86
Un poste indicador de fundición con las inscripciones que se ordenen, según modelo oficial y colocado.....	95,00
Conservación y acopios.	
M. ³ de piedra para acopios para la conservación del firme machacada al tamaño de la única capa del mismo.....	5,00
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por kilómetro de carretera..	532,95
Por la conservación ordinaria de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras.....	243,36

DESMONTE

VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	VOLUMEN M. ³	PRECIO Pesetas.	IMPORTE Pesetas.
Tierra franca.....	5.250,626	0,15	789,5939
Tierra dura.....	7.475,442	0,55	4.111,4931
Terreno de tránsito.....	6.790,016	0,89	5.432,0128
Ro. a floja.....	707,090	1,10	777,797
Roca dura.....	195,095	2,79	544,419
Productos depositados en caballeros	2.628,246	0,29	762,191
Refino de taludes é indemnizaciones (metro lineal).....	6.524,90	0,10	652,494
Precio medio.....	13.069,901	$\frac{20.873,493}{13.069,901} = 0,63$	

PRESUPUESTO PARCIALES

DE LAS OBRAS DE FÁBRICA MÁS IMPORTANTES

ALCANTARILLA MODELO ESPECIAL CON MUROS DE SOSTENIMIENTO	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Cimientos.		
29.960 m. ³ de excavación en tierra dura.....	0,55	13,83
17.283 id. de mampostería hidráulica.....	18,92	326,99
Estribos.		
7.936 m. ³ de sillería recta para los frentes....	66,38	526,79
12.152 id. de mampostería ordinaria para el relleno.....	9,15	111,19

Cadenas.	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
2.112 id. de sillería recta.....	66,38	140,39
Bóveda.		
16.122 id. de id. aplantillada.....	78,91	1.272,19
Contrarresaca		
3.264 id. de hormigón hidráulico.....	29,35	66,42
Timpanos.		
1.990 id. de mampostería ordinaria.....	9,15	18,21
Impostilla.		
0,752 id. de sillería recta.....	66,38	49,92
Imposta.		
3.276 id. de id. aplantillada.....	78,91	258,51
Cuerpo del pretil.		
1.476 id. de id. recta.....	66,38	97,98
0,602 id. de id. aplantillada.....	78,91	47,50
Pilastros del pretil.		
0,336 id. de id. recta.....	66,38	22,30
0,184 id. de id. aplantillada.....	78,91	14,52
Cimbras y andamios.....	»	200,00
TOTAL.....		3.166,54
GRUPO DE PONTONES SOBRE EL RIO ABRIÓN CON MUROS DE SOSTENIMIENTO		
Cimientos.		
11.804 m. ³ de excavación en roca para los dos estribos.....	2,79	32,96
Cuerpo de la obra.		
0,574 m. ³ de sillería recta para los frentes del zócalo en el estribo de la izquierda.....	66,38	38,10
2.214 id. id. para el paramento del id. en id....	66,38	146,97
1.134 id. de sillería aplantillada para el frente del estribo.....	78,91	89,48
0,756 id. de mampostería concertada para id. id.	11,71	8,85
6,061 id. de id. ordinaria para el relleno del estribo.....	9,15	55,46
0,644 id. de sillería recta para los flentes del zócalo en el estribo de la derecha.....	66,38	42,75
2.484 id. id. para el paramento del id. en id....	66,38	164,89
1.470 id. de sillería aplantillada para el frente del estribo.....	78,91	116,00
1.050 id. de mampostería concertada para el id.	11,71	12,30
8.074 id. de id. ordinaria para el relleno del estribo.....	9,15	73,80
1.258 id. de sillería aplantillada en cimientos para los frentes.....	98,91	99,27
2.400 id. de id. recta en id. para el cuerpo....	66,38	159,31
0,894 id. de id. aplantillada para el cuerpo del zócalo.....	78,91	70,55
1.890 id. de id. recta para el id. del id.....	66,38	125,46
0,384 id. de id. aplantillada para los frentes del zócalo.....	78,91	30,30
0,810 id. de id. recta para el cuerpo del id....	66,38	53,77
26.040 id. de id. id. para los paramentos de las pilas.....	66,38	1.728,54
19.836 id. de id. aplantillada para los tajamares de las id.....	78,91	1.565,26
2.248 id. de id. id. para la imposta.....	78,91	177,39
2.376 id. de id. recta para el cuerpo de la id..	66,38	157,72
15.832 id. de id. aplantillada en las Salmeres..	78,91	1.249,30
0,176 id. de id. id. en sombreretes.....	78,91	13,89
19.266 id. de id. id. para las boquillas de las bóvedas.....	78,91	1.520,28
41.496 id. de mampostería concertada para el relleno de la bóveda.....	11,71	485,37
13.576 id. de hormigón hidráulico para contrarresaca.....	20,35	276,27
30.720 id. de mampostería concertada para los timpanos.....	11,71	359,73
9.958 id. de sillería aplantillada para imposta..	78,91	785,79

Cuerpo de obra.	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
0.768 id. de id. recta para el cuerpo de las pilas	66,38	50,98
0.504 id. de id. aplantillada para la coronación de las id.	74,91	39,77
8.826 id. de mampostería concertada para el cuerpo del pretil.	11,71	103,35
4.902 id. de sillería aplantillada para la coronación del cuerpo del pretil.	78,91	383,82
Cimbras y andamios	»	2.000,00
Demolición de la parte no aprovechada.	»	400,00
TOTAL.....		12.620,26
PUENTE SOBRE EL RIO MURO		
Cimientos.		
31.320 m. ³ de excavación en tierra dura.....	2,79	87,78
Cuerpo de la obra.		
6.000 m. ³ de sillería recta en zócalo	66,38	398,28
8.148 id. de id. aplantillada para los frentes de los estribos.	78,91	442,96
19.440 id. de mampostería concertada para los paramentos de los estribos	11,71	227,64
46.780 id. de id. ordinaria para el relleno de los id.	9,15	328,04
2.996 id. de sillería recta para las fajas de los idem.	66,38	198,97
14.952 id. de id. aplantillada para las boquillas de las bóvedas.	78,91	1.179,86
49.192 id. de sillarejo para el cañón de la bóveda.	51,54	2.535,36
9.402 id. de hormigón hidráulico en contrarrosa.	20,39	191,33
4.468 id. de mampostería concertada para tímpanos.	11,71	52,32
6.702 id. de sillería aplantillada de imposta.	78,91	528,85
0.576 id. de id. para el cuerpo de la pilastra.	78,91	45,45
0.438 id. de id. para la coronación de la id.	78,91	34,56
4.896 id. de mampostería concertada para los entrepaños del cuerpo.	11,71	57,33
2.460 id. de sillería aplantillada para la coronación del id.	78,91	194,12
Cimbras y andamios	»	2.000,00
TOTAL.....		8.602,45

PRESUPUESTO GENERAL

Trozo único.—Desde el Burgo de Osma, á la estación de Osma.

EXPLANACIÓN		
Movimiento de tierras.		
20.873,493 m. ³ de desmonte.....	0,63	13.150,30
20.732,327 id. de terraplén ó pedraplén.....	0,44	9.122,49
Caja y cunetas.		
6.889,87 ml. de apertura de caja.....	0,59	4.065,02
6.542,94 id. de cuneta abierta.....	0,25	1.631,24
TOTAL.....		27.969,05
OBRAS DE FÁBRICA		
Muros de sostenimiento.		
Un muro de sostenimiento de mampostería ordinaria con malecones y guardarruedas....	»	13.602,16
Un muro de sostenimiento de mampostería ordinaria con malecones y guardarruedas....	»	1.941,66
Un muro de sostenimiento de mampostería ordinaria con malecones y guardarruedas....	»	5.774,97
Un muro de sostenimiento de mampostería ordinaria con malecones y guardarruedas....	»	1.882,56
Un muro de sostenimiento de mampostería ordinaria con malecones y guardarruedas....	»	6.257,73
Caños.		
Un caño oblicuo para riego.....	»	16,62

Tageas.	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Una tagea modelo núm. 4.....	»	213,32
Una id. id. núm. 4.....	»	218,12
Una id. id. núm. 4.....	»	209,41
Una id. id. núm. 4.....	207,92	415,84
Una id. id. núm. 4.....	»	211,79
Una id. id. núm. 5.....	»	230,19
Una id. id. núm. 5.....	»	242,03
Una id. id. núm. 5.....	»	293,91
Una id. id. núm. 5.....	»	252,85
Una id. escalonada, asimilada al modelo número 5.....	»	264,20
Una id. de pozo, asimilada al modelo núm. 5..	»	267,13
Una id. modelo núm. 6.....	»	259,71
Una id. id. núm. 6.....	»	259,84
Una id. id. núm. 6.....	»	264,81
Una id. id. núm. 6.....	»	265,58
Una id. id. núm. 7.....	»	361,40
Una id. escalonada, asimilada al modelo número 7.....	»	294,54
Una id. modelo núm. 8.....	»	584,39
Una id. id. núm. 8.....	»	324,47
Una id. id. núm. 23.....	»	754,24
Alcantarillas.		
Una alcantarilla modelo especial.....	»	3.166,54
Una id. oblicua.....	»	1.350,19
Una id. modelo núm. 26.....	»	776,44
Pontones.		
Un grupo de pontones sobre el río Abriou....	»	12.620,76
Puentes.		
Un puente sobre el río Ucero.....	»	8.602,45
TOTAL.....		62.179,85
Afirmado.		
6.889,87 ml. de firme completamente consolidado.....	7,10	48.918,08
TOTAL.....		48.918,08
Obras accesorias.		
Una casilla para dos peones camineros.....	»	6.000,00
Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas.....	»	400,00
Muros y muretes de contención de los desmontes.....	»	150,00
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe....	»	75,00
Rectificación y desvíos de cauce.....	»	100,00
Rampas de servidumbre.....	»	50,00
Cercas de heredades.....	»	200,00
6 postes kilométricos.....	5,86	35,16
Un poste indicador de fundición.....	»	95,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos provisionales.....	»	500,00
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	2.000,00
TOTAL.....		9.605,16
Conservación y acopios.		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 523,95 pesetas por kilómetro.....	»	3.643,70
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva á 243,36 pesetas por kilómetro.....	»	1.692,39
M. ³ de piedra machacada, que deben hallarse acopiadas al expirar el plazo de conservación.....	5,00	6.703,20
TOTAL.....		12.039,29

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	27.969,05
Obras de fábrica.....	62.179,85
Afirmado.....	48.918,08
Obras accesorias.....	9.605,16
Conservación y acopios.....	12.039,29

Total de ejecución material.....	160.711,43
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	24.106,71

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 184.818,14

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número..... enterado del anuncio publicado con fecha 27 de Marzo último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación, en pública subasta, de las obras de la carretera de la del Burgo de Osma á San Leonardo á la estación de Osma en la Rasa, provincia de Soria, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de los mismos, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Fecha y firma del proponente).

Subasta para el día 13 de Mayo próximo, á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 2 de Abril.

ZARAGOZA

Carretera de Ateca a la Tranquera—Trozo 1.º—Presupuesto, 204 553,27 pesetas.—Longitud, 7.014,82 metros.—Plazo de ejecución, tres años.—Depósito provisional, 10.300 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 68.84,42 pesetas.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento, y en los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 8 de Mayo próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª, y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción. En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS — Pesetas.
Explanación.	
M.º de desmonte.....	1,52
Idem de terraplén ó pedraplén.....	0,53
Ml. de apertura de cuneta.....	0,37
Idem de apertura de caja para el firme.....	0,48
M.º de productos desprendidos en la conservación extraordinaria.....	0,95
Idem de terraplén en id. id., todo comprendido.....	0,86
Idem de excavación de zanjas nuevas de coronación y desagüe.....	0,84
Obras de fábrica.	
M.º de mampostería en seco.....	4,32
Idem de id. silíceo con mezcla común.....	7,32
Idem de id. caliza con id. id.....	12,01
Idem de id. silíceo medianamente hidráulica.....	10,32
Idem de id. caliza ó arenisca medianamente hidráulica.....	15,01
Idem de id. caliza hidráulica.....	14,32
Idem de id. caliza ó arenisca hidráulica.....	19,01
Idem de id. silíceo careado.....	8,22
Idem de id. caliza ó arenisca careada.....	13,51
Idem de id. id. ó id. concertada.....	16,01
Idem de hormigón ordinario.....	10,00
Idem de hormigón hidráulico.....	19,00
Idem de fábrica de ladrillo con mezcla común.....	27,25
Idem de id. id. con mezcla hidráulica.....	30,75
Idem de sillarejo, caliza ó arenisca.....	31,82
Idem de sillaría recta, caliza ó arenisca.....	56,82
Idem de id. aplantillada, caliza ó arenisca.....	64,82
Idem de losas de tapa, caliza ó arenisca.....	29,73
M.º de encachado.....	2,50
M.º de madera en cimbras y andamios.....	121,95
Kilogramo de clavazón.....	1,10
Un guarda-rueda puesto en obra.....	12,00
Un pilote de 4 metros de longitud y 0,20 de diámetro, azuchado.....	10,70
Metro superficial de emparrillado.....	8,00
M.º de cubierta de teja.....	2,00
Un poste kilométrico puesto en obra.....	25,00
Un id. indicador id. id.....	120,00

Afirmado.

	PRECIOS — Pesetas.
Ml. de firme completamente terminado.....	2,50
M.º de piedra machacada para acopios para la conservación del firme.....	2,72
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilómetro.....	380,00
Por la conservación ordinaria de cada kilómetro en cada uno de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	360,00

Obras accesorias.

Por un pie de acacia, olmo ó plátano, de seis á ocho centímetros de diámetro, que se plante de nuevo en la línea, incluso la apertura del hoyo, riego y demás.....	1,50
--	------

DESMONTE

VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	VOLUMEN — M.º	PRECIO — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
Tierra franca.....	444,17	0,30	133,25
Tierra dura.....	8.069,93	0,60	4.841,96
Terreno de tránsito.....	1.544,72	1,05	1.621,96
Roca floja.....	4.134,58	1,40	5.788,41
Roca dura.....	10.805,34	2,10	22.691,21
Productos depositados en caballeros.....	5.535,54	0,15	830,33
Refino de taludes é indemnizaciones.....	24.998,74	0,08	1.999,90
Precio medio.....	37.907,02	= 1,52	
	24.998,74		

PRESUPUESTO PARCIAL

DEL PUENTE MODELO ESPECIAL SOBRE EL RÍO JALÓN

FUNDACIONES	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Estribo de la izquierda.		
90,762 m.º de excavación en roca dura.....	2,10	190,60
27,552 id. de relleno de mampostería ordinaria.....	7,32	201,68
Estribo de la derecha.		
73,800 m.º de excavación en tierra dura.....	0,60	44,28
73,800 id. de relleno de mampostería ordinaria con mezcla hidráulica.....	10,32	761,61
Pila.		
22,176 m.º de excavación en roca dura.....	2,10	46,56
22,176 id. de relleno de mampostería ordinaria con mezcla hidráulica.....	10,32	228,85
Muros de acompañamiento.		
13,855 m.º de excavación en tierra dura.....	0,60	8,31
13,855 id. de relleno de mampostería ordinaria.....	7,32	101,41
ALZADO		
Estribo de la izquierda.		
1.800 m.º de aristones de sillaría recta.....	56,82	102,27
21,760 id. de mampostería ordinaria, careando los paramentos.....	8,82	191,92
1.008 id. de tajamares de sillaría aplantillada.....	64,82	65,33
1.638 id. de impostilla de arranque de id.....	64,82	106,17
0,396 id. de bonetillos de id.....	64,82	25,66
Estribo de la derecha.		
6.480 m.º de aristones de sillaría recta.....	56,82	368,19
189,392 id. de mampostería ordinaria, careando los paramentos.....	8,82	1.670,43
7,084 id. de zócalo de sillaría aplantillada.....	64,82	459,18
1,638 id. de impostilla de arranque de id.....	64,82	106,17
0,396 id. de bonetillos de id.....	64,82	25,66
2,808 id. de tajamares de sillaría aplantillada.....	64,82	182,01