

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	27.969,05
Obras de fábrica.....	62.179,85
Afirmado.....	48.918,08
Obras accesorias.....	9.605,16
Conservación y acopios.....	12.039,29

Total de ejecución material.....	160.711,43
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	24.106,71

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 184.818,14

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número..... enterado del anuncio publicado con fecha 27 de Marzo último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación, en pública subasta, de las obras de la carretera de la del Burgo de Osma á San Leonardo á la estación de Osma en la Rasa, provincia de Soria, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de los mismos, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Fecha y firma del proponente).

Subasta para el día 13 de Mayo próximo, á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 2 de Abril.

ZARAGOZA

Carretera de Ateca a la Tranquera—Trozo 1.º—Presupuesto, 204 553,27 pesetas.—Longitud, 7.014,82 metros.—Plazo de ejecución, tres años.—Depósito provisional, 10.300 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 68.84,42 pesetas.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento, y en los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 8 de Mayo próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª, y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción. En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS — Pesetas.
Explanación.	
M.º de desmonte.....	1,52
Idem de terraplén ó pedraplén.....	0,53
Ml. de apertura de cuneta.....	0,37
Idem de apertura de caja para el firme.....	0,48
M.º de productos desprendidos en la conservación extraordinaria.....	0,95
Idem de terraplén en id. id., todo comprendido.....	0,86
Idem de excavación de zanjas nuevas de coronación y desagüe.....	0,84
Obras de fábrica.	
M.º de mampostería en seco.....	4,32
Idem de id. silícea con mezcla común.....	7,32
Idem de id. caliza con id. id.....	12,01
Idem de id. silícea medianamente hidráulica.....	10,32
Idem de id. caliza ó arenisca medianamente hidráulica.....	15,01
Idem de id. silícea hidráulica.....	14,32
Idem de id. caliza ó arenisca hidráulica.....	19,01
Idem de id. silícea careada.....	8,22
Idem de id. caliza ó arenisca careada.....	13,51
Idem de id. id. ó id. concertada.....	16,01
Idem de hormigón ordinario.....	10,00
Idem de hormigón hidráulico.....	19,00
Idem de fábrica de ladrillo con mezcla común.....	27,25
Idem de id. id. con mezcla hidráulica.....	30,75
Idem de sillarejo, caliza ó arenisca.....	31,82
Idem de sillaría recta, caliza ó arenisca.....	56,82
Idem de id. aplantillada, caliza ó arenisca.....	64,82
Idem de losas de tapa, caliza ó arenisca.....	29,73
M.º de encachado.....	2,50
M.º de madera en cimbras y andamios.....	121,95
Kilogramo de clavazón.....	1,10
Un guarda-rueda puesto en obra.....	12,00
Un pilote de 4 metros de longitud y 0,20 de diámetro, azuchado.....	10,70
Metro superficial de emparrillado.....	8,00
M.º de cubierta de teja.....	2,00
Un poste kilométrico puesto en obra.....	25,00
Un id. indicador id. id.....	120,00

Afirmado.

	PRECIOS — Pesetas.
Ml. de firme completamente terminado.....	2,50
M.º de piedra machacada para acopios para la conservación del firme.....	2,72
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilómetro.....	380,00
Por la conservación ordinaria de cada kilómetro en cada uno de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	360,00

Obras accesorias.

Por un pie de acacia, olmo ó plátano, de seis á ocho centímetros de diámetro, que se plante de nuevo en la línea, incluso la apertura del hoyo, riego y demás.....	1,50
--	------

DESMONTE

VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	VOLUMEN — M.º	PRECIO — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
Tierra franca.....	444,17	0,30	133,25
Tierra dura.....	8.069,93	0,60	4.841,96
Terreno de tránsito.....	1.544,72	1,05	1.621,96
Roca floja.....	4.134,58	1,40	5.788,41
Roca dura.....	10.805,34	2,10	22.691,21
Productos depositados en caballeros.....	5.535,54	0,15	830,33
Refino de taludes é indemnizaciones.....	24.998,74	0,08	1.999,90
Precio medio.....	37.907,02	= 1,52	
	24.998,74		

PRESUPUESTO PARCIAL

DEL PUENTE MODELO ESPECIAL SOBRE EL RÍO JALÓN

FUNDACIONES	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Estribo de la izquierda.		
90,762 m.º de excavación en roca dura.....	2,10	190,60
27,552 id. de relleno de mampostería ordinaria.....	7,32	201,68
Estribo de la derecha.		
73,800 m.º de excavación en tierra dura.....	0,60	44,28
73,800 id. de relleno de mampostería ordinaria con mezcla hidráulica.....	10,32	761,61
Pila.		
22,176 m.º de excavación en roca dura.....	2,10	46,56
22,176 id. de relleno de mampostería ordinaria con mezcla hidráulica.....	10,32	228,85
Muros de acompañamiento.		
13,855 m.º de excavación en tierra dura.....	0,60	8,31
13,855 id. de relleno de mampostería ordinaria.....	7,32	101,41
ALZADO		
Estribo de la izquierda.		
1.800 m.º de aristones de sillaría recta.....	56,82	102,27
21,760 id. de mampostería ordinaria, careando los paramentos.....	8,82	191,92
1.008 id. de tajamares de sillaría aplantillada.....	64,82	65,33
1.638 id. de impostilla de arranque de id.....	64,82	106,17
0,396 id. de bonetillos de id.....	64,82	25,66
Estribo de la derecha.		
6,480 m.º de aristones de sillaría recta.....	56,82	368,19
189,392 id. de mampostería ordinaria, careando los paramentos.....	8,82	1.670,43
7,084 id. de zócalo de sillaría aplantillada.....	64,82	459,18
1,638 id. de impostilla de arranque de id.....	64,82	106,17
0,396 id. de bonetillos de id.....	64,82	25,66
2,808 id. de tajamares de sillaría aplantillada.....	64,82	182,01

	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Pila.		
11,800 m. ³ de zócalo de sillería recta.....	56,82	675,02
7,128 id. de tajamares de sillería aplantillada.	64,82	462,03
31,692 id. de cuerpo de la pila de mampostería ordinaria, careando los paramentos.....	8,92	279,52
14,683 id. de tajamares de sillería aplantillada.	64,82	951,75
2,808 id. de impostilla de arranque de id.....	64,82	182,01
1,296 id. de bonetillos de id.....	64,82	84,00
17,565 id. de boquillas de sillería aplantillada.	64,82	1,138,56
70,262 id. de cañón de sillarejo.....	31,82	2,235,73
47,788 id. de relleno de sillería ordinaria.....	7,32	349,80
0,864 id. de contra-rosca de hormigón.....	10,00	8,64
23,664 id. de tímpanos de mampostería ordinaria.....	8,82	208,71
11,508 id. de imposta de coronación de sillería aplantillada.....	64,82	745,94
1,664 id. de pilastras de sillería recta.....	56,82	94,54
19,708 id. de cuerpo del pretil de mampostería ordinaria.....	8,82	173,81
10,275 id. de albardilla de sillería aplantillada.	64,82	666,02
TAGEA DE TAPA PARA PASO DE UNA ACEQUIA		
Cimientos.		
5,400 m. ³ de excavación en tierra dura.....	0,60	3,24
5,400 id. de relleno de mampostería ordinaria.	7,32	39,52
Alzado.		
1,560 id. de aristomes de sillería recta.....	56,82	88,63
6,500 id. de muros de mampostería ordinaria.	8,82	57,33
1,100 id. de basa de sillería recta.....	56,82	62,50
4,200 id. de boquillas de id.....	56,82	238,64
0,960 id. de losas de tapa.....	29,73	23,54
Alzado de los muros de acompañamiento.		
37,351 m. ³ de mampostería ordinaria careando los paramentos.....	8,82	329,46
Cimbra, andamiaje, ataguías y demás medios auxiliares.....	»	3,500,00
TOTAL.....		17.490,24

PRESUPUESTO GENERAL

EXPLANACIÓN		
Movimiento de tierras.		
24.998,74 m. ³ de desmonte.....	1,52	37.998,08
36.459,00 id. de terraplén ó pedraplén.....	0,53	19.323,27
Caja y cunetas.		
7.014,82 ml. de apertura de caja.....	0,48	3.367,11
6.255,00 id. de cuneta abierta.....	0,37	2.314,35
TOTAL.....		63.002,81
OBRAS DE FABRICA		
Muros de sostenimiento.		
Un muro de sostenimiento modelo número 1.	»	4.670,20
Dos id. id. id. número 2.....	1,079,77	2.159,54
Un id. id. id. número 3.....	»	877,76
Un id. id. id. número 4.....	»	2.687,47
Un id. id. id. número 5.....	»	2.985,12
Un id. id. id. número 6.....	»	3.258,26
Un id. id. id. número 7.....	»	2.431,75
Un id. id. id. número 8.....	»	2.336,71
Badenes.		
5 badenes modelo A.....	121,73	608,65
1 id. id. B.....	»	231,41
2 id. id. C.....	1.570,23	3.140,46

	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Tageas.		
5 tageas modelo número 3.....	282,27	1.411,35
1 id. id. número 3, prolongada.....	»	482,56
15 id. id. número 5.....	284,41	4.266,15
1 id. id. número 5, prolongada.....	»	339,41
id. id. número 5, id.....	»	504,41
2 id. id. número 6.....	331,56	663,12
1 id. id. número 7.....	»	425,87
1 id. id. número 8.....	»	491,20
1 id. id. número 11.....	»	393,32
1 id. id. número 13.....	»	566,52
4 id. id. número 21.....	690,49	2.761,46
Alcantarillas.		
Una alcantarilla modelo número 24.....	»	674,17
Una id. id. número 28.....	»	1.263,22
Ensanche de viaducto sobre el ferrocarril, según modelo.....	»	3.497,75
Un puente de fábrica sobre el río Jalón.....	»	17.490,24
TOTAL.....		60.618,58
Afirmado.		
7.014,82 ml. de firme completamente consolidado.....	2,50	17.537,05
TOTAL.....		17.537,05
Obras accesorias.		
Empedrados, rastrillos y muretes de cuneta..	»	600,00
Muretes y muros de contención.....	»	6.000,00
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe....	»	500,00
Rectificación y desvío de cauces.....	»	1.000,00
Rampas de servidumbre.....	»	500,00
Cerca de heredades.....	»	500,00
Malecones.....	»	6.000,00
150 guardarruedas.....	12,00	1.800,00
7 psstes kilométricos.....	25,00	175,00
1 poste indicador.....	»	120,00
Por daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos provinciales para paso del público.....	»	800,00
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	5.000,00
TOTAL.....		22.995,00
Conservación y acopios.		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía á 380 pesetas por kilómetro.....	»	2.665,63
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva á 360 pesetas por año y kilómetro.....	»	10.101,34
350 m. ³ de piedra machacada al tamaño de la única capa del firme que debiera hallarse acopiada al expirar el plazo total de conservación.....	2,72	952,00
TOTAL.....		13.718,97

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	63.062,81
Obras de fábrica.....	60.618,58
Afirmado.....	17.537,05
Obras accesorias.....	22.995,00
Conservación y acopios.....	13.718,97
Total de ejecución material.....	177.872,41
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	26.680,86

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 204.553,27

CLASE Y PROCEDENCIA DE LAS MATERIALES

Materiales.	Puntos de procedencia.	Distancias medias. — Metros.
Piedra caliza ó arenisca para sillería.....	Barranco de Valdearoque ó Godojos.....	5.933
Id. caliza ó arenisca para lo- sas de tapa.....	Barranco de Valdearoque.	5.254
Idem id. id. para mampostería	Idem id.....	6.262
Idem sílicea para id.....	Laderas próximas.....	400
Ladrillo recocho ordinario....	Ateca.....	2.496
Madera.....	Idem.....	»
Piedra para el firme.....	Viñas inmediatas.....	523
Recebo.....	En la superficie de las Viñas.....	547

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal núm....., enterado del anuncio publicado con fecha 27 de Marzo último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras del trozo 1.º de la carretera de Ateca á la Franguera, provincia de Zaragoza, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de los mismos, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 13 de Mayo próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 2 de Abril.

PONTEVEDRA

Carretera de Redondela á Fornelos.—Trozos 1.º y 2.º—Presupuesto, 81.462,41 pesetas.—Longitud, 4.893,09 metros.—Plazo de ejecución, un año.—Depósito provisional, 4.100 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 8 de Mayo próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª, y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario, con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS	
	TROZO 1.º — Pesetas.	TROZO 2.º — Pesetas.
Explanación.		
M.º de desmonte.....	1,03	1,31
Idem de terraplén ó pedraplén.....	0,35	0,84
Ml. de apertura de cunetas.....	0,25	0,41
Idem de apertura de caja para el firme.....	0,37	0,44
M.º de extracción de desprendimientos para toda clase de terrenos comprendidas todas las operaciones.....	0,55	0,55
Obras de fábrica.		
M.º de excavación para cimientos en toda cla- se de terrenos incluso transporte y demás operaciones.....	1,30	»
Idem de mampostería en seco para macizos...	8,28	6,68
Idem de id. para paramentos de muros.....	9,69	8,09
Idem id. ordinaria de relleno con mezcla común	12,78	11,18
Idem de id. id. con mezcla para paramentos...	15,78	14,18
Idem de id. hidráulica para macizos.....	15,28	13,68
Idem de id. con mezcla hidráulica para para- mentos.....	18,28	16,68
Idem de id. concertada y rajuela para bóveda.	19,28	19,28
Idem de hormigón ordinario.....	23,58	23,00
Idem de id. hidráulico.....	28,76	28,10
Idem de sillería recta desbastada con mortero.	29,03	32,63
Idem de id. id. labrada.....	41,69	45,29
Idem de id. id. de plantilla labrada.....	51,81	55,41
Idem de id. con mortero hidráulico.....	49,20	52,80
Idem de escollera.....	5,66	4,06
Idem de madera en cimbras y andamios.....	40,00	40,00
Un guarda-ruedas ordinario puesto en obra	11,00	11,00
Un poste hectométrico.....	1,50	1,50
Un id. kilométrico.....	8,25	8,25
Un id. miramétrico.....	30,00	30,00
Un id. indicador.....	125,00	125,00
Afirmado.		
Ml. de firme completamente terminado.....	4,99	4,82
Conservación.		
M.º de piedra machacada para acopios.....	5,61	4,96
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilómetro de carretera.....	335,85	322,85
Por la conservación ordinaria de cada kilóme- tro de carretera en cada uno de los cua- tro años siguientes á la recepción definitiva.	380,15	363,90

DESMONTE.—VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	TROZO 1.º			TROZO 2.º		
	Volumen. — Metros cúbicos.	Precio. — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.	Volumen. — Metro cúbico.	Precio. — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
Tierra dura.....	4.788,75	0,47	2.250,71	173,25	0,47	81,43
Terreno de tránsito.....	1.255,00	0,93	1.167,15	453,00	0,93	421,29
Roca floja.....	2.340,00	1,54	3.603,60	34,00	1,54	52,36
Roca dura.....	»	»	»	208,50	2,31	481,64
Productos depositados en caballeros.....	1.235,95	0,46	568,54	»	»	»
Refino de taludes.....	8.383,75	0,12	1.006,05	868,75	0,12	104,25
Precios medios.	8.596,05	= 1,03		1.140,97	= 1,31	
	8.383,75			868,75		

PRESUPUESTO PARCIAL DEL PUENTE SOBRE EL RÍO ALVEDOSA

	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.		Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
	Pesetas.	Pesetas.		Pesetas.	Pesetas.
Cimientos.			Cuerpo de la obra.		
116,99 m.º de excavación para estribos.....	1,30	152,09	9,80 id. de id. id. de particular en id.....	15,78	154,64
27,56 id. de mampostería ordinaria de relleno en estribos.....	12,78	352,22	23,90 id. de sillería recta labrada.....	41,69	996,39
14,40 id. de sillería recta desbastada en es- tribos.....	29,03	418,03	15,87 id. de mampostería ordinaria de relleno en salmeres.....	12,78	202,25
Cuerpo de la obra.			9,39 id. de sillería recta labrada.....	4,69	391,47
71,59 m.º de mampostería ordinaria de relleno en estribos.....	12,78	914,92	54,6 id. de mampostería ordinaria de relleno.	12,78	694,72
			10,60 id. de sillería recta labrada.....	41,69	441,91
			48,22 id. de id. aplantillada en arco.....	51,81	2.498,28
			4,70 id. de hormigón ó chapa.....	28,76	135,17
			5,76 id. de sillería recta labrada en coronación.	41,69	240,13
			9,60 id. de id. aplantillada en id.....	51,81	497,38