

SUBASTAS Y CONCURSOS

OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

Subasta para el día 22 de Mayo próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 8 de Abril.

DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

ALBACETE

Encauzamiento del río Zúncara.—Presupuesto, 453.229,29 pesetas.—Longitud, 40.858,51 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 22.662 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de tres meses, á contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 226.614,65 pesetas

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento, y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 17 de Mayo próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª, y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción. En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

PRÉSUPUESTO

Trozo 1.º—Desde el puente de San Benito hasta el Vado-hondo.—Longitud, 9.680,70 metros.	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Explanación.		
78.811,91 m. ³ de excavación en terreno fangoso.....	0,75	59.108,93
78.811,91 id. de productos depositados en caballeros.....	0,30	23.643,57
154.891,20 m. ² de siega y arranque de maleza y su transporte.....	0,25	3.872,28
TOTAL.....		86.624,78
Trozo 2.º—Desde el puente de San Miguel hasta la Vega del Toconcillo.—Longitud, 8.455,62 m.		
Explanación.		
54.958,56 m. ³ de excavación en terreno fangoso.....	0,75	41.218,92
54.958,56 id. de productos depositados en caballeros.....	0,30	16.487,56
135.289,92 m. ² de siega y arranque de maleza y su transporte.....	0,25	3.382,24
Obras accesorias.		
Variación de la toma de aguas en el Molino de Caicedo.....	»	1.500,00
TOTAL.....		62.588,72
Trozo 3.º—Desde la Vega de Toconcillo hasta el Molino de Lesmes ó de la Raya.—Longitud, 8.683,35 metros.		
Explanación.		
87.990,58 m. ³ de excavación en terreno fangoso.....	0,75	65.990,93
87.990,58 id. de productos depositados en caballeros.....	0,30	26.397,17
121.566,90 m. ² de siega y arranque de maleza y su transporte.....	0,25	3.039,17
TOTAL.....		95.427,27
Trozo 4.º—Desde el Molino de Lesmes hasta el Molino y puente de Perona.—Longitud, 9.169,82 metros.		
Explanación.		
91.600,41 m. ³ de excavación en terreno fangoso.....	0,75	68.700,30
91.600,41 id. de productos depositados en caballeros.....	0,30	27.480,12
146.717,12 m. ² de siega y arranque de maleza y su transporte.....	0,25	3.667,92
TOTAL.....		99.848,34

Trozo 5.º—Desde el Molino y puente de Perona hasta el encauzamiento hecho en el Provencio.—Longitud, 4.869,02 metros.

Explanación.	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
42.072,16 m. ³ de excavación en terreno fangoso.....	0,75	31.554,12
42.072,16 id. de productos depositados en caballeros.....	0,30	12.621,64
77.904,32 m. ² de siega y arranque de maleza y su transporte.....	0,25	1.947,60
Obras accesorias.		
Variación del cauce de toma de aguas en el Molino de Perona.....	»	3.500,00
TOTAL.....		49.623,36

Resumen.

	Pesetas.
Trozo 1.º.....	86.624,78
Trozo 2.º.....	62.588,72
Trozo 3.º.....	95.427,27
Trozo 4.º.....	99.448,34
Trozo 5.º.....	49.623,36
Total de ejecución material.....	394.112,47
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	59.116,82
PRESUPUESTO DE CONTRATA.....	453.229,29

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 5 de Abril último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación, en pública subasta, de las obras de encauzamiento del río Zúncara, provincia de Albacete, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....
(Fecha y firma del proponente).

Subasta para el día 26 de Mayo próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 5 de Abril.

BARCELONA

Puente metálico sobre el río Noya, en Martorell, correspondiente á la carretera de Madrid á Francia por la Junquera.—Presupuesto, 344.364,22 pesetas.—Longitud, 157,60 metros.—Plazo de ejecución, cuatro años.—Depósito provisional, 17.500 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días á contar de la fecha de aprobación del remate.

Se admiten proposiciones en el negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 21 de Mayo próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª, y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS — Pesetas.
Explanación.	
M. ³ de desmonte en tierra dura.....	0,50
Idem de id. en roca dura.....	2,00
Idem de depósito en caballeros.....	0,12
Idem de apilado de productos de los desmontes aprovechables para otras obras.....	0,13
Idem de terraplén ó pedraplén.....	1,25
Ml. de cuneta terminada.....	0,77
Idem de caja para el firme.....	0,25