

SUBASTAS Y CONCURSOS

OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

Subasta para el día 22 de Mayo próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 8 de Abril.

DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

ALBACETE

Encauzamiento del río Zúcara.—Presupuesto, 453.229,29 pesetas.—Longitud, 40.858,51 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 22.662 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de tres meses, á contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 226.614,65 pesetas

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento, y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 17 de Mayo próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª, y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción. En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

PRÉSUPUESTO

Trozo 1.º —Desde el puente de San Benito hasta el Vado-hondo.—Longitud, 9.680,70 metros.	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Explanación.		
78.811,91 m. ³ de excavación en terreno fangoso.....	0,75	59.108,93
78.811,91 id. de productos depositados en caballeros.....	0,30	23.643,57
154.891,20 m. ² de siega y arranque de maleza y su transporte.....	0,25	3.872,28
TOTAL.....		86.624,78
Trozo 2.º —Desde el puente de San Miguel hasta la Vega del Toconcillo.—Longitud, 8.455,62 m.		
Explanación.		
54.958,56 m. ³ de excavación en terreno fangoso.....	0,75	41.218,92
54.958,56 id. de productos depositados en caballeros.....	0,30	16.487,56
135.289,92 m. ² de siega y arranque de maleza y su transporte.....	0,25	3.382,24
Obras accesorias.		
Variación de la toma de aguas en el Molino de Caicedo.....	»	1.500,00
TOTAL.....		62.588,72
Trozo 3.º —Desde la Vega de Toconcillo hasta el Molino de Lesmes ó de la Raya.—Longitud, 8.683,35 metros.		
Explanación.		
87.990,58 m. ³ de excavación en terreno fangoso.....	0,75	65.990,93
87.990,58 id. de productos depositados en caballeros.....	0,30	26.397,17
121.566,90 m. ² de siega y arranque de maleza y su transporte.....	0,25	3.039,17
TOTAL.....		95.427,27
Trozo 4.º —Desde el Molino de Lesmes hasta el Molino y puente de Perona.—Longitud, 9.169,82 metros.		
Explanación.		
91.600,41 m. ³ de excavación en terreno fangoso.....	0,75	68.700,30
91.600,41 id. de productos depositados en caballeros.....	0,30	27.480,12
146.717,12 m. ² de siega y arranque de maleza y su transporte.....	0,25	3.667,92
TOTAL.....		99.848,34

Trozo 5.º—Desde el Molino y puente de Perona hasta el encauzamiento hecho en el Provencio. Longitud, 4.869,02 metros.

Explanación.	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
42.072,16 m. ³ de excavación en terreno fangoso.....	0,75	31.554,12
42.072,16 id. de productos depositados en caballeros.....	0,30	12.621,64
77.904,32 m. ² de siega y arranque de maleza y su transporte.....	0,25	1.947,60
Obras accesorias.		
Variación del cauce de toma de aguas en el Molino de Perona.....	»	3.500,00
TOTAL.....		49.623,36

Resumen.

	Pesetas.
Trozo 1.º.....	86.624,78
Trozo 2.º.....	62.588,72
Trozo 3.º.....	95.427,27
Trozo 4.º.....	99.448,34
Trozo 5.º.....	49.623,36
Total de ejecución material.....	394.112,47
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	59.116,82
PRESUPUESTO DE CONTRATA.....	453.229,29

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 5 de Abril último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación, en pública subasta, de las obras de encauzamiento del río Zúcara, provincia de Albacete, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....
(Fecha y firma del proponente).

Subasta para el día 26 de Mayo próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 5 de Abril.

BARCELONA

Puente metálico sobre el río Noya, en Martorell, correspondiente á la carretera de Madrid á Francia por la Junquera.—Presupuesto, 344.364,22 pesetas.—Longitud, 157,60 metros.—Plazo de ejecución, cuatro años.—Depósito provisional, 17.500 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días á contar de la fecha de aprobación del remate.

Se admiten proposiciones en el negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 21 de Mayo próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª, y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS — Pesetas.
Explanación.	
M. ³ de desmonte en tierra dura.....	0,50
Idem de id. en roca dura.....	2,00
Idem de depósito en caballeros.....	0,12
Idem de apilado de productos de los desmontes aprovechables para otras obras.....	0,13
Idem de terraplén ó pedraplén.....	1,25
Ml. de cuneta terminada.....	0,77
Idem de caja para el firme.....	0,25

Obras de fábrica.		PRECIOS — Pesetas.	PILA		Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
			Excavaciones.			
M. ³ de desmonte para emplazamiento.....		1,50	218,436 m. ³ de excavación en tierra dura dentro el aire comprimido.....		36,00	7.863,70
Idem de desmonte de obra existente.....		4,60	218,436 id. id. en roca floja dentro el aire comprimido.....		48,00	10.484,93
Idem de excavación para cimientos de las obras de fábrica al aire libre.....		2,25	Cimientos.			
Idem de id. en fangos y gravas dentro del aire comprimido.....		30,00	19,279 id. de fábrica de ladrillo dentro el cajón.		41,40	798,15
Idem de id. en tierra dura.....		36,00	64,757 id. de hormigón hidráulico dentro el aire comprimido.....		27,75	1.797,71
Idem de id. en roca floja.....		48,00	16,098 id. id. sobre el cielo.....		19,55	314,72
Idem de id. en roca dura.....		60,00	96,638 id. de sillarejo para fundaciones.....		58,10	5.614,67
Idem de sillería desbastada en muros rectos y para apoyo de placas.....		116,98	259,368 id. de mampostería hidráulica para fundaciones.....		17,40	4.513,00
Id. id. id. en muros rectos y en asientos de placa aprovechando la existente á pie de obra.....		27,30	Zócalos.			
Idem id. almohadillada desbastada.....		74,00	2,261 id. de sillería aplantillada en zócalos...		125,48	283,71
Idem id. id. id. aprovechando la existente á pie de obra.....		29,75	3,900 id. id. recta en id.....		121,98	475,72
Idem id. id. labrada recta.....		126,98	1,781 id. id. aplantillada almohadilla.....		132,48	235,95
Idem id. id. id. aprovechando la existente a pie de obra.....		37,30	3,510 id. id. recta.....		126,98	445,70
Idem id. id. aplantillada.....		132,48	Cuerpo de la pila.			
Idem id. id. id. aprovechando la existente á pie de obra.....		42,20	18,619 id. de sillería aplantillada almohadillada.....		132,48	2.461,65
Idem id. recta.....		121,98	18,619 id. id. id. id., aprovechando la existente á pie de obra.....		42,20	785,72
Idem id. id. aprovechando la existente á pie de obra.....		32,30	48,438 id. id. de Martorell, recta.....		112,06	5.427,96
Idem id. aplantillada.....		125,48	30,495 id. id. desbastada debajo de las placas.		116,98	3.567,31
Idem id. id. aprovechando la existente á pie de obra.....		35,20	66,412 id. de mampostería de relleno.....		9,30	617,13
Idem id. esculturada.....		154,68	26,477 toneladas de palastro y hierro en el cajón.....		550,00	14.562,35
Idem id. id. aprovechando la existente á pie de obra.....		61,40	Medios auxiliares.			
Idem id. recta empleando piedra de las canteras de Martorell.....		112,06	Dos andamios para la modificación de los estribos.....	1.000,00		2.000,00
Idem de mampostería en seco.....		4,80	Un andamio para la construcción de la pila y sus fundaciones.....	»		2.800,00
Idem id. hidráulica debajo del agua.....		17,40	TRAMOS			
Idem id. ordinaria.....		9,30	Parte no metálica.			
Idem id. para paramentos.....		18,35	6,009 m. ³ de sillería recta.....	112,98		732,98
Idem id. concertada.....		29,11	Parte metálica.			
Idem id. con id. aprovechando la existente á pie de obra.....		58,10	110,672 toneladas de palastro y hierro forjado en las cabezas de las vigas.....	550,00		60.889,60
Idem id. con mezcla hidráulica para revestimiento de la pila.....		58,10	46,136 id. id. en la triangulación de las vigas principales.....	550,00		25.374,80
Idem de hormigón hidráulico.....		19,55	17,204 id. id. id. en los montantes verticales de las vigas principales.....	550,00		9.462,20
Idem id. id. para fundaciones por medio del aire comprimido.....		27,75	144,681 id. id. id. en el piso de la calzada.....	550,00		79.574,55
Idem de fábrica de ladrillo con mortero común.....		26,70	5,976 id. id. id. en las viguetas de triangulaciones transversal superior.....	550,00		3.286,80
Idem id. id. con id. hidráulico.....		30,70	13,176 id. de acero para las triangulaciones horizontales.....	640,00		8.432,60
Idem id. id. con mezcla hidráulica dentro del cajón de la fundación.....		41,40	49,596 id. de palastro y hierro forjado en los andenes y su piso.....	550,00		27.275,60
Idem id. id. comprimido con mortero común.....		44,85	3,542 id. de hierro forjado en la barandilla.....	550,00		1.948,10
Idem id. id. id. con mezcla hidráulica.....		48,85	1,872 id. id. de fundición en la id.....	450,00		842,40
Idem de losas de tapa.....		28,64	5,518 id. de acero moldeado en placas de apoyo.....	1.015,00		5.600,77
Ml. de tubo de alfarería de 0m,40.....		5,32	Prueba.			
M. ³ de madera para cimbras y andamios.....		103,00	Por las operaciones de la carga y descarga de los tramos, materiales de los pisos y demás gastos de prueba.....	»		3.500,00
Un guarda-ruedas.....		12,16	TOTAL.....			296.105,26
Kilogramo de hierro forjado para clavazón.....		0,95	PRESUPUESTO GENERAL			
Tonelada de hierro laminado.....		550,00	Obras de fábrica.			
Idem id. fundido.....		450,00	Un puente de hierro sobre apoyos de fábrica para paso del río Noya, según presupuesto parcial.....	»		296.125,26
Idem de acero laminado.....		640,00	TOTAL.....			296.125,26
Idem id. fundido.....		1.015,00				
Afirmado.						
Ml. lineal de firme.....		6,56				
M. ³ de piedra machacada para conservación del firme durante el plazo de garantía, incluso la mano de obra de su empleo.....		3,67				
Idem id. id. para acopios al tiempo de hacerse la recepción definitiva.....		3,22				
M. ³ de extensión y arreglo de la piedra en caja.....		0,03				
M. ³ de recebo y su extensión.....		1,78				
Idem de consolidación del firme.....		0,12				
PRESUPUESTO PARCIAL						
			Precios de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.		
Modificación de los estribos.						
48,084 m. ³ de derribo de la obra existente.....		4,60		184,39		
17,352 id. de sillería aplantillada, aprovechando la existente á pie de obra.....		35,20		610,79		
17,014 id. id. recta de piedra de Martorell.....		112,06		1.906,57		
11,008 id. id. desbastada, aprovechando la existente á pie de obra.....		27,30		300,52		
5,712 id. de mampostería para paramentos.....		18,35		104,82		
114,182 id. id. ordinaria de relleno.....		9,30		1.061,89		

	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Afirmado.		
120,38 ml. de afirmado completamente consolidado en el puente.....	6,56	789,69
TOTAL.....		789,69
Conservación y acopios.		
Por la conservación de las obras de fábrica y de hierro y extracción de escombros durante el plazo de garantía.....	»	1.000,00
Para conservación del firme durante el plazo de garantía.....	»	1.500,00
10 m. ³ de piedra machacada al tamaño de segunda capa para acopios al tiempo de hacerse la recepción provisional.....	3,22	32,20
TOTAL.....		2.532,20

Resumen.

	Pesetas.
Obras de fábrica.....	296.125,26
Afirmado.....	789,69
Conservación y acopios.....	2.532,20
Total de ejecución material.....	299.447,15
<i>Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....</i>	<i>44.917,07</i>

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 344.364,22

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal núm....., enterado del anuncio publicado con fecha 31 de Marzo último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras del puente metálico sobre el río Noya en Martorell correspondiente a la carretera de primer orden de Madrid a Francia por la Junquera, provincia de Barcelona, se compromete a tomar a su cargo la ejecución de los mismos, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de

(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 26 de Mayo próximo a la una de la tarde.

*Anunciada en la Gaceta de 5 de Abril.***BADAJOS**

Carretera de Puente de Ayuda a Almendral por Olivenza.—Trozo 1.º—Presupuesto, 154.828,98 pesetas.—Longitud, 11.824,65 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 7.800 pesetas.—Se dará principio a la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, a contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 77.414,49 pesetas.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 21 de Mayo próximo en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª, y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo a instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente a la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS — Pesetas.
Explanación.	
M. ³ de desmonte.....	0,96
Idem de terraplén ó pedraplén.....	0,48
Ml. de apertura de cunetas.....	0,23
Idem de apertura de caja para el firme.....	0,20
Obras de fábrica.	
M. ³ de mampostería en seco.....	5,27
Idem id. de relleno con mezcla común.....	8,92

	PRECIOS — Pesetas.
Obras de fábrica.	
Idem id. con mezcla hidráulica.....	14,76
Idem id. careada para paramentos.....	13,14
M. ³ de revoque de paramentos.....	0,50
M. ³ de rajuela para bóveda.....	12,18
Idem de hormigón ordinario.....	10,31
Idem id. hidráulico.....	17,94
Idem de fábrica de ladrillo para muros con mortero común.....	22,98
Idem id. id. para bóvedas con mortero común.....	23,51
Idem id. id. para id. con mortero hidráulico.....	26,96
Idem de sillería en muros rectos.....	81,00
Idem id. aplastillada para bóvedas, tajamares y molduras.....	99,55
Idem de losa de tapa.....	51,94
Idem de madera en cimbras y andamios.....	119,83
Idem de madera de construcción puesto en obra.....	124,50
M. ³ de entablado.....	2,49
Idem de cubierta de teja.....	1,60
Idem de tabique sencillo.....	1,16
Idem de embaldosado.....	1,54
Idem de enguillardado sobre mortero.....	0,99
Idem de cielo raso.....	0,92
Idem de enfoscado.....	0,40
Idem de guarneido y blanqueo.....	0,40
Kilogramo de clavazón y herraje empleado en obra.....	1,00
Afirmado.	
Ml. de firme completamente terminado.....	3,17
Obras accesorias.	
M. ³ de extracción de productos desprendidos de los taludes para la conservación extraordinaria.....	0,95
M. ³ de terraplén, pedraplén ó recrecimiento de los mismos para la conservación extraordinaria.....	0,84
Conservación y acopios.	
M. ³ de piedra machacada para conservación del firme... Par la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilómetro de carretera.....	4,04
Por la conservación ordinaria de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes a la recepción definitiva de las obras.....	407,00
Un árbol forestal ó de adorno plantado y arraigado en la carretera.....	352,00
	1,50

DESMONTE

VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	VOLUMEN — M. ³	PRECIO — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
Tierra franca.....	3.281,00	0,18	590,58
Tierra dura.....	5.648,71	0,34	1.920,56
Terreno de tránsito.....	2.973,95	0,63	1.873,59
Roca floja.....	8.740,62	1,25	10.925,77
Roca dura.....	2.063,68	2,50	5.159,20
Productos depositados en caballeros... Refino de taludes.....	1.024,11	0,17	174,10
	22.707,96	0,05	1.135,39
		21.779,19	
Precio medio.....		22.707,96	= 0,96

PRESUPUESTO

Trozo 1.º—Desde el puente de Ayuda hasta Olivenza, en el empalme con la carretera de Badajoz a Villanueva del Fresno.—Longitud, 11.824,65 metros.

EXPLANACIÓN	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Movimiento de tierras.		
22.707,96 m ³ de desmonte.....	0,96	21.799,64
34.565,68 id. de terraplén ó pedraplén.....	0,48	16.591,53
Caja y cunetas.		
11.824,65 ml. de apertura de caja.....	0,20	2.364,93
12.143,50 id. de cuneta abierta.....	0,23	2.793,00
TOTAL.....		43.549,10