

	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Afirmado.		
120,38 ml. de afirmado completamente consolidado en el puente.....	6,56	789,69
TOTAL.....		789,69
Conservación y acopios.		
Por la conservación de las obras de fábrica y de hierro y extracción de escombros durante el plazo de garantía.....	»	1.000,00
Para conservación del firme durante el plazo de garantía.....	»	1.500,00
10 m. ³ de piedra machacada al tamaño de segunda capa para acopios al tiempo de hacerse la recepción provisional.....	3,22	32,20
TOTAL.....		2.532,20

Resumen.

	Pesetas.
Obras de fábrica.....	296.125,26
Afirmado.....	789,69
Conservación y acopios.....	2.532,20
Total de ejecución material.....	299.447,15
<i>Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....</i>	<i>44.917,07</i>

PRESUFUESTO DE CONTRATA..... 344.364,22

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal núm....., enterado del anuncio publicado con fecha 31 de Marzo último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras del puente metálico sobre el río Noya en Martorell correspondiente a la carretera de primer orden de Madrid a Francia por la Junquera, provincia de Barcelona, se compromete a tomar a su cargo la ejecución de los mismos, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de

(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 26 de Mayo próximo a la una de la tarde.

*Anunciada en la Gaceta de 5 de Abril.***BADAJOS**

Carretera de Puente de Ayuda a Almendral por Olivenza.—Trozo 1.º—Presupuesto, 154.828,98 pesetas.—Longitud, 11.824,65 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 7.800 pesetas.—Se dará principio a la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, a contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 77.414,49 pesetas.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 21 de Mayo próximo en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª, y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo a instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente a la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS — Pesetas.
Explanación.	
M. ³ de desmonte.....	0,96
Idem de terraplén ó pedraplén.....	0,48
Ml. de apertura de cunetas.....	0,23
Idem de apertura de caja para el firme.....	0,20
Obras de fábrica.	
M. ³ de mampostería en seco.....	5,27
Idem id. de relleno con mezcla común.....	8,92

	PRECIOS — Pesetas.
Obras de fábrica.	
Idem id. con mezcla hidráulica.....	14,76
Idem id. careada para paramentos.....	13,14
M. ³ de revoque de paramentos.....	0,50
M. ³ de rajuela para bóveda.....	12,18
Idem de hormigón ordinario.....	10,31
Idem id. hidráulico.....	17,94
Idem de fábrica de ladrillo para muros con mortero común.....	22,98
Idem id. id. para bóvedas con mortero común.....	23,51
Idem id. id. para id. con mortero hidráulico.....	26,96
Idem de sillería en muros rectos.....	81,00
Idem id. aplastillada para bóvedas, tajamares y molduras.....	99,55
Idem de losa de tapa.....	51,94
Idem de madera en cimbras y andamios.....	119,83
Idem de madera de construcción puesto en obra.....	124,50
M. ³ de entablado.....	2,49
Idem de cubierta de teja.....	1,60
Idem de tabique sencillo.....	1,16
Idem de embaldosado.....	1,54
Idem de enguillardado sobre mortero.....	0,99
Idem de cielo raso.....	0,92
Idem de enfoscado.....	0,40
Idem de guarneido y blanqueo.....	0,40
Kilogramo de clavazón y herraje empleado en obra.....	1,00
Afirmado.	
Ml. de firme completamente terminado.....	3,17
Obras accesorias.	
M. ³ de extracción de productos desprendidos de los taludes para la conservación extraordinaria.....	0,95
M. ³ de terraplén, pedraplén ó recrecimiento de los mismos para la conservación extraordinaria.....	0,84
Conservación y acopios.	
M. ³ de piedra machacada para conservación del firme... Par la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilómetro de carretera.....	4,04 407,00
Por la conservación ordinaria de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes a la recepción definitiva de las obras.....	352,00
Un árbol forestal ó de adorno plantado y arraigado en la carretera.....	1,50

DESMONTE

VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	VOLUMEN — M. ³	PRECIO — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
Tierra franca.....	3.281,00	0,18	590,58
Tierra dura.....	5.648,71	0,34	1.920,56
Terreno de tránsito.....	2.973,95	0,63	1.873,59
Roca floja.....	8.740,62	1,25	10.925,77
Roca dura.....	2.063,68	2,50	5.159,20
Productos depositados en caballeros... Refino de taludes.....	1.024,11 22.707,96	0,17 0,05	174,10 1.135,39
Precio medio.....	21.779,19	0,96	22.707,96

PRESUPUESTO

Trozo 1.º—Desde el puente de Ayuda hasta Olivenza, en el empalme con la carretera de Badajoz a Villanueva del Fresno.—Longitud, 11.824,65 metros.

EXPLANACIÓN	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Movimiento de tierras.		
22.707,96 m ³ de desmonte.....	0,96	21.799,64
34.565,68 id. de terraplén ó pedraplén.....	0,48	16.591,53
Caja y cunetas.		
11.824,65 ml. de apertura de caja.....	0,20	2.364,93
12.143,50 id. de cuneta abierta.....	0,23	2.793,00
TOTAL.....		43.549,10

OBRAS DE FÁBRICA	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Caños.		
5 caños.....	71,55	357,75
Tageas.		
2 tageas modelo núm. 1.....	197,22	394,44
3 id. id. núm. 2.....	248,91	746,73
2 id. id. núm. 2.....	326,05	652,10
3 id. id. núm. 3.....	276,26	828,78
1 id. id. núm. 3.....	»	444,38
4 id. id. núm. 4.....	273,79	1.095,16
1 id. id. núm. 4.....	»	411,84
3 id. id. núm. 5.....	297,48	892,44
2 id. id. núm. 6.....	325,00	650,00
2 id. id. núm. 7.....	398,60	797,20
2 id. id. núm. 8.....	485,50	971,00
1 id. id. núm. 8.....	625,28	625,28
1 id. id. núm. 8.....	693,43	693,43
Alcantarillas.		
Una alcantarilla modelo núm. 37.....	»	2.186,98
Un grupo de tres alcantarillas.....	»	2.474,42
TOTAL.....		14.221,88
Afirmado.		
11.824,65 ml. del firme completamente consolidado.....	3,17	37.484,14
TOTAL.....		37.484,14
Obras accesorias.		
Empedrados, rastrillos y muretes de cunetas.....	»	250,00
Rectificaciones y desvío de cauce.....	»	100,00
Rampas de servicios público y particulares.....	»	150,00
Cercas de heredades.....	»	300,00
10 postes kilométricos.....	8,00	80,00
Uno id. miriamétrico.....	40,00	40,00
Colocación de un poste indicador.....	25,00	25,00
2 casillas de peones camineros.....	4.916,73	9.833,36
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas artes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para paso del público.....	»	250,00
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	3.000,00
TOTAL.....		14.028,46
Conservación y acopios.		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía á 407 pesetas el kilómetro.....	»	4.812,63
Por la conservación ordinaria de todas las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, á 352 pesetas por año y kilómetro.....	»	16.649,11
591,232 m. ³ de piedra silícea ó caliza, machacada, que deben hallarse acopiados al expirar el plazo de garantía y conservación.....	4,04	2.388,58
Por la plantación y conservación de 1.000 árboles.....	1,50	1.500,00
TOTAL.....		25.350,32

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	43.549,10
Obras de fábrica.....	14.221,88
Afirmado.....	37.484,14
Obras accesorias.....	14.028,46
Conservación y acopios.....	25.350,32
Total de ejecución material.....	134.633,90
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	20.195,08
PRESUPUESTO DE CONTRATA.....	154.828,98

CLASE Y PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

Materiales.	Puntos de procedencia.	Distancias medias. — Metros.
Piedra caliza para mampos- teria.....	Cantera de las inmediaciones del río Guadiana.	2.901
Idem granito para sillería....	Canteras del término de Valverde de Leganés.	20.000
Ladrillo, teja y baldosa.....	Hornos de las inmediaciones de la Charca de Olivenza.....	7.000
Arena para mortero y recebo.	Inmediaciones del río Guadiana y cauces de la línea.....	1.000
Piedra para el firme.....	Esparcida en los terrenos inmediatos, extraída de cantera y aprovechable de los desmontes.....	2.000

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal núm....., enterado del anuncio publicado con fecha 31 de Marzo último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras del trozo 1.º de la carretera de Puente de Ayuda á Almendral por Olivenza (Badajoz), se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de..... (Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 26 de Mayo próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 5 de Abril.

PONTEVEDRA

Carretera de Caldas á Cerdedo.—Trozos 1.º—Presupuesto, 183.567 pesetas.—Longitud, 4.409,35 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 9.200,00 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 91.783,52 pesetas.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 21 de Mayo próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª, y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario, con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS — Pesetas.
Explanación.	
M. ³ de desmonte.....	1,26
Idem de terraplén.....	0,37
Ml. de cuneta terminado.....	0,47
Idem de caja para el firme.....	1,11
M. ³ de extracción de desprendimientos en la conservación extraordinaria.....	0,54
Idem de terraplén durante la conservación extraordinaria.....	0,55
Obras de fábrica.	
M. ³ de excavación para cimientos en tierra ó roca.....	0,80
Idem de id. en fango ó arena fangosa para cimientos....	1,75
Idem de rozadura en roca dura para apoyar los estribos del puente Umia.....	3,50
Idem de escollera.....	5,68
Idem de mampostería en seco.....	9,89
Idem id. en seco procedente de la línea, con destino á muros de sostenimiento.....	4,71
M. ³ de mampostería ordinaria con mortero común.....	13,16
Idem id. ordinaria hidráulica.....	17,82
Id. id. concertada ó careada en seco para paramentos de muros.....	20,92
Id. id. concertada ó careada con mortero común.....	23,12
Id. id. concertada ó careada con mezcla hidráulica.....	25,97
Idem de sillería desbastada y losas de tapa con mortero común.....	28,70