

	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Afirmado.		
4.409,35 ml. de firme completamente consolidado.....	5,72	25.221,48
TOTAL.....		25.221,48
Obras accesorias.		
Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas.....	»	50,00
Muros y muretes de contención de los desmontes.....	»	100,00
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe.....	»	100,00
Rectificaciones y desviaciones de cauces.....	»	75,00
Rampas de servidumbre.....	»	1.600,00
Cerca de heredades.....	»	100,00
100 malecones.....	2,70	270,00
106 guardarruedas.....	11,00	1.165,00
Un poste indicador.....	»	100,00
40 postes hectométricos.....	1,00	40,00
4 postes kilométricos.....	8,25	33,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para el público.....	»	100,00
TOTAL.....		3.734,00
Conservación y acopios.		
Por la conservación ordinaria de las obras durante el año de garantía á razón de 351,10 pesetas por kilómetro.....	»	1.548,12
Por la conservación ordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes al de garantía, á razón de 351,10 pesetas por año y kilómetro.....	»	6.192,48
220,00 m. ³ de piedra machacada que deberá hallarse acopiada en los paseos de la carretera al expirar el plazo total de conservación, á razón de 50 metros por kilómetro....	4,37	961,40
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	2 000,00
TOTAL.....		10.702,00

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	39.936,89
Obras de fábrica.....	80.029,67
Afirmado.....	25.221,48
Obras accesorias.....	3 734,00
Conservación y acopios.....	10.702,00

Total de ejecución material.....	159 624,04
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	23.943,00

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 183.567,04

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número..... enterado del anuncio publicado con fecha 31 de Marzo último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de nueva construcción del trozo 1.º de la carretera de Caldas á Cerdedo, provincia de Pontevedra, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 26 de Mayo próximo á la una de la tarde.

Anunciadas en la Gaceta de 5 Abril.

SALAMANCA

Puente sobre el río Moras-Verdes en la carretera de Salamanca a la Alberguería.—Presupuesto, 27.783,93 pesetas. Longitud, 38 metros.—Plazo de ejecución, doce meses.—Depósito provisional, 1.500 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días á contar de la fecha de aprobación del remate.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Mi-

nisterio de Fomento y en los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 21 de Mayo próximo en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS — Pesetas.
Explanación.	
M. ³ de excavación para cimientos.....	0,80
Idem de terraplén para relleno entre muros y bóveda...	0,79
Ml. de apertura de caja.....	0,22
Obras de fábrica.	
M. ³ de mampostería en seco con piedra cuarcita de cantera.....	6,36
Idem id. con mezcla común y piedra cuarcita de cantera.	12,56
Idem id. hidráulica con id. id. id.....	21,76
Idem id. careada en paramentos.....	19,34
Idem id. concertada.....	29,30
Idem de hormigón hidráulico.....	24,85
Idem de sillería en muros rectos.....	63,78
Idem id. aplantillada.....	73,22
Idem id. debajo del agua.....	69,23
Idem de sillería desbastada y losa de tapa.....	39,68
Idem de escollera cuarcita.....	3,26
Idem de demolición de mampostería.....	0,80
Idem de madera para cimbras y andamios.....	70,00
Kilogramo de hierro fundido.....	0,50
Idem id. forjado.....	1,00
Idem de clavazón y herraje.....	1,00
Afirmado.	
Ml. de firme completamente terminado.....	5,29
Obras accesorias.	
Un guardarruedas.....	3,95
Conservación y acopios.	
M. ³ de piedra para acopios para la conservación del firme machacada según condiciones.....	4,63

PRESUPUESTO PARCIAL DEL PUENTE

	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Fundaciones.		
352,00 m. ³ de excavación en tierra dura.....	0,70	246,40
50,36 id. id. en roca floja.....	1,50	75,54
119,40 id. de mampostería hidráulica.....	21,76	3.250,94
35,10 id. id. ordinaria.....	12,56	440,86
36,00 id. id. en seco para encachado.....	6,36	228,96
32,55 id. de sillería desbastada en losas de sección.....	39,68	1.291,58
TOTAL.....		5.534,28
Alzado.		
2,32 m. ³ de sillería aplantillada en tajamares..	73,22	169,87
14,00 id. id. recta en paramentos.....	63,78	892,92
22,60 id. de mampostería ordinaria de relleno.	12,56	283,86
3,97 id. de sillería aplantillada en tajamares..	73,22	290,68
31,36 id. de mampostería concertada en muros.	29,30	918,85
3,01 id. de sillería aplantillada en impostilla..	73,22	220,39
0,25 id. id. en sombrerete.....	73,22	18,31
9,98 id. id. recta en aristones.....	63,78	636,52
11,24 id. de mampostería concertada en los cuerpos salientes.....	29,30	329,33
131,20 id. id. ordinaria de relleno.....	12,56	1.647,87
7,94 id. de sillería aplantillada en tajamares de las pilas.....	73,22	581,37
56,00 id. de mampostería concertada en muros de las id.....	29,30	1.640,80

Alzado.	Precio del a unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
5,43 id. de sillería aplantillada en impostilla de las id.	73,22	397,58
0,50 id. id. en sombreretes	73,22	36,61
20,28 id. id. id. en aristones	73,22	1.484,90
88,92 id. de mampostería concertada en el cañón	29,30	2.605,36
15,05 id. id. id. en los timpanos	29,30	493,71
41,74 id. id. ordinaria de relleno	12,56	515,46
10,77 id. de hormigón hidráulico	24,85	267,63
18,90 id. de sillería recta en la imposta	63,78	1.205,44
6,30 id. id. id. en zócalo del pretil	63,78	401,81
9,92 id. de mampostería concertada en el cuerpo del pretil	29,30	343,40
7,88 id. de sillería aplantillada de la albardilla	73,22	576,97
2,40 id. de mampostería ordinaria en malecones	12,56	30,14
39,10 id. de mampostería ordinaria en muros de acompañamiento	12,56	491,10
240,00 id. de relleno de tierras	0,79	189,60
4 guardarruedas	3,95	15,80
TOTAL		16.686,28

Resumen.

	Pesetas.
Fundaciones	5.534,28
Alzado	16.686,28
Cimbras y andamiajes	1.500,00
TOTAL	23.720,56

PRESUPUESTO GENERAL

Puente sobre el río Moras Verdes.—Longitud, 38,00 metros.

Explanación.		
38,00 ml. de apertura de caja	0,22	8,36
Obras de fábrica.		
Un puente de fábrica para el paso del río Moras Verdes según presupuesto parcial	»	23.720,56
Afirmado.		
38,00 ml. de firme completamente consolidado	5,29	201,02
Obras accesorias.		
100 m. ³ de demolición en el cauce	0,80	80,00
Conservación y acopios.		
Por la conservación y reparación de las obras durante el plazo de garantía	»	150,00

Resumen.

	Pesetas.
Explanación	8,36
Obras de fábrica	23.720,56
Afirmado	201,02
Obras accesorias	80,00
Conservación y acopios	150,00
Total de ejecución material	24.159,94
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100	3.623,99
PRESUPUESTO DE CONTRATA	27.783,93

Calidad de los materiales.—Para mampostería ordinaria se empleará la piedra arenisca cuarzosa de las canteras inmediatas que se encuentran a la distancia de 500 metros.—Para las demás fábricas sólo se admitirá el granito de grano fino, cuyas canteras se encuentran a 8.000 metros del emplazamiento del puente.—La piedra para el afirmado será de recogido y se encuentra a una distancia de 2.000 metros.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de..., según cédula personal número..., enterado del anuncio publicado con fecha 31 de Marzo último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras del puente sobre el río Moras Verdes, correspondiente a la carretera de Salamanca a la Alberquería, provincia de Salamanca, se compromete a tomar a su cargo la

ejecución de las mismas con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de....
(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 26 de Mayo próximo a la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 5 de Abril.

CORDOBA

Carretera de Baena a Poreuna por Valenzuela.—Presupuesto, 404.945,96 pesetas.—Longitud, 19.532,93 metros.—Plazo de ejecución, seis años.—Depósito provisional, 20.300 pesetas.—Se dará principio a la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, a contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 67.490,99 pesetas.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 21 de Mayo próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.^a y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo a instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente a la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS		
	TROZO 2. ^o — Pesetas.	TROZO 3. ^o — Pesetas.	TROZO 4. ^o — Pesetas.
Explanación.			
M. ³ de desmonte	0,06	0,49	0,60
Idem de excavación en obras de fábrica	0,77	»	»
Idem de pedraplén ó terraplén	0,45	0,58	0,46
Ml. de cunetas abiertas	0,27	0,11	0,13
Idem de apertura de caja para el firme	0,52	0,24	0,26
Obras de fábrica.			
M. ³ de mampostería en seco	4,67	5,95	5,40
Idem de idem de relleno con mezcla común	8,22	9,50	8,95
Idem de id. con id. hidráulica	17,77	19,05	18,50
Idem de id. careada para paramentos	11,22	12,10	11,95
Idem de id. concertada	16,82	18,10	17,55
M. ² de revoque de paramentos	0,60	0,60	0,60
M. ³ de hormigón ordinario	14,98	14,86	16,54
Idem de id. hidráulico	36,98	36,86	38,17
Idem de fábrica de ladrillo con mortero común para relleno de muros	23,60	23,35	30,17
Idem de id. id. con id. para paramentos	23,60	23,35	30,17
Idem de id. id. con id. para bóvedas	25,10	24,85	31,67
Idem de id. id. con mortero hidráulico	27,75	27,50	34,32
M. ² de cistara ó tabicón de ladrillo a media asta	3,41	4,87	6,13
Idem de tabique sencillo de ladrillo	1,50	1,78	2,28
M. ³ de sillería recta desbastada con mezcla común para macizos y cimientos	31,46	39,91	32,81
Idem de id. id. con id. hidráulica para macizos y cimientos	39,86	47,61	40,51
Idem de id. en muros rectos con mezcla común de labra fina en paramentos	41,86	60,81	53,71
Idem de id. aplantillada para bóvedas, tajamares y molduras	61,46	69,91	62,81
Idem de losa de tapa	32,71	41,16	34,06
Idem de escollera	3,02	1,35	1,35
M. ² de enlosado ó encachado con mezcla común	3,05	3,05	3,05
Idem de encachado debajo de las obras con mezcla común ó hidráulica	4,25	4,40	4,40
Idem de encachado ó empedrado irregular sin mortero para revestimiento de taludes y cunetas y empiedro de casillas	0,74	1,60	1,60
M. ² de enlosado de ladrillo ordinario	2,51	1,94	2,51
Idem de id. con baldosas	2,71	2,15	2,72
Idem de cubierta de teja	3,00	3,00	3,00
Idem de entablado de cubierta	3,00	3,00	3,00
Idem de enlisonado de cielo raso	1,50	1,50	1,50
Idem de guarnecido y blanqueos para muros y tabiques interiores	0,65	0,75	0,75
Idem de id. id. para cielo ras	1,50	1,50	1,50
Idem de enfoscado para el exterior de los muros	0,70	0,60	0,60