

Conservación y acopios.	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 406,15 pesetas el kilómetro.	»	2.678,26
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, á 356 pesetas por año y kilómetro.	»	9.390,23
198 m. ³ de piedra machacada, que deben hallarse acopiados al expirar el plazo total de conservación.	3,48	689,04
TOTAL		12.757,53

Resumen del trozo 3.º

	Pesetas.
Explanación	19.802,96
Obras de fábrica.	94.562,77
Afirmado.	27.432,12
Obras accesorias.	4.548,50
Conservación y acopios.	12.757,53
TOTAL	159.103,87

Trozo 4.º—Desde el arroyo de San Bartolomé hasta el Saladillo de Porcuna, límite con la provincia de Jaén.—Longitud, 6.773,37 metros.

EXPLANACION

Movimiento de tierras.

15.467,971 m. ³ de desmonte.	0,60	9.280,78
17.076,138 id. de terraplén.	0,46	7.853,16

Caja y cunetas.

6.769,90 ml. de apertura de caja.	0,26	1.760,17
7.956,00 id. de cunetas abiertas.	0,13	1.034,28

TOTAL

19.930,39

OBRAS DE FABRICA

Tageas.

Tres tageas modelo núm. 1.	214,56	643,68
Ocho id. id. núm. 4.	276,64	2.211,76
Dos id. id. núm. 4 prolongadas.	311,16	622,32
Dos id. id. núm. 4.	351,74	703,48
Una id. id. núm. 4.	»	412,36
Una id. id. núm. 5.	»	271,31
Dos id. id. núm. 7.	416,99	833,98
Una id. id. núm. 7.	»	595,00
Una id. id. núm. 7 prolongada.	»	683,48
Una id. id. núm. 19 id.	»	749,12
Una id. id. núm. 23 id.	»	1.067,95

Alcantarillas.

Una alcantarilla modelo núm. 34.	»	1.303,73
Una id. id. núm. 57.	»	3.464,89

TOTAL

13.563,06

Afirmado.

6.773,37 ml. de firme completamente consolidado.	4,87	32.986,63
---	------	-----------

TOTAL

32.986,63

Obras accesorias.

Siete postes kilométricos.	15,00	105,00
Un id. miramétrico.	»	30,00
Cuatro guardarruedas.	13,00	52,00
Una casilla de peones camineros.	»	6.116,06
Empedrados, rastillos y muretes de cunetas.	»	200,00
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe.	»	120,00
Rampas de servidumbre.	»	600,00
Rectificación y desvío de cauces.	»	200,00
Malecones.	»	150,00
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.	»	1.800,00
TOTAL		9.373,06

Conservación y acopios.	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 386,55 pesetas el kilómetro.	»	2.618,25
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, á 336 pesetas por año y kilómetro.	»	9.103,41
203 m. ³ de piedra machacada, que deben hallarse acopiados al expirar el plazo total de conservación.	4,16	844,48
TOTAL		12.566,74

Resumen del trozo 4.º

	Pesetas.
Explanación	19.950,39
Obras de fábrica.	13.563,06
Afirmado.	32.986,63
Obras accesorias.	9.373,06
Conservación y acopios.	12.566,74

TOTAL

88.419,28

Resumen general.

	Pesetas.
Trozo 2.º	104.603,77
Trozo 3.º	159.103,87
Trozo 4.º	88.419,28

Total de ejecución material.	352.126,92
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.	52.819,04

PRESUPUESTO DE CONTRATA

404.945,96

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 31 de Marzo último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de los trozos 2.º, 3.º y 4.º de la carretera de Baena á Porcuna por Valenzuela (Córdoba), se comprometo á tomar á su cargo la ejecución de las mismas con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....
(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 26 de Mayo próximo, á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 5 de Abril.

LERIDA

Carretera de Basella á Manresa, sección de Basella á Solsona.—Trozo 4.º—Presupuesto, 163.806,94 pesetas.—Longitud, metros 6.717,51.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 8.500 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días á contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 81.903,47 pesetas.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 21 de Mayo próximo en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á condiciones.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRAS	PRECIOS — Pesetas.
Explanación.	
M. ³ de desmonte.	1,01
Idem de terraplén ó pedraplén.	0,37
Ml. de apertura de cuneta.	0,31
Idem de apertura de caja para el firme.	0,49

DESMONTE

VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	Volumen. M. ³	Precio. Pesetas.	IMPORTE Pesetas
Tierra franca.....	186,1	0,20	37,22
Tierra dura.....	23.931,0	0,50	11.965,50
Terreno de tránsito.....	1.449,6	1,20	1.739,52
Roca floja.....	9.810,6	1,60	15.696,96
Roca dura.....	3.662,4	2,50	9.156,00
Productos depositados en caballos.....	1.497,9	0,33	494,31
Refino de taludes.....	39.039,7	0,01	390,40
Precio medio.	39.479,91	$\frac{39.039,7}{39.479,91} = 1,01$	

PRESUPUESTOS PARCIALES

PUENTE EN EL BARRANCO DE LAS FORCAS	Precio de la unidad Pesetas.	IMPORTES Pesetas.
Emplazamiento.		
38,40 m. ² de excavación.....	0,50	19,20
Cimientos.		
34,82 m. ² de excavación.....	0,50	17,41
34,82 id. de mampostería ordinaria.....	8,93	310,94
Estribos.		
3,05 m. ² de sillería recta en zócalo.....	38,81	218,37
83,33 id. de mampostería ordinaria en el cuerpo.....	8,93	748,60
2,16 id. de sillería recta en aristones.....	38,81	83,83
0,92 id. id. id. en impostilla.....	38,81	35,71
Bóveda.		
10,40 m. ² de sillería aplantillada en boquillas.....	50,81	528,42
40,02 id. de sillarejo en el cañón.....	10,99	439,82
57,60 id. de mampostería ordinaria en relleno.....	8,93	514,37
Timpanos.		
7,44 m. ² de hormigón hidráulico en la rosca.....	25,53	189,94
16,85 id. de mampostería ordinaria.....	8,93	150,47
3,36 id. de sillería recta en coronación.....	38,81	130,40
Coronación.		
0,60 m. ² id. id. id. en las pilastras.....	38,81	23,29
3,58 id. de mampostería concertada en el pretel.....	9,13	32,69
2,24 id. de sillería en albardilla.....	50,81	113,81
Muros en ala.		
34,34 m. ² de excavación.....	0,50	17,17
34,34 id. de mampostería ordinaria en relleno.....	8,93	306,87
5,30 id. de sillería recta en zócalo.....	38,81	205,69
91,76 id. de mampostería ordinaria en el cuerpo.....	8,93	819,42
1,52 id. de sillería recta en la coronación.....	38,81	58,99
2,16 id. id. id. en ángulo.....	38,81	83,83
0,29 id. id. aplantillada en las boquillas.....	50,81	14,73
Muros de contención.		
14,88 m. ² de excavación.....	0,50	7,44
14,88 id. de mampostería de relleno.....	8,93	131,88
2,80 id. de sillería recta en el zócalo.....	38,81	108,67
2,16 id. id. id. en los ángulos.....	38,81	53,83
21,92 id. de mampostería ordinaria en el cuerpo.....	8,93	195,75
0,30 id. de sillería recta en la coronación.....	38,81	11,64
0,56 id. id. aplantillada en los bonetillos.....	50,81	28,45
Cimbras y andamiajes.....	»	400,00
TOTAL.....		6.001,63
ACUEDUCTO DE SOLSONA		
Emplazamiento.		
37,62 m. ² de excavación.....	0,50	18,81

Obras de fábrica.

PRECIOS
—
Pesetas.

M. ³ de mampostería en seco.....	4,80
Idem de mampostería con mezcla común.....	8,93
Idem de mampostería con mezcla hidráulica.....	15,35
Idem de mampostería careada.....	9,13
Idem de fábrica de ladrillo con mezcla ordinaria.....	26,90
Idem de fábrica de ladrillo con mezcla hidráulica.....	30,51
Idem de hormigón ordinario.....	10,31
Idem de hormigón hidráulico.....	25,53
M. ³ de losa de tapa ó sillarejo.....	10,99
Idem de sillería recta.....	38,81
Idem de sillería aplantillada.....	50,81
Idem de mampostería para cimbras y andamios.....	40,00
Un pilote de cinco metros de longitud y veinticinco centímetros de diámetro con azuche y collar.....	10,00
M. ² de tabique sencillo.....	1,75
Idem de bovedilla.....	3,00
Idem de entablado.....	2,50
Idem de cubierta de teja.....	2,50
Ml. de albardilla de patio.....	1,75
M. ² de enladrillado.....	1,50
Idem de embaldosado.....	2,20
Idem de enlosado.....	1,70
Idem de empedrado.....	1,30
Idem de enfoscado.....	0,86
Idem de recovado, enlucido y blanqueo.....	0,86
M. ² de canal para el tejado.....	0,75
Ml. de tubo para la bajada de aguas.....	1,25
Una chimenea con su salida de humos, hogar y foquella.....	50,00
Un común con su depósito.....	40,00
Una viga de cuatro metros y 80 centímetros de longitud y de dieciseis por veinte centímetros de escuadría ..	9,00
Una carrera de caballete de 4m,40 de longitud y 0m,18 por 0m,20 centímetros de escuadría.....	12,00
Una solera de 4m,40 de longitud y 0m,07 por 0m,17 de escuadría.....	6,00
Una carrera para el cobertizo de patio de 5m,50 de longitud y 0m,18 por 0m,20 de escuadría.....	18,00
Una vigueta de cuatro metros de longitud y doce por dieciocho centímetros de escuadría para piso.....	5,00
Una vigueta para los pares del cobertizo del patio de 3m,50 de longitud y 0m,12 por 0m,14 de escuadría.....	4,00
Un canecillo.....	1,00
Una puerta de entrada con su herraje.....	40,00
Una puerta de interior con herraje.....	15,00
Una ventana con vidrieras y herraje.....	30,00
Un óvalo con vidrieras y herraje.....	6,00
Una escotilla con herraje para el desván.....	5,00
Una escalera de mano.....	10,00
Una cerradura.....	5,00
Un cerrojo de gancho.....	3,00
Una r ja antepecha de cuadrado de dos centímetros de grueso.....	30,00
Un picaporte de hierro ordinario.....	1,50
Pintaje de una puerta exterior.....	5,00
Pintaje de una puerta interior.....	3,50
Pintaje de una ventana.....	3,50
Pintaje de una reja.....	1,00
Pintaje de una escotilla.....	2,00
Pintaje de un óvalo.....	1,00
Un kilogramo de hierro fundido.....	0,90
Un kilogramo de hierro forjado ó laminado.....	1,25
Un kilogramo de clavazón y herraje.....	1,80
Un poste miriamétrico.....	20,00
Un poste kilométrico.....	10,00
Un guarda ruedas.....	6,00

Afirmado.

Ml. de firme completamente terminado.....	3,79
---	------

Conservación y acopios.

M. ³ de piedra para acopios para conservación del firme, machacada durante el plazo de garantía al tamaño de la única capa del firme incluso la mano de obra de su empleo.....	5,23
Id. de piedra machacada al tamaño de 5 centímetros para acopios al tiempo de hacerse la recepción definitiva.....	4,83
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilómetro de carretera.....	534,00
Por la conservación ordinaria de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	534,00
M. ³ de apilado de productos aprovechables.....	0,45
Idem de extracción de desprendimientos en fragmentos menores de medio metro cúbico.....	0,30
Idem de división de bloques y extracción de productos cuando son mayores de medio metro cúbico.....	0,90

	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
Cimientos.		
22 80 m. ³ de excavación.....	0,50	11,40
22,80 id. de mampostería ordinaria.....	8,93	203,60
Estribos.		
0,85 m. ³ de sillería recta en el zócalo.....	38,81	32,55
10,80 id. id. id. en aristones.....	38,81	419,15
14,80 id. de mampostería ordinaria en el re- lleno.....	8,93	132,16
4,14 id. de ladrillo en paramentos.....	26,90	111,37
Bóveda.		
3,78 m. ³ de sillería apantillada en boquillas..	50,81	192,04
3,15 id. de ladrillo en el cañón.....	26,90	84,71
0,25 id. id. en las salineras.....	26,90	6,73
1,38 id. de hormigón hidráulico en la rosca...	25,53	35,23
2,52 id. de mampostería hidráulico en el re- lleno.....	15,35	37,68
Coronación.		
2,69 m. ³ de mampostería hidráulica en tím- panos.....	15,35	41,29
2,16 id. de sillería apantillada en imposta....	50,81	109,75
3,36 id. de mampostería ordinaria en el cajero.	8,93	30,00
Muros de acompañamiento.		
5,40 id. de excavación.....	0,50	2,70
18,90 id. de mampostería ordinaria.....	8,93	168,78
7,65 id. de mampostería hidráulica en la solera del cauce.....	15,35	117,43
4,08 id. de id. id. en los muros del id.....	15,35	62,63
9,57 id. de losas de tapa en cubierta.....	10,99	105,17
Cimbras y andamiajes.....	»	120,00
TOTAL.....		2.043,21

PRESUPUESTO GENERAL

Trozo 1.º—Desde el Collado de Las Forcas á Solsona.—Longitud, 6.717,51 metros.

EXPLANACION

Movimiento de tierras.

32.938,70 m. ³ de desmonte.....	1,01	33.298,39
43.218,60 id. de terraplén.....	0,37	15.990,88

Caja y cunetas.

6.717,51 ml. de apertura de caja.....	0,49	3.291,58
7.281,00 id. de cunetas abiertas.....	0,31	2.257,11

TOTAL..... 54.837,96

OBRAS DE FABRICA

Muros de sostenimiento.

142,11 m. ³ de excavación en cimientos.....	0,50	71,05
482,10 id. de muros de sostenimiento con mez- cla.....	8,93	4.305,15

Tageas.

Una tagea modelo núm. 1.....	»	65,77
Cuatro id. id. núm. 4.....	89,34	357,36
Dos id. id. núm. 6.....	129,43	258,86
Nueve id. id. núm. 8.....	217,84	1.960,56
Siete id. id. núm. 22.....	365,41	2.557,87

Alcantarillas.

Una alcantarilla modelo núm. 60.....	»	4.208,58
--------------------------------------	---	----------

Pontones.

Un pontón modelo núm. 17.....	»	7.468,82
-------------------------------	---	----------

Puentes.

Un puente de fábrica para el paso del barranco de Las Forcas.....	»	6.001,63
--	---	----------

	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
Acueductos.		
Un acueducto para las aguas potables de Sol- sona.....	»	2.043,21
TOTAL.....		29.298,86
Afirmado.		
6.717,51 ml. de firme completamente consoli- dado.....	3,79	25.459,36
TOTAL.....		25.459,36
Obras accesorias.		
Empedrados, rastrillos y muretes de las cu- netas.....	»	300,00
Muros y muretes de contención de los des- montes.....	»	1.050,00
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe....	»	500,00
Rectificación y desvío de cauces.....	»	500,00
Rampas de servidumbre.....	»	300,00
100 guarda ruedas.....	6,00	600,00
7 postes kilométricos.....	10,00	70,00
1 casilla de peones camineros.....	»	7.463,83
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construc- ción y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para paso del público.....	»	300,00
TOTAL.....		11.033,83
Conservación y acopios.		
Por la extracción de desprendimientos que ocurran durante el plazo de ejecución.....	»	2.000,00
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía á 534 pe- setas por kilómetro.....	»	3.587,15
Por la conservación ordinaria durante los cua- tro años siguientes á la recepción definitiva, á 534 pesetas por año y kilómetro.....	»	14.348,60
336 m. ³ de piedra machacada que deberá ha- llarse acopiada al expirar el plazo total de conservación.....	4,83	1.622,88
Para el apilado de productos aprovechables procedentes de los desmontes de la línea no utilizados en la ejecución.....	»	200,00
TOTAL.....		21.758,63

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	54.837,96
Obras de fábrica.....	29.298,86
Afirmado.....	25.459,36
Obras accesorias.....	11.033,83
Conservación y acopios.....	21.758,63

Total de ejecución material.....	142.388,61
Imprevistos. dirección, etc., 15 por 100.....	21.418,30

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 163.806,94

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula per-
sonal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 31 de
Marzo último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la
adjudicación en pública subasta de las obras del trozo 4.º de la sec-
ción de Basella á Solsona, en la carretera de Basella á Manresa, co-
rrespondiente á la provincia de Lérida, se compromete á tomar á su
cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresa-
dos requisitos y condiciones, por la cantidad de.....
(Fecha y firma del proponente.)

Subastas para el día 22 de Mayo próximo á la una de la tarde.

Anunciadas en la Gaceta de 9 de Abril.

ZARAGOZA

**Acopio de piedra para el revestimiento con hormigón hi-
dráulico en la caja del Canal Imperial de Aragón.**—Presupuesto,
47.008,36 pesetas.—Plazo de ejecución, ocho meses. — Depósito provi-
sional, 470,08 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras