

	Precio de la unidad	IMPORTE
	Pesetas.	Pesetas.
<b>Obras de fábrica.</b>		
4.337,95 m. <sup>3</sup> de excavación para cimientos....	1,37	5.942,99
8.410,82 id. de mampostería ordinaria en seco para macizos .....	5,26	44.240,91
2.243,85 id. id. en id. para paramentos.....	6,46	14.555,27
270,90 id. id. con mezcla común para pretilos.	15,07	4.082,46
150,50 id. de sillería recta desbastada para albardilla.....	39,75	5.982,38
<b>Caños.</b>		
2 caños modelo número 3.....	599,76	1.199,52
1 id. id. número 4.....	»	397,17
3 id. id. número 6.....	456,37	1.369,11
1 id. id. número 2.....	»	738,71
1 grupo de id. id. número 5.....	»	2.895,80
<b>Alcantarillas.</b>		
Una alcantarilla, según proyecto especial....	»	6.472,35
<b>Pontones.</b>		
Un pontón, según proyecto especial, en el arroyo de Paradela.....	»	17.398,66
<b>Puentes.</b>		
Un puente de fábrica para el paso del río Sil..	»	96.585,92
TOTAL.....		208.261,15
<b>Afirmado.</b>		
3.897,99 ml. de firme completamente consolidado.....	4,52	17.618,91
TOTAL.....		17.618,91
<b>Obras accesorias.</b>		
Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas .....	»	200,00
Muros y muretes de contención de los desmontes.....	»	250,00
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe....	»	100,00
Rectificaciones y desvíos de cauces .....	»	200,00
Rampas de servidumbre.....	»	800,00
Malecones.....	»	600,00
Guardarruedas .....	»	600,00
3 postes kilométricos.....	12,00	36,00
1 id. miriamétrico.....	»	21,00
1 casilla de peones camineros.....	»	7.980,56
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación de caminos provisionales para paso del público.....	»	600,00
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	600,00
TOTAL.....		11.987,56
<b>Conservación y acopios.</b>		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 575,54 pesetas por kilómetro.....	»	2.243,45
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, á 423,57 pesetas para año y kilómetro.....	»	6.604,28
194,90 m. <sup>3</sup> de piedra machacada al tamaño de segunda capa del firme, que deben hallarse acopiados al expirar el plazo de conservación.	4,63	902,39
TOTAL.....		9.750,12

## Resumen del trozo 2.º

	Pesetas.
Explicación.....	54.899,30
Obras de fábrica.....	208.261,15
Afirmado.....	17.618,91
Obras accesorias.....	11.987,56
Conservación y acopios.....	9.750,12
TOTAL.....	362.517,04

## Resumen general.

	Pesetas.
Trozo 1.º.....	225.657,32
Trozo 2.º.....	302.517,04
Total de ejecución material.....	528.174,36
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	79.226,15
PRESUPUESTO DE CONTRATA.....	607.400,51

*Modelo de proposición.*—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número..... enterado del anuncio publicado con fecha 31 de Marzo último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de nueva construcción de los trozos 1.º y 2.º de la carretera de Castro Caldelas á Monforte, provincia de Orense, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....  
(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 2 de Junio próximo á la una de la tarde.

Anunciadas en la Gaceta de 13 de Abril.

## ALMERIA

**Terminación de las obras de los trozos 1.º y 2.º de la carretera de Aguilas á Vera**—Presupuesto, 397.034,81 pssetas.—Longitud, 21.071,83 metros.—Plazo de ejecución, cuatro años.—Depósito provisional, 19.900 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días á contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata 99.258,70 pesetas.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 28 de Mayo próximo en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

## CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS	
	TROZO 1.º Pesetas.	TROZO 2.º Pesetas.
<b>Explicación.</b>		
M. <sup>3</sup> de desmonte.....	1,20	0,82
Idem de terraplén.....	0,49	0,31
Ml. de apertura de caja para el firme.....	0,57	0,45
Idem de apertura de cuneta.....	0,28	0,23
M. <sup>3</sup> de extracción de desprendimientos de los desmontes y su transporte fuera de la carretera.....	0,64	0,64
<b>Obras de fábrica.</b>		
M. <sup>3</sup> de demolición de la fábrica antigua.....	1,50	1,50
Idem de excavación para cimientos.....	»	1,25
Idem de desmonte para id.....	0,75	0,75
Idem de mampostería ordinaria con piedra caliza.....	7,43	8,50
Idem de mampostería ordinaria aprovechable.	5,60	»
Idem de mampostería careada con piedra caliza.....	10,43	11,50
Idem de mampostería careada aprovechable..	8,60	»
Idem de mampostería hidráulica con piedra caliza.....	12,43	13,50
Idem id. id. aprovechable.....	10,60	»
Idem de hormigón ordinario.....	14,47	14,47
Idem id. hidráulico.....	19,47	19,47
Idem de fábrica de ladrillo.....	43,69	41,60
Idem de sillarejo.....	31,06	37,99
Idem de sillería recta.....	43,98	49,19
Idem id. aplantillada.....	53,98	59,19
<b>Afirmado.</b>		
Ml. de firme completamente terminado.....	5,98	5,96
<b>Obras accesorias.</b>		
M. <sup>2</sup> de suelo de ladrillo.....	1,50	1,50
Idem de tabique sencillo.....	2,00	2,00
Idem de cubierta de teja.....	2,50	2,50
Idem de cielo raso.....	2,00	2,00

	PRECIOS			PRECIOS	
	TROZO 1.º Pesetas.	TROZO 2.º Pe-etlas.		TROZO 1.º Pesetas.	TROZO 2.º Pesetas.
<b>Obras accesorias.</b>			<b>Obras accesorias.</b>		
Idem de guarnecido y blanqueo.....	0,80	0,80	Un kilogramo de clavazón.....	2,00	2,00
Idem id. id. para el cielo raso.....	1,00	1,00	Un tabloncillo y tapa del escusado.....	3,00	3,00
Idem de enfoscado.....	0,50	0,50	Una campana de chimenea y subida de humos con su hogar y armarios.....	85,00	85,00
Una carrera del tejado.....	5,00	5,00	Un pescante de hierro para el algibe.....	15,00	15,00
Una carrera del cobertizo.....	3,00	3,00	Una polea de fundición para el algibe.....	5,00	5,00
Un par del tejado.....	3,50	3,50	Una tapa demadera para el algibe.....	5,00	5,00
Un id. del cobertizo.....	2,00	2,00	Tubos y canales de zinc para el algibe.....	20,00	20,00
Un madero de suelo.....	2,50	2,50	Un horno de pan cocer.....	84,00	84,00
Un pie derecho para el tejado y cobertizo.....	2,00	2,00	Un guarda-ruedas.....	7,50	7,50
Una zapata.....	0,80	0,80	Un poste kilométrico.....	7,50	7,50
Un canecillo.....	0,80	0,80	Un poste miramétrico ó divisorio de provin- cias.....	30,00	30,00
M.º de entablonado.....	1,80	1,80	Un poste indicador.....	25,00	25,00
Una puerta de entrada pintada y colocada en su sitio con herraje y cerradura correspon- diente.....	63,00	63,00	<b>Conservación y acopios.</b>		
Una puerta de cocina y sala pintada y puesta en obra con su herraje y cerraduras corres- pondientes.....	52,00	52,00	M.º de piedra machacada para conservación durante el plazo de garantía, incluso la mano de obra de su empleo.....	5,16	5,23
Una ventana antepechada con ventanillos y vi- drieras pintadas y colocada en su sitio, con su herraje y cerraduras correspondientes....	63,00	63,00	M.º de piedra machacada para acopios al tiem- po de hacerse la recepción definitiva.....	4,36	4,43
Una reja de hierro pintada y puesta en obra.	21,00	21,00			

DESMONTE.—CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	TROZO 1.º			TROZO 2.º		
	Volumen. Metros cúbicos	Precio. Pesetas.	IMPORTE Pesetas.	Volumen. Metros cúbicos.	Precio. Pesetas.	IMPORTE Pesetas.
Tierra dura.....	»	»	»	3.626,99	0,42	1.523,33
Terreno de tránsito.....	7.076,77	0,75	5.307,57	4.851,18	0,75	3.638,38
Roca floja.....	2.265,61	1,10	2.492,17	»	»	»
Roca dura.....	1.021,15	1,83	1.868,70	»	»	»
Productos depositados para su aprovechamiento.....	1.021,15	0,12	122,53	»	»	»
Productos depositados en caballeros.....	4.223,04	0,12	506,76	»	»	»
Refino de taludes.....	10.363,53	0,21	2.176,34	8.478,17	0,21	1.780,41
				6.942,12		
Precios medios.	12.474,07	= 1,20		8.478,17	= 0,82	
	10.363,53					

PRESUPUESTOS PARCIALES

	Precio de la unidad Pesetas.	IMPORTES Pesetas.		Precio de la unidad Pesetas.	IMPORTES Pesetas.
749,200 M.º de excavación en fábrica antigua..	1,50	1.123,80	54.932 id. de muros mampostería careada....	11,50	631,72
769,970 id. de mampostería ordinaria para el relleno.....	7,43	5.720,87	350.323 id. id. ordinaria.....	8,50	2.977,74
1.945,620 id. de mampostería ordinaria para el alzado.....	7,43	14.455,95	7.920 id. de impostilla sillería recta.....	49,19	389,58
70,928 id. de mampostería ordinaria para los pretiles.....	7,43	526,99	44.362 id. de zócalo id. id.....	49,19	2.182,17
32 guardas-ruedas.....	7,50	240,00	39.360 id. de tajamares id. aplantillado.....	59,19	2.329,72
2.016,548 m.º de demolición fábrica antigua...	1,50	2.524,82	37.184 id. de mampostería careada en muros para las pilas.....	11,50	427,62
TOTAL.....		24.592,43	60.231 id. id. ordinaria en id. para las id.....	8,50	511,96
<b>PUENTE SOBRE LA RAMBLA DE MULERIA</b>			14.784 id. de sillería recta para la impostilla de las pilas.....	49,19	727,22
<b>Fundaciones.</b>			35.980 id. id. aplantillada para la bóveda.....	59,19	2.129,66
1.597,440 m.º de excavación para los estribos.	1,25	1.996,80	83.280 id. id. id. para las boquillas de la bóveda.	59,19	4.929,88
723,608 id. de relleno de hormigón hidráulico.	19,47	2.406,65	168.432 id. de cañón ladrillo para la id.....	41,60	7.006,77
535,616 id. de mampostería hidráulica.....	13,50	7.257,82	147.664 id. de mampostería ordinaria de relleno para la bóveda.....	8,50	1.245,14
991,900 id. de excavación para las pilas.....	1,25	1.239,87	16.632 id. de hormigón hidráulico para la chapa de la bóveda.....	19,47	323,83
55,098 id. de relleno de hormigón hidráulico para las id.....	19,47	1.072,75	155.088 id. de mampostería careada en timpa- nos de la id.....	11,50	1.783,51
231,208 id. id. de mampostería hidráulica para las id.....	13,50	3.148,31	3.616 id. de sillería aplantillada en sombrero de la id.....	59,19	214,03
364,210 id. de excavación para muros de acom- pañamiento.....	1,25	455,26	53.739 id. de sillería recta para la imposta de coronación.....	49,19	2.643,42
268,291 id. de relleno mampostería ordinaria..	8,50	2.280,47	36.086 id. id. en los pretiles de la id.....	49,19	1.775,07
<b>Alzado.</b>			5.010 id. id. id. para la banquete de la id.....	49,19	247,92
42,201 id. de zócalo sillería recta en los es- tribos.....	49,19	2.075,87	16,00 Guardarruedas.....	7,50	120,00
19,680 id. de tajamares id. aplantillada en id..	59,19	1.164,86	6.722 m.º de sillería recta en aristones.....	49,19	379,85
			104,405 id. de mampostería careada en muros.	11,50	1.200,66
			256.156 id. id. ordinaria en id.....	8,50	2.167,32
			7.722 id. de sillería recta en aristones.....	49,19	379,85
			22.710 id. de mampostería careada.....	11,50	261,16
			30.996 id. id. ordinaria en muros.....	8,50	263,47
			Cimbras y andamiaje.....	»	8.000,00
			Tubos de zinc para desagüe.....	»	100,00
			TOTAL.....		68.447,94

## PRESUPUESTO GENERAL

**Trozo 1.º**—Desde Aguilas á Pozo del Esparto.—Longitud 12.992,42 metros.

EXPLANACIÓN	Precio de la unidad — Pe etas.	IMPORTE — Pesetas.
<b>Movimiento de tierras.</b>		
10.363,53 m. <sup>3</sup> desmonte.....	1,20	12.436,24
9.452,31 id. de terraplén.....	0,49	4.631,63
<b>Caja y cunetas.</b>		
4.470,00 ml. de apertura y arreglo de caja.....	0,57	2.547,90
8.100,00 id. de apertura y arreglo de las cunetas.....	0,28	2.268,00
TOTAL.....		21.883,77
<b>OBRAS DE FABRICA</b>		
<b>Badenes.</b>		
520,00 ml. de badén modelo general.....	»	17.893,00
Un grupo de badenes para el Salar de Terreros	»	13.541,14
<b>Tageas.</b>		
10 tageas modelo número 4.....	»	2.166,58
1 id. id. número 5.....	»	274,35
2 id. id. número 6.....	»	669,58
2 id. id. número 22.....	»	1.677,79
Un grupo de tres claros tagea modelo núm. 5.	»	607,71
Un id. id. modelo número 6.....	»	710,73
Un id. de siete claros tagea modelo núm. 6...	»	1.588,65
TOTAL.....		39.129,53
<b>Afirmado.</b>		
8.782,80 ml. de firme completamente terminado.....	5,98	52.521,14
TOTAL.....		52.521,14
<b>Obras accesorias.</b>		
Empedrados, rastrillos y muretes.....	»	200,00
Muros de contención de los desmontes.....	»	200,00
Cunetas y zanjas de coronación.....	»	750,00
Rectificación y desvío de cauces.....	»	600,00
Caminos provisionales.....	»	200,00
Rampas de servidumbre.....	»	200,00
Revestimiento de la galería de humos de la fábrica de fundición de Pozo del Esparto....	»	1.500,00
10 postes kilométricos.....	»	75,00
1 id. miriamétrico.....	»	30,00
1 id. divisorio de provincias.....	»	30,00
Reparación de la casilla de peones camineros de Terreros y construcción de algibe y horno de la de Matalentisco.....	»	3.000,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable por la carretera durante la construcción.....	»	400,00
TOTAL.....		7.185,00
<b>Conservación y acopios.</b>		
Por la conservación de las obras de tierra y fábrica y extracción de escombros durante el plazo de garantía.....	»	1.500,00
782,00 m. <sup>3</sup> de piedra machacada á razón de 60 metros por kilómetro para la conservación del firme, incluso su empleo, durante el plazo de garantía.....	5,16	4.035,12
521,00 m. <sup>3</sup> de piedra machacada á razón de 40 metros por kilómetro que debe hallarse acopiada al verificarse la recepción definitiva..	4,36	2.271,56
TOTAL.....		7.806,68
<b>Resumen del trozo 1.º</b>		
		Pesetas.
Explanación.....		21.883,77
Obras de fábrica.....		39.129,53
Afirmado.....		52.521,14
Obras accesorias.....		7.185,00
Conservación y acopios.....		7.806,68
TOTAL.....		128.526,12

**Trozo 2.º**—Desde Pozo del Esparto hasta Los Lobos.—Longitud, 8.079,41 metros.

EXPLANACION	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas
<b>Movimiento de tierras.</b>		
8.478,17 m. <sup>3</sup> de desmonte.....	0,82	6.952,10
10.964,96 id. de terraplén.....	0,31	3.399,14
<b>Caja y cunetas.</b>		
8.079,41 ml. de apertura y arreglo de la caja del firme.....	0,45	3.635,73
860,00 id. de apertura y arreglo de las cunetas.	0,23	197,80
TOTAL.....		14.184,77
<b>OBRAS DE FÁBRICA</b>		
<b>Muros.</b>		
Muros de acompañamiento, según valoración.	»	24.592,43
<b>Badenes.</b>		
50,00 ml. de baden.....	»	1.977,50
<b>Tageas.</b>		
1 tagea modelo número 4.....	»	345,96
3 id. id. id. 5.....	»	1.153,90
1 id. id. id. 6.....	»	332,04
2 id. id. id. 8.....	»	1.437,96
3 id. id. id. 23.....	»	4.149,95
1 grupo de tageas de 3 claros del modelo n.º 7	»	1.313,96
<b>Alcantarillas.</b>		
1 alcantarilla modelo número 37.....	»	2.708,10
1 id. id. id. 38.....	»	1.957,19
1 id. id. id. 47.....	»	2.532,12
1 id. id. id. 49.....	»	2.972,57
2 id. id. id. 62.....	»	7.738,42
<b>Pontones.</b>		
1 pontón modelo número 44.....	»	5.604,93
1 id. reformado, arreglado al id. id. 58.....	»	10.721,09
<b>Puentes.</b>		
1 puente sobre la Rambla Mulería.....	»	68.447,94
TOTAL.....		137.986,06
<b>Afirmado.</b>		
8.079,41 ml. de firme completamente terminado	5,96	48.153,28
TOTAL.....		48.153,28
<b>Obras accesorias.</b>		
Empedrados, rastrillos y muretes.....	»	150,00
Muros de contención de los desmontes.....	»	200,00
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe....	»	750,00
Rectificación y desvío de cauces.....	»	200,00
Caminos provisionales.....	»	500,00
Un poste kilométrico.....	»	30,00
Extracción de los desprendimientos.....	»	4.500,00
Revestimiento de la galería de la fábrica de San Antonio.....	»	1.200,00
Reparación de la casilla de peones camineros de Los Lobos y construcción de algibe y horno en la de Pozo del Esparto.....	»	3.000,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable por la carretera durante la construcción.....	»	400,00
TOTAL.....		10.930,00
<b>Conservación y acopios.</b>		
Por la conservación de las obras de tierra y fábrica y extracción de escombros durante el plazo de garantía.....	»	1.500,00
485,00 m. <sup>3</sup> de piedra machacada para la conservación del firme incluso su empleo, durante el plazo de garantía.....	5,23	2.536,55
323 id. de id. id. que deben hallarse acopiadas al verificar la recepción definitiva.....	4,43	1.430,89
TOTAL.....		5.467,44

Resumen del trozo 2.º

	Pesetas.
Explanación.....	14.184,77
Obras de fábrica.....	137.986,06
Afirmado.....	48.153,28
Obras accesorias.....	10.930,00
Conservación y acopios.....	5.467,44
<b>TOTAL.....</b>	<b>216.721,55</b>

Resumen general.

	Pesetas.
Trozo 1.º.....	128.526,12
Trozo 2.º.....	216.721,55

Total de ejecución material.....	315.247,67
Imprevistos. dirección, etc., 15 por 100.....	51.787,14

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 397.034,81

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal núm....., enterado del anuncio publicado con fecha 7 de Abril último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de terminación de los trozos 1.º y 2.º de la carretera de Aguilas á Vera (Almería), se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....  
(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 2 de Junio próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 15 de Abril.

CASTELLON

Carretera de Ilesuela del Cid á Alcalá de Chisvert, sección comprendida entre el collado de Ares y el limite de las provincias de Teruel y Castellón —Trozos 1.º, 2.º y 3.º—Presupuesto, pesetas 381.528,73.—Longitud, 19.900,21 metros.—Plazo de ejecución, cuatro años.—Depósito provisional, 19.100 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 95.332,18 pesetas

Se admiten proposiciones en el negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 28 de Mayo próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª, y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS		
	TROZO 1.º Pesetas.	TROZO 2.º Pesetas.	TROZO 3.º Pesetas.
<b>Explanación.</b>			
M.º de desmonte.....	0,94	1,35	1,06
Idem de terraplén ó pedraplén.....	0,45	0,50	0,49
Ml. de apertura de caja.....	0,97	0,77	0,93
Idem de cuneta terminada.....	0,65	0,77	0,66
<b>Obras de fábrica.</b>			
M.º de mampostería en seco.....	4,53	3,65	4,83
Idem de id. ordinaria con mezcla común.....	10,37	9,49	10,67
Idem de id. id. con id. hidráulica.....	14,47	13,59	14,77
Idem de id. paramentada con id. común.....	10,66	9,78	10,96
Idem de id. id. con id. hidráulica.....	14,76	13,88	15,06
Idem de id. concertada.....	11,44	10,56	11,74
Idem de rajuela para bóvedas.....	20,76	21,00	21,12
Idem de hormigón común.....	17,55	16,67	17,85
Idem de id. hidráulico.....	26,95	26,07	27,25
Idem de fábrica de ladrillo en muros con mortero común.....	46,23	44,07	44,47
Idem de id. de id. en id. con id. hidráulico.....	49,63	47,47	47,87
Idem de id. de id. en bóvedas con idem común.....	48,73	46,57	46,97
Idem de id. de id. en id. con id. hidráulico.....	52,13	49,97	50,37
Idem de sillarejo desbastado para muros.....	26,53	26,77	26,89
Idem de id. labrado para id.....	34,53	34,77	34,89
Idem de id. desbastado para bóvedas..	28,28	28,52	28,64

	PRECIOS		
	TROZO 1.º Pesetas.	TROZO 2.º Pesetas.	TROZO 3.º Pesetas.
<b>Obras accesorias.</b>			
Idem de id labrado para id.....	38,28	38,52	38,64
Idem de sillería recta desbastada con mortero común.....	46,89	47,16	47,28
Idem de id. id. id. con id. hidráulico...	48,39	48,66	48,78
Idem de id. id. labrada con id. común..	59,39	59,66	59,78
Idem de id. id. id. con id. hidráulico...	60,89	61,16	61,28
Idem de id. aplantillada desbastada con id. común.....	52,89	53,16	53,28
Idem de id. id. id. con id. hidráulico...	54,39	54,66	54,78
Idem de id. id. labrada con id. común..	67,89	68,16	68,28
Idem de id. id. id. con id. hidráulico...	69,39	69,66	69,78
Idem de losas de coronación desbastadas.....	25,01	25,25	25,37
Idem de id. de id. labradas.....	31,01	31,25	31,37
Idem de id. de tapa con mortero común.	24,11	24,35	24,47
Idem de id. de id. con id hidráulico....	26,81	27,05	27,17
Idem de madera para cimbras, andamios y entibaciones.....	79,10	78,20	76,20
Idem de id. para obras definitivas.....	126,10	125,20	123,20
Metro superficial de tabique.....	2,74	2,65	2,67
Idem id. de embaldosado.....	2,61	2,54	2,56
Idem id. de empedrado.....	1,79	1,77	1,77
Idem id. de enlistonado para cielo raso.	1,80	1,80	1,80
Idem id. de entablonado para la cubierta.....	3,10	3,10	3,10
Idem id. de cubierta de teja.....	5,07	4,96	4,98
Carrera de 12,50 de longitud y 0,185 × 0,09 de escuadria.....	18,50	18,50	18,50
Idem de 12,50 de id. y 0,185 × 0,116 de id.....	28,50	28,50	28,50
Idem de 5,60 de id. y 0,14 × 0,09 de id.	8,00	8,00	8,00
Limahoya de 4,50 de id. y 0,20 × 0,20 de id.....	16,00	16,00	16,00
Madero de suelo de 4,00 de id. y 0,185 × 0,07 de id.....	4,80	4,80	4,80
Par de 4,30 de id. y 0,185 × 0,09 de id.	6,15	6,15	6,15
Idem de 3,50 de id. y 0,16 × 0,08 de id.	4,12	4,12	4,12
Pie derecho de 1,56 de id. y 0,14 × 0,09 de id.....	3,00	3,00	3,00
Idem id. de 1,80 de id y 0,20 × 0,20 de id..	3,60	3,60	3,60
Zapata de 0,50 de id. y 0,14 × 0,09 de id.....	1,05	1,05	1,05
Canecillo de 0,85 de id. y 0,14 × 0,09 de id.....	1,60	1,60	1,60
Escalera de mano de 4,50 de longitud..	10,00	10,00	10,00
Metro superficial de enfosca para el exterior de los muros.....	1,00	1,00	1,00
M.º de revoque, enlucido y blanqueo de muros interiores.....	1,00	1,00	1,00
Idem id. id. id. en cielo raso.....	1,10	1,10	1,10
Puerta de dos hojas con pernios para entrada á las casillas.....	46,50	46,50	46,50
Puerta de dos hojas con visagras para cocinas y dormitorios.....	31,00	31,00	31,00
Puerta de una hoja con visagras para los departamentos del patio.....	9,00	9,00	9,00
Puerta de una hoja con id. para alacenas.....	8,00	8,00	8,00
Ventana antepechada con visagras, vidrieras y cristales.....	44,00	44,00	44,00
Falleva de 1,20 de longitud para las puertas de entrada.....	4,00	4,00	4,00
Falleva para ventanas y vidrieras.....	3,00	3,00	3,00
Pasador de 0,50 de longitud.....	2,00	2,00	2,00
Cerrojo de gancho de 0,30 de longitud.	2,00	2,00	2,00
Cerrojo ordinario.....	1,00	1,00	1,00
Cerradura grande con dos llaves.....	6,00	6,00	6,00
Cerradura mediana con una llave.....	2,00	2,00	2,00
Picaporte ordinario.....	1,25	1,25	1,25
Reja antepechada de cuadrado de 15 milímetros.....	23,00	23,00	23,00
Kilogramo de clavos de 0,22 de longitud.....	1,00	1,00	1,00
Idem id. de 0,18 de id.....	1,05	1,05	1,05
Idem id. de 0,16 de id.....	1,15	1,15	1,15
Idem id. de 0,09 de id.....	1,30	1,30	1,30
Idem id. de 0,07 de id.....	1,40	1,40	1,40
Idem id. de 0,05 de id.....	1,50	1,50	1,50
Chimenea francesa y hornillos.....	17,00	17,00	17,00
Campana de chimenea y tubo de salida de humos.....	10,00	10,00	10,00
Tabloncillo y tapa para el común.....	2,00	2,00	2,00
Cantarero para dos cántaros.....	3,00	3,00	3,00
Rótulo de fundición.....	16,00	16,00	16,00
Depósito del común con su tapa.....	15,00	15,00	15,00
Pintura de una puerta de entrada.....	7,00	7,00	7,00