

	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Conservación y acopios.		
hallarse acopiados sobre los paseos de la carretera al expirar el plazo total de conservación.....	2,94	1.152,48
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras de tierra, fábrica y afirmado...	»	2.500,00
TOTAL.....		18.011,91

Resumen del trozo 2.º

	Pesetas.
Explanación.....	63.466,32
Obras de fábrica.....	16.688,93
Afirmado.....	23.448,66
Obras accesorias.....	17.725,36
Conservación y acopios.....	18.011,91
TOTAL.....	139.341,18

Trozo 3.º—Desde el Ermitorio del Losar hasta el río de las Truchas.—Longitud, 4.282,24 metros.

EXPLANACION		
Movimiento de tierras.		
14.217,06 m. ³ de desmonte.....	1,06	15.070,08
11.445,13 id. de terraplén.....	0,49	5.608,11
Caja y cunetas.		
4.282,24 ml. de apertura de caja.....	0,93	3.982,48
5.522,19 id. de cunetas abiertas.....	0,66	3.664,45
TOTAL.....		28.325,12
OBRAS DE FABRICA		
Muros de sostenimiento.		
36,62 m. ³ de excavación para cimientos.....	1,06	38,82
843,92 id. de mampostería en seco.....	4,83	4.076,13
Pretilles.		
31,36 id. de mampostería ordinaria con mortero común.....	10,67	334,61
Tageas.		
Una tagea modelo núm. 4 escalonada.....	»	154,74
Una id. id. núm. 4 prolongada.....	»	226,60
Una id. id. núm. 4.....	»	211,83
Una id. id. núm. 4.....	»	213,69
Una id. id. núm. 4.....	»	206,27
Una id. id. núm. 4 prolongada.....	»	225,99
Una id. id. núm. 4.....	»	167,83
Una id. id. núm. 4.....	»	179,80
Una id. id. núm. 4.....	»	135,37
Una id. id. núm. 5 prolongada.....	»	210,46
Una id. id. núm. 5 con pozo.....	»	169,08
Una id. id. núm. 6.....	»	277,71
Grupos de tageas.		
Un grupo de cuatro claros de tagea del modelo núm. 6.....	»	869,46
Un id. de cinco id. de id. del modelo núm. 8...	»	1.267,18
TOTAL.....		8.965,57
Afirmado.		
4.282,24 ml. de firme completamente consolidado.....	3,26	13.960,10
TOTAL.....		13.960,10
Obras accesorias.		
Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas.....	»	300,00
Muros y muretes de contención de los desmontes.....	»	500,00

	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Obras accesorias.		
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe....	»	300,00
Rectificación y desvíos de cauces.....	»	500,00
Rampas de servidumbre.....	»	1.500,00
Malecones.....	»	400,00
Guarda ruedas.....	»	200,00
39 postes hectométricos.....	2,10	81,90
4 id. kilométricos.....	4,70	188,00
1 casilla de peones camineros.....	»	9.500,11
Daños y perjuicios por tránsito inevitable por algunas partes de la carretera y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para el paso del público.....	»	2.340,01
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras accesorias durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras.....	»	500,00
TOTAL.....		16.110,02
Conservación y acopios.		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía á 402,92 pesetas el kilómetro.....	»	1.725,40
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva á 381,92 pesetas por año y kilómetro.....	»	6.541,89
214,00 m. ³ de piedra machacada que deben hallarse acopiados sobre los paseos de la carretera al expirar el plazo total de conservación. Para atender á la conservación extraordinaria de las obras de tierra, fábrica y afirmado...	3,23	691,22
TOTAL.....		10.458,51

Resumen del trozo 3.º

	Pesetas.
Explanación.....	28.325,12
Obras de fábrica.....	8.965,57
Afirmado.....	13.960,10
Obras accesorias.....	16.110,02
Conservación y acopios.....	10.458,51
TOTAL.....	77.819,32

Resumen general.

	Pesetas.
Trozo 1.º.....	114.603,61
Trozo 2.º.....	139.341,18
Trozo 3.º.....	77.819,32

Total de ejecución material..... 331.764,11
 Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100..... 49.764,62

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 381.528,73

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 7 de Abril último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de nueva construcción de la sección comprendida entre el Collado de Ares y el límite de las provincias de Teruel y Castellón, correspondiente á la carretera de Iglesuela del Cid á Alcalá de Chisvert, provincia de Castellón, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de los mismos, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.... (Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 28 de Junio próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 13 de Abril.

PALENCIA

Carretera de Palencia á Castrogeriz, trozo 3.º—Presupuesto, 112.157,63 pesetas.—Longitud, 8.312,45 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 5.700 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 56.078,81 pesetas.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento, y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 28 de Mayo próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción. En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS
Explicación.	Pesetas.
M. ³ de desmonte.....	0,61
Idem de terraplén.....	0,67
Ml. de apertura de cuneta.....	0,19
Idem de apertura de caja para el firme.....	0,36
Obras de fábrica.	
M. ³ de mampostería en seco.....	9,21
Idem id. de relleno con mezcla común.....	12,42
Idem id. con mezcla hidráulica.....	22,06
Idem id. carea para paramentos.....	18,67
Idem id. concertada en paramentos.....	21,24
M. ² de revoque de paramento.....	0,75
M. ³ de rajuela para bóvedas.....	25,27
Idem de hormigón ordinario.....	11,46
Idem id. de hidráulico.....	19,02
Idem de fábrica de adobe.....	10,90
Idem de fábrica de ladrillo con mortero común.....	38,26
Idem id. id. con mortero hidráulico.....	46,58
Idem de sillería en muros rectos.....	52,84
Idem id. recta con mortero hidráulico.....	56,26
Idem id. id. con mortero de cemento.....	61,40
Idem id. aplantillada con mortero común.....	61,29
Idem id. id. con mortero hidráulico.....	64,71
Idem id. id. con mortero de cemento.....	69,85
Idem de losas de tapa.....	28,79
Idem de escollera.....	7,29
Idem de madera para cimbras y andamios.....	68,87
Kilogramo de clavazón y herraje.....	1,00
Idem de hierro forjado.....	0,60
Afirmado.	
Ml. de firme completamente terminado.....	3,37
M. ³ de acopios de piedra para el firme.....	3,16

DESMONTE

VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	VOLUMEN	PRECIO	IMPORTE
	M. ³	Pesetas.	Pesetas.
Tierra dura.....	26,268	0,38	9.981,84
Terreno de tránsito.....	10,157	0,65	6.602,05
Roca floja.....	2,759	1,11	3.062,49
Roca dura.....	366	2,55	933,30
Productos depositados en caballeros...	12,549	0,25	3.137,25
Refino de taludes.....	12,549	0,04	501,96
Precio medio.....	$\frac{24.218,89}{39.550}$	= 0,61	

PRESUPUESTO GENERAL

Trozo 3.º—Desde el perfil 213 hasta el 317.—Longitud, 8.312,45 metros.

EXPLANACION	Precio de la unidad	IMPORTE
	Pesetas.	Pesetas.
Movimiento de tierras.		
39,550 m. ³ de desmonte.....	0,61	24.125,50
34,238 id. de terraplén.....	0,67	22.939,46
Caja y cunetas.		
8.312,45 ml. de apertura de caja.....	0,36	2.992,48
8.981,00 id. de cunetas abiertas.....	0,19	1.706,39
TOTAL.....		51.763,83
OBRAS DE FÁBRICA		
Tageas.		
5 tageas modelo número 5.....	309,09	1.545,45
1 id. id. número 6.....	»	369,60
1 id. id. número 7.....	»	495,38
1 id. id. número 16.....	»	626,01

	Precio de la unidad	IMPORTE
	Pesetas.	Pesetas.
Tageas.		
2 id. id. número 21.....	749,70	1.499,40
1 id. id. número 23.....	»	1.357,74
1 id. id. número 23 alargada.....	»	1.457,79
Alcantarillas.		
Una alcantarilla modelo número 29.....	»	2.348,10
TOTAL.....		9.699,47
Afirmado.		
8.312,45 ml. de firme completamente consolidado.....	3,37	28.012,96
TOTAL.....		28.012,96
Obras accesorias.		
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe....	»	110,00
Rectificación y desvío de cauces.....	»	150,00
Rampas de servidumbre.....	»	1.500,00
52 guardarruedas.....	12,50	650,00
7 postes kilométricos.....	15,00	105,00
Un id. miriamétrico.....	»	80,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para paso del público.....	»	800,00
TOTAL.....		3.395,00
Conservación y acopios.		
Por la conservación de las obras de tierra, fábrica y firme, y extracción de escombros durante el plazo de garantía.....	»	2.028,00
416,00 m. ³ de piedra caliza machacada que debe hallarse acopiada al verificarse la recepción provisional.....	3,16	1.314,56
416,00 m. ³ de piedra caliza machacada que debe hallarse acopiada al verificarse la recepción definitiva.....	3,16	1.314,56
TOTAL.....		4.657,12

Resumen.

Explicación	Pesetas.
Explicación.....	51.783,83
Obras de fábrica.....	9.699,47
Afirmado.....	28.012,96
Obras accesorias.....	3.395,00
Conservación y acopios.....	4.657,12
Total de ejecución material.....	97.528,38
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	14.629,25

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 112.157,63

CALIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

Materiales.	Puntos de procedencia.	Distancias medias.
		Metros.
Piedra caliza para sillería.....	Canteras de Carrromonte y del Corral.....	2.366
Idem id. para mampostería...	Dehesa de Villagutiérrez, monte de Valdespina y canteras del Corral y Valdeolmos.....	1.229
Idem id. para firme.....	Dehesa de Villagutiérrez, monte del Rey, monte de Valdespina, canteras del Corral y Valdeolmos y piedra suelta en la línea.....	295
Recebo.....	De la línea.....	1.000
Cal, yeso, cemento.....	Palencia.....	20.000
Ladrillo.....	Astudillo.....	10.905
Arena.....	De la línea y terrenos próximos.....	5.000
Adobes y arcilla.....	Idem id.....	200
Madera.....	Palencia.....	18.273
Herraje.....	Astudillo.....	10.905

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 8 de Abril último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación, en pública subasta, de las obras de construcción del trozo 3.º de la carretera de Palencia á Castrogeriz, en la provincia de Palencia, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Fecha y firma del proponente).

Subasta para el día 2 de Junio próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 14 de Abril.

PALENCIA

Carretera de Villoldo á Baltanás, trozo 2.º—Presupuesto, pesetas 134.519,99.—Longitud, 6.764,73 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 6.800 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 67.259,99 pesetas.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 28 de Mayo próximo en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS — Pesetas.
Explanación.	
M.º de desmonte.....	0,48
Idem de terraplén.....	0,40
Ml. de apertura de cuneta.....	0,11
Idem de apertura de caja para el firme.....	0,22
Obras de fábrica.	
M.º de mampostería en seco.....	15,66
Idem de id. de relleno con mezcla común.....	18,66
Idem de id. con mezcla hidráulica.....	23,66
Idem de id. con id. id. debajo del agua.....	25,66
Idem de id. careada para paramentos.....	23,16
Idem de id. concertada para id.....	25,56
M.º de revoque de paramentos.....	0,75
M.º de rajuela para bóvedas.....	32,60
Idem de hormigón ordinario.....	15,50
Idem de id. hidráulico.....	20,50
Idem de fábrica de ladrillo con mortero común.....	55,90
Idem de id. id. con id. hidráulico.....	58,40
Idem de sillería recta.....	58,10
Idem de sillería aplantillada.....	66,10
Idem de sillería recta debajo del agua.....	67,10
Idem de losas de tapa.....	33,16
Idem de escollera.....	16,16
Idem de madera para cimbras y andamios.....	66,00
Idem de madera de roble.....	105,00
Idem de madera de roble.....	110,00
Idem de madera de pino.....	93,00
M.º de cubierta de teja.....	4,15
Idem de embaldosado.....	3,05
Idem de entablonado.....	2,47
Idem de enlistonado.....	0,87
Idem de guarnecido y blanqueo.....	0,75
Idem de enfoscado.....	0,75
Kilogramo de clavazón y herraje.....	1,00
Idem de hierro fundido.....	0,50
Idem de hierro forjado.....	0,60
Afirmado.	
Ml. de firme completamente terminado.....	7,51
Idem de carretera cilindrada.....	0,15
M.º de piedra machacada al tamaño de segunda capa para conservación y acopios.....	9,45

DESMONTE

VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y ACOPIOS

	VOLUMEN M.º	PRECIO Pesetas.	IMPORTE Pesetas.
Tierra dura.....	30.237	0,38	11.490,06
Terreno de tránsito.....	51	0,50	25,50
Productos depositados en caballeros	4.419	0,29	1.281,51
Refino de taludes é indemnizaciones	30.288	0,06	1.817,28
Precio medio.....	14.614,35 30.288	= 0,48	

PRESUPUESTO GENERAL

Trozo 2.º—Desde el perfil 40 hasta el 116.—Longitud, 6.764,73 metros.

EXPLANACIÓN	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
Movimiento de tierras.		
30.288 m.º de desmonte.....	0,48	14.538,24
32.075 id. de terraplén.....	0,40	12.830,00
Caja y cunetas.		
6.764,73 ml. de apertura de caja.....	0,22	1.488,24
6.549,26 id. de apertura de cunetas.....	0,11	720,42
TOTAL.....		29.576,90
OBRAS DE FABRICA		
Tageas.		
4 tageas modelo núm. 5.....	393,93	1.575,72
4 id. id. id. 8.....	861,49	3.445,96
1 id. id. id. 8 (alargada 4.ª).....	»	1.028,56
1 id. id. id. 8 (alargada 10.ª).....	»	1.293,78
1 id. id. id. 16.....	»	803,36
1 id. id. id. 23.....	»	1.797,17
Alcantarillas.		
2 alcantarillas del modelo núm. 29.....	3.076,50	6.153,00
Puentes.		
Reparación del puente de Bezana.....	»	2.973,08
Idem del puente de Ucieza.....	»	4.627,56
TOTAL.....		23.698,18
Afirmado.		
6.764,73 ml. de firme completamente consolidado.....	7,51	50.803,12
TOTAL.....		50.803,12
Obras accesorias.		
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe.....	»	110,00
Rectificación y desvíos de cauces.....	»	150,00
Rampas de servidumbre.....	»	3.000,00
100 guarda ruedas.....	12,50	1.250,00
6 postes kilométricos.....	15,00	90,00
1 id. miriamétrico.....	»	80,00
1 id. indicador.....	»	50,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para pasos provisionales.....	»	500,00
TOTAL.....		5.230,00
Conservación y acopios.		
Por conservación de tierras, fábrica y firme y extracción de escombros durante el plazo de garantía.....	»	1.277,50
338,00 m.º de piedra caliza machacada al tamaño de 2.ª capa, que debe hallarse acopiada al verificarse la recepción provisional.....	9,45	3.194,10