

*Modelo de proposición.*—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 8 de Abril último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación, en pública subasta, de las obras de construcción del trozo 3.º de la carretera de Palencia á Castrogeriz, en la provincia de Palencia, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Fecha y firma del proponente).

Subasta para el día 2 de Junio próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 14 de Abril.

### PALENCIA

**Carretera de Villoldo á Baltanás, trozo 2.º**—Presupuesto, pesetas 134.519,99.—Longitud, 6.764,73 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 6.800 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 67.259,99 pesetas.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 28 de Mayo próximo en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

#### CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS — Pesetas.
<b>Explanación.</b>	
M.º de desmonte.....	0,48
Idem de terraplén.....	0,40
Ml. de apertura de cuneta.....	0,11
Idem de apertura de caja para el firme.....	0,22
<b>Obras de fábrica.</b>	
M.º de mampostería en seco.....	15,66
Idem de id. de relleno con mezcla común.....	18,66
Idem de id. con mezcla hidráulica.....	23,66
Idem de id. con id. id. debajo del agua.....	25,66
Idem de id. careada para paramentos.....	23,16
Idem de id. concertada para id.....	25,56
M.º de revoque de paramentos.....	0,75
M.º de rajuela para bóvedas.....	32,60
Idem de hormigón ordinario.....	15,50
Idem de id. hidráulico.....	20,50
Idem de fábrica de ladrillo con mortero común.....	55,90
Idem de id. id. con id. hidráulico.....	58,40
Idem de sillería recta.....	58,10
Idem de sillería aplantillada.....	66,10
Idem de sillería recta debajo del agua.....	67,10
Idem de losas de tapa.....	33,16
Idem de escollera.....	16,16
Idem de madera para cimbras y andamios.....	65,00
Idem de madera de roble.....	105,00
Idem de madera de roble.....	110,00
Idem de madera de pino.....	93,00
M.º de cubierta de teja.....	4,15
Idem de embaldosado.....	3,05
Idem de entablonado.....	2,47
Idem de enlistonado.....	0,87
Idem de guarnecido y blanqueo.....	0,75
Idem de enfoscado.....	0,75
Kilogramo de clavazón y herraje.....	1,00
Idem de hierro fundido.....	0,50
Idem de hierro forjado.....	0,60
<b>Afirmado.</b>	
Ml. de firme completamente terminado.....	7,51
Idem de carretera cilindrada.....	0,15
M.º de piedra machacada al tamaño de segunda capa para conservación y acopios.....	9,45

### DESMONTE

#### VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y ACOPIOS

	VOLUMEN M.º	PRECIO Pesetas.	IMPORTE Pesetas.
Tierra dura.....	30.237	0,38	11.490,06
Terreno de tránsito.....	51	0,50	25,50
Productos depositados en caballeros	4.419	0,29	1.281,51
Refino de taludes é indemnizaciones	30.288	0,06	1.817,28
Precio medio.....	14.614,35 30.288	= 0,48	

#### PRESUPUESTO GENERAL

**Trozo 2.º**—Desde el perfil 40 hasta el 116.—Longitud, 6.764,73 metros.

EXPLANACIÓN	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
<b>Movimiento de tierras.</b>		
30.288 m.º de desmonte.....	0,48	14.538,24
32.075 id. de terraplén.....	0,40	12.830,00
<b>Caja y cunetas.</b>		
6.764,73 ml. de apertura de caja.....	0,22	1.488,24
6.549,26 id. de apertura de cunetas.....	0,11	720,42
TOTAL.....		29.576,90
<b>OBRAS DE FABRICA</b>		
<b>Tageas.</b>		
4 tageas modelo núm. 5.....	393,93	1.575,72
4 id. id. id. 8.....	861,49	3.445,96
1 id. id. id. 8 (alargada 4.ª).....	»	1.028,56
1 id. id. id. 8 (alargada 10.ª).....	»	1.293,78
1 id. id. id. 16.....	»	803,36
1 id. id. id. 23.....	»	1.797,17
<b>Alcantarillas.</b>		
2 alcantarillas del modelo núm. 29.....	3.076,50	6.153,00
<b>Puentes.</b>		
Reparación del puente de Bezana.....	»	2.973,08
Idem del puente de Ucieza.....	»	4.627,56
TOTAL.....		23.698,18
<b>Afirmado.</b>		
6.764,73 ml. de firme completamente consolidado.....	7,51	50.803,12
TOTAL.....		50.803,12
<b>Obras accesorias.</b>		
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe.....	»	110,00
Rectificación y desvíos de cauces.....	»	150,00
Rampas de servidumbre.....	»	3.000,00
100 guarda ruedas.....	12,50	1.250,00
6 postes kilométricos.....	15,00	90,00
1 id. miriamétrico.....	»	80,00
1 id. indicador.....	»	50,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para pasos provisionales.....	»	500,00
TOTAL.....		5.230,00
<b>Conservación y acopios.</b>		
Por conservación de tierras, fábrica y firme y extracción de escombros durante el plazo de garantía.....	»	1.277,50
338,00 m.º de piedra caliza machacada al tamaño de 2.ª capa, que debe hallarse acopiada al verificarse la recepción provisional.....	9,45	3.194,10

Conservación y acopios.	Precio de la unidad	IMPORTE
	Pesetas.	Pesetas.
338 m. <sup>3</sup> de piedra caliza machacada al tamaño de segunda capa que deben hallarse acopiada al verificarse la recepción definitiva.....	9,45	3.194,10
<b>TOTAL.....</b>		<b>7.665,70</b>

*Resumen.*

	Pesetas.
Explanación.....	29.576,90
Obras de fábrica.....	23.698,18
Afirmado.....	50.803,12
Obras accesorias.....	5.230,00
Conservación y acopios.....	7.665,70
<b>Total de ejecución material.....</b>	<b>116.973,90</b>
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	17.546,09
<b>PRESUPUESTO DE CONTRATA.....</b>	<b>134.519,99</b>

CALIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

Materiales.	Puntos de procedencia.	Distancias medias.
		Metros.
Piedra caliza para sillería y mampostería.....	Cantera del kilómetro 20.	9.700
Piedra silíceo para primera capa del firme.....	Tierras del kilómetro 7..	3.250
Idem caliza para id. id.....	Páramo de la Vaquera..	3.250
Idem caliza para segunda id..	Idem de id.....	7.000
Madera y herraje.....	Palencia.....	22.000

*Modelo de proposición.*—D. N. N., vecino de....., según cédula personal núm....., enterado del anuncio publicado con fecha 8 de Abril último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de construcción del trozo 2.º de la carretera de Villoldo á Baltanás, en la provincia de Palencia, se comprometo á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 2 de Junio próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 15 de Abril.

**CORUÑA**

**Carretera del kilómetro 4 de la de Vivero á Linares (á partir de Linares) al campo de la feria de San Saturnino**—Presupuesto, 13.241,08 pesetas.—Longitud, 921,66 metros.—Plazo de ejecución, un año.—Depósito provisional, 700 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 12.241,08 pesetas.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 28 de Mayo próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.<sup>a</sup> y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS
Explanación.	Pesetas.
M. <sup>3</sup> de desmonte.....	0,74
Idem de terraplén.....	0,57
Idem de pedraplén.....	0,57
Ml. de apertura de cuneta.....	0,31
Idem de apertura de caja para el firme.....	0,42
M. <sup>3</sup> de extracción de desprendimientos.....	0,50

Obras de fábrica	PRECIOS
	Pesetas.
M. <sup>3</sup> de excavación para cimientos en toda clase de terrenos.....	1,00
Idem de mampostería ordinaria en seco.....	6,38
Idem id. careada en seco.....	10,63
Idem id. ordinaria con mortero común.....	9,13
Idem id. id. con id. hidráulico.....	15,88
Idem id. careada con mortero común.....	12,88
Idem id. id. con id. hidráulico.....	17,63
Idem id. concertada en paramentos con mortero común.....	19,05
Idem id. id. en id. con mortero hidráulico.....	21,55
Idem de rajuela para bóvedas con mortero común.....	20,05
Idem id. para id. con id. hidráulico.....	22,55
Idem de hormigón ordinario.....	11,88
Idem id. hidráulico.....	18,88
Idem de sillería recta con mortero común.....	67,50
Idem id. id. con id. hidráulica.....	68,50
Idem id. aplantillada con mortero común.....	77,50
Idem id. id. con id. hidráulico.....	78,50
Idem de sillarejo con mortero común para muros y bóvedas.....	52,50
Idem id. con id. hidráulico para id.....	54,00
Idem de sillería desbastada con mortero común.....	52,50
Idem id. id. con id. hidráulico.....	54,00
Idem de losa de coronación de muros.....	57,50
Idem de losa de tapa para tageas.....	26,23
Idem de escollera.....	5,88
Idem de encachado para obras de fábrica en seco, rastri- llos y empedrados de rampas y cunetas.....	6,38
M. <sup>2</sup> de enlosado de caliza.....	17,50
Idem de adoquinado de caliza.....	15,00
Idem de empedrado ordinario.....	2,68
M. <sup>2</sup> de madera en cimbras y andamios incluso herrajes, puesta en obra.....	80,00
<b>Afirmado.</b>	
Ml. de firme completamente terminado.....	5,15
M. <sup>3</sup> de piedra para acopios para la conservación del firme, machacada al tamaño de la única capa.....	4,73
Por la conservación y reparación de todas las obras du- rante el plazo de garantía por cada kilómetro de carre- tera.....	410,00

DESMONTE

VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	VOLUMEN	PRECIO	IMPORTE
	M. <sup>3</sup>	Pesetas.	Pesetas.
Tierra dura.....	616,39	0,50	308,20
Terreno de tránsito.....	54,61	0,75	40,96
Boca floja.....	461,66	1,00	461,66
Refino de taludes.....	1.132,66	0,02	22,65
Precio medio.....	$\frac{833,47}{1.132,66}$	= 0,74	

PRESUPUESTO GENERAL

Desde el empalme, kilómetro 4, de la de Vivero á Linares (á partir de Linares) al campo de la feria de San Saturnino.—Longitud, 921,66 metros.

EXPLANACION	Precio de la unidad	IMPORTE
	Pesetas.	Pesetas.
<b>Movimiento de tierras.</b>		
1.132,66 m. <sup>3</sup> de desmonte.....	0,74	838,17
2.498,66 id. de terraplén ó pedraplén.....	0,57	1.424,24
<b>Caja y cunetas.</b>		
921,66 ml. de apertura de caja.....	0,42	387,10
887,00 id. de apertura de cunetas.....	0,31	274,97
<b>TOTAL.....</b>		<b>2.924,48</b>