

Conservación y acopios.	Precio de la unidad	IMPORTE
	Pesetas.	Pesetas.
338 m. ³ de piedra caliza machacada al tamaño de segunda capa que deben hallarse acopiada al verificarse la recepción definitiva.....	9,45	3.194,10
TOTAL.....		7.665,70

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	29.576,90
Obras de fábrica.....	23.698,18
Afirmado.....	50.803,12
Obras accesorias.....	5.230,00
Conservación y acopios.....	7.665,70
Total de ejecución material.....	116.973,90
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	17.546,09
PRESUPUESTO DE CONTRATA.....	134.519,99

CALIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

Materiales.	Puntos de procedencia.	Distancias medias. — Metros.
Piedra caliza para sillería y mampostería.....	Cantera del kilómetro 20.	9.700
Piedra silíceo para primera capa del firme.....	Tierras del kilómetro 7..	3.250
Idem caliza para id. id.....	Páramo de la Vaquera..	3.250
Idem caliza para segunda id..	Idem de id.....	7.000
Madera y herraje.....	Palencia.....	22.000

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal núm....., enterado del anuncio publicado con fecha 8 de Abril último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de construcción del trozo 2.º de la carretera de Villoldo á Baltanás, en la provincia de Palencia, se comprometo á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 2 de Junio próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 15 de Abril.

CORUÑA

Carretera del kilómetro 4 de la de Vivero á Linares (á partir de Linares) al campo de la feria de San Saturnino—Presupuesto, 13.241,08 pesetas.—Longitud, 921,66 metros.—Plazo de ejecución, un año.—Depósito provisional, 700 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 12.241,08 pesetas.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 28 de Mayo próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.^a y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS
Explanación.	Pesetas.
M. ³ de desmonte.....	0,74
Idem de terraplén.....	0,57
Idem de pedraplén.....	0,57
Ml. de apertura de cuneta.....	0,31
Idem de apertura de caja para el firme.....	0,42
M. ³ de extracción de desprendimientos.....	0,50

Obras de fábrica	PRECIOS
	Pesetas.
M. ³ de excavación para cimientos en toda clase de terrenos.....	1,00
Idem de mampostería ordinaria en seco.....	6,38
Idem id. careada en seco.....	10,63
Idem id. ordinaria con mortero común.....	9,13
Idem id. id. con id. hidráulico.....	15,88
Idem id. careada con mortero común.....	12,88
Idem id. id. con id. hidráulico.....	17,63
Idem id. concertada en paramentos con mortero común.....	19,05
Idem id. id. en id. con mortero hidráulico.....	21,55
Idem de rajuela para bóvedas con mortero común.....	20,05
Idem id. para id. con id. hidráulico.....	22,55
Idem de hormigón ordinario.....	11,88
Idem id. hidráulico.....	18,88
Idem de sillería recta con mortero común.....	67,50
Idem id. id. con id. hidráulica.....	68,50
Idem id. aplantillada con mortero común.....	77,50
Idem id. id. con id. hidráulico.....	78,50
Idem de sillarejo con mortero común para muros y bóvedas.....	52,50
Idem id. con id. hidráulico para id.....	54,00
Idem de sillería desbastada con mortero común.....	52,50
Idem id. id. con id. hidráulico.....	54,00
Idem de losa de coronación de muros.....	57,50
Idem de losa de tapa para tageas.....	26,23
Idem de escollera.....	5,88
Idem de encachado para obras de fábrica en seco, rastri- llos y empedrados de rampas y cunetas.....	6,38
M. ² de enlosado de caliza.....	17,50
Idem de adoquinado de caliza.....	15,00
Idem de empedrado ordinario.....	2,68
M. ² de madera en cimbras y andamios incluso herrajes, puesta en obra.....	80,00
Afirmado.	
Ml. de firme completamente terminado.....	5,15
M. ³ de piedra para acopios para la conservación del firme, machacada al tamaño de la única capa.....	4,73
Por la conservación y reparación de todas las obras du- rante el plazo de garantía por cada kilómetro de carre- tera.....	410,00

DESMONTE

VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	VOLUMEN	PRECIO	IMPORTE
	M. ³	Pesetas.	Pesetas.
Tierra dura.....	616,39	0,50	308,20
Terreno de tránsito.....	54,61	0,75	40,96
Boca floja.....	461,66	1,00	461,66
Refino de taludes.....	1.132,66	0,02	22,65
Precio medio.....	$\frac{833,47}{1.132,66}$	= 0,74	

PRESUPUESTO GENERAL

Desde el empalme, kilómetro 4, de la de Vivero á Linares (á partir de Linares) al campo de la feria de San Saturnino.—Longitud, 921,66 metros.

EXPLANACION	Precio de la unidad	IMPORTE
	Pesetas.	Pesetas.
Movimiento de tierras.		
1.132,66 m. ³ de desmonte.....	0,74	838,17
2.498,66 id. de terraplén ó pedraplén.....	0,57	1.424,24
Caja y cunetas.		
921,66 ml. de apertura de caja.....	0,42	387,10
887,00 id. de apertura de cunetas.....	0,31	274,97
TOTAL.....		2.924,48

OBRAS DE FABRICA	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas
Tageas.		
Una tagea modelo núm. 4 con embocaduras tipo AA.....	»	232,94
Una tagea modelo núm. 4 con id. tipo AC.	»	251,75
Una tagea modelo núm. 7 con id. tipo AA.....	»	302,37
Un grupo de dos tageas con embocadura modelo núm. 5 tipo BB.....	»	451,51
TOTAL.....		1.238,57
Afirmado.		
921,66 ml. de firme completamente terminado.	5,15	4.746,55
TOTAL.....		4.746,55
Obras accesorias.		
Empedrados, rastrillos y muretes de cunetas..	»	100,00
Muros y muretes de contención de los desmontes y terraplenes.....	»	500,00
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe....	»	50,00
Rectificación y desvíos de cauces.....	»	50,00
Rampas de servidumbre.....	»	800,00
Malecones.....	»	50,00
10 guarda ruedas.....	»	140,00
9 postes hectométricos.....	5,00	45,00
1 poste indicador de hierro fundido.....	»	75,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en toda la carretera en construcción y habilitación de caminos provisionales para paso del público	»	180,00
TOTAL.....		1.990,00
Conservación y acopios.		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía á 410 pesetas por kilómetro.....	»	377,88
50,00 m. ³ de piedra machacada al tamaño de la única capa del firme que deben hallarse acopiados al terminar el plazo de garantía..	4,73	236,50
TOTAL.....		614,38

<i>Resumen.</i>		Pesetas.
Explicación.....		2.924,48
Obras de fábrica.....		1.238,57
Afirmado.....		4.746,55
Obras accesorias.....		1.990,00
Conservación y acopios.....		614,38
Total de ejecución material.....		11.513,98
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....		1.727,10
PRESUPUESTO DE CONTRATA.....		13.241,08

CALIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES		
Materiales.	Puntos de procedencia.	Distancias medias — Metros.
Piedra caliza para sillería.....	Moeche.....	10.000
Pizarra para mampostería.....	Monte de Paredes.....	700
Piedra cuarzo para firme.....	Campo de la feria.....	500
Recebo silíceo.....	Cerca de la línea.....	100
Arena.....	Idem id.....	100
Cal común é hidráulica.....	Asturias, Lugo y Zumaya	»

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de, según cédula personal número, enterado del anuncio publicado con fecha 7 de Abril último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de nueva construcción de la carretera del kilómetro 4 de la de Vivero á Linares (á partir de Linares) al campo de la feria de San Saturnino, provincia de Coruña, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de... (Fecha y firma del proponente.)

CONSERVACION

Subastas para el día 25 de Mayo próximo á la una de la tarde.

Anunciadas en la Gaceta de 11 de Abril.

PROVINCIA DE SEVILLA

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 20 de Mayo próximo en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añade alguna cláusula.

Acopios para conservación de la carretera de Cuesta de Castillejo á Badajoz—Presupuesto, 17.068,99 pesetas.—Longitud, 56,240 metros—Plazo de ejecución, cuatro meses.—Depósito provisional, 180 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.

CANTIDAD DE PIEDRA QUE HA DE ACOPIARSE EN CADA KILÓMETRO

En grueso.

Kilómetros.	M. ³	Precios. — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas	Kilómetros.	M. ³	Precio. — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
14	30	7,71	231,30	18	30	3,75	112,50
15	100	6,72	672,00	55	60	1,76	105,60
16	100	5,73	573,00	56	100	1,77	177,00
17	30	4,74	142,20	57	20	2,28	45,60

Machacada.

1	80	9,64	771,20	30	20	3,47	69,40
2	50	10,40	520,00	31	20	3,45	69,00
3	40	10,83	433,20	32	30	3,44	103,20
4	40	10,15	406,00	33	30	3,27	98,10
5	40	9,40	376,00	34	30	3,20	96,00
6	40	8,94	357,60	35	30	3,46	103,80
7	40	9,59	383,60	36	40	3,51	140,40
8	80	10,35	828,00	37	10	3,54	35,40
9	100	11,11	1.111,00	38	50	3,42	171,00
10	30	11,86	355,80	39	50	3,54	177,00
11	30	11,93	357,90	40	50	4,31	215,50
12	30	11,19	335,70	41	50	3,65	182,50
13	30	10,20	306,00	42	100	3,65	365,00
14	50	9,21	460,50	43	50	3,80	190,00
15	50	8,22	411,00	44	30	3,34	100,20
16	50	7,23	361,50	45	20	4,16	83,20
17	50	6,24	312,00	46	20	5,06	101,20
18	20	5,23	105,00	47	10	5,74	57,40
19	20	4,26	85,20	48	50	4,78	239,00
20	20	3,93	78,60	49	10	3,73	37,30
21	50	4,84	242,00	50	10	3,60	36,00
22	50	5,76	288,00	51	20	2,97	59,40
23	40	5,30	212,00	52	10	3,42	34,20
24	10	4,87	48,70	53	10	3,68	36,80
25	10	4,61	46,10	54	10	4,10	41,00
26	10	3,82	38,20	55	50	3,26	163,00
27	10	3,52	35,20	56	50	3,27	163,50
28	30	3,81	114,30	57	20	3,78	75,60
29	20	3,81	76,20				

Total piedra en grueso, 470 metros cúbicos.
Idem piedra machacada, 2.030 metros cúbicos.

Presupuesto.

	Pesetas.
Ejecución material.....	14.842,60
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	2.226,39

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 17.068,99