

Subasta para el día 10 de Junio próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 1.º de Mayo.

VIZCAYA

Adoquinado de los muelles del puerto de Lequeitio.—Presupuesto, 47.787,86 pesetas.—Plazo de ejecución, seis meses.—Depósito provisional, 2.389 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de cuarenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 5 de Junio próximo en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

Presupuesto.

	Pesetas.
3.715,46 metros cuadrados de adoquinado ejecutado con adoquín de Zumaya con arreglo á condiciones á 10,40 pesetas.....	38 640,78
342,00 ml. de maestras á 6,00 pesetas.....	2.052,00

Total de ejecución material.....	40.692,78
Imprevistos, dirección, etc.....	7.095,08

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 47.787,86

Materiales.—La piedra para las maestras será caliza, de grano fino, y sus dimensiones mínimas serán 0m,50 de longitud, presentando una escuadría constante de 0m,15 x 0m,30.

El cemento hidráulico será de las canteras de Iraeta (Zumaya) y de superior calidad.

El Portland será de procedencia inglesa perfectamente molido y de peso de 1.300 kilogramos por metro cúbico.

La arena, tanto para la confección de los morteros como para el asiento de los adoquines, procederá de las playas inmediatas.

El adoquín de Zumaya procederá de las canteras que á este objeto se destinan en el pueblo de este nombre y sus dimensiones variables en todos ellos, estarán comprendidas entre los límites siguientes: La altura de hilado oscilará entre 10 y 15 centímetros, su anchura entre 20 y 30 y su tizón no deberá bajar de 25.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de..., según cédula personal número..., enterado del anuncio publicado con fecha 26 de Abril último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de adoquinado de los muelles del puerto de Lequeitio, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de....
(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 10 de Junio próximo, á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 1.º de Mayo.

LUGO

Obras de la dársena de Porrián en el Puerto de Rivadeo.—Presupuesto, 68.464,73 pesetas.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 3.424 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de cuarenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 34.232,36 pesetas.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 5 de Junio próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS — Pesetas.
M.º de excavación en arena de bajo del agua para el espigón Norte.....	0,75
Idem de id. en roca fuera del agua para el espigón Sur..	2,00
Idem de depósito en caballeros.....	0,72

Obras de fábrica.

	PRECIOS — Pesetas.
Idem de mampostería en seco.....	7,10
Idem de id. ordinaria con mortero común.....	10,10
Idem de id. id. con id. hidráulico.....	18,10
Idem de id. concertada con mortero común.....	27,70
Idem de id. id. con id. hidráulico.....	31,70
Idem de sillería hidráulica.....	100,00
Idem de hormigón hidráulico con cemento de Zumaya empleado en fresco.....	25,00
Idem de id. id. con cemento de Portland empleado en fresco.....	30,00
Idem de id. id. con id. de id. empleado en sacos y fresco.	52,00
M.º de enlosado para el pavimento.....	25,00
M.º de madera.....	80,00
Kilogramo de hierro forjado.....	1,00
Idem de id. fundido.....	0,50

PRESUPUESTOS PARCIALES DE OBRAS DE FÁBRICA

Espigón N.	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
441,073 m.º de excavación en arena.....	0,75	330,80
335,276 id. de hormigón en sacos.....	52,00	20.034,35
46,653 id. de id. en tostada.....	25,00	1.166,32
454,689 id. de mampostería ordinaria hidráulica.....	18,10	8.229,87
185,025 id. de id. concertada hidráulica.....	31,70	5.865,29
20,920 id. de sillería.....	100,00	2.092,00
92,68 id. de id. para embaldosado.....	25,00	2.317,00
Medios auxiliares.....	»	1.500,00
TOTAL.....		41.535,63

Espigón S.	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
16,060 m.º de excavación en roca.....	2,00	32,12
22,377 de hormigón en sacos.....	52,00	1.163,60
3,735 id. de id. en tostada.....	25,00	93,37
314,968 id. de mampostería ordinaria hidráulica.....	18,10	5.700,92
133,251 id. de id. concertada hidráulica.....	31,70	4.224,05
16,360 id. de sillería.....	100,00	1.636,00
60,08 m.º para embaldosado.....	25,00	1.502,00
Medios auxiliares.....	»	500,00
TOTAL.....		14.852,06

Resumen.

	Pesetas.
Espigón N.....	41.535,63
Espigón S.....	14.852,06
TOTAL.....	56.387,69

PRESUPUESTOS PARCIALES DE OBRAS ACCESORIAS

Escalera inferior.	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
16,640 m.º de excavación en roca.....	2,00	33,28
2,600 id. de mampostería ordinaria hidráulica.....	18,10	47,06
1,825 id. de id. concertada id.....	31,70	57,85
TOTAL.....		138,19
Escalera superior.	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
5,916 m.º de excavación en roca.....	2,00	11,83
60,040 id. de mampostería ordinaria en seco..	7,10	426,28
40,560 id. de id. id. hidráulica.....	18,10	734,13
4,176 id. de id. id. común.....	10,10	42,17
8,180 id. de id. concertada.....	27,70	226,58
TOTAL.....		1.440,99
Morrones de amarre.	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
1.060 kilogramos de hierro para los morrones de amarre.....	0,50	530,00
Pintura.....	»	20,00
TOTAL.....		550,00

Resumen.

	Pesetas.
Escalera inferior	138,19
Idem superior.....	1.440,99
Morrones de amarre	550,00
TOTAL.....	2.129,18

PRESUPUESTO GENERAL

	PESETAS
Obras de fábrica.	
2 espigones según presupuesto parcial.....	56.387,69
Obras accesorias.	
2 escaleras según presupuesto parcial.....	1.579,18
2 morrones según id. id.....	550,00
Total de ejecución material	58.516,87
Imprevistos, 3 por 100	1.755,50
Dirección y administración, 5 por 100.....	2.925,84
Beneficio industrial, 9 por 100.....	5.266,52
PRESUPUESTO DE CONTRATA	68.464,73

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal núm....., enterado del anuncio publicado con fecha 26 de Abril último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de la dársena de Porcillán en el puerto de Rivadeo, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de

(Fecha y firma del proponente.)

CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Subastas para el día 24 de Junio próximo, á la una de la tarde.

Anunciadas en la Gaceta de 7 de Mayo.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península, hasta el día 19 de Junio próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª, y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

PROVINCIA DE ALMERIA

Acopios para conservación de la carretera de Puerto Lumbreras á Almería.—Presupuesto, 45.929,22 pesetas.—Longitud, 119 kilómetros.—Plazo de ejecución, seis meses.—Depósito provisional, 460 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.

PRESUPUESTO

	Precio Pesetas.	IMPORTE Pesetas.
3.556 m. ³ de piedra extraída de cantera, machacada y apilada sobre los paseos de la carretera con arreglo á condiciones	4,76	16.926,56
6.285 id. de piedra recogida, machacada y apilada sobre los paseos de la carretera con arreglo á condiciones	3,23	20.300,55
1.285 id. de piedra recogida sin machacar y apilada sobre los paseos de la carretera con arreglo á condiciones	2,11	2.714,35
Total de ejecución material.....		39.938,46
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....		5.990,76
PRESUPUESTO DE CONTRATA		45.929,22

Clase y procedencia de la piedra.—Caliza, dura y cuarzo, de Rambla y llanos del Fraile, para el kilómetro 11; de id. del Pozo, para los 12 al

15; de id. y llanos de Molina, para los 16 al 20; de cerro de los Cabecicos, para los 21 al 28; de id. de Santa Bárbara, para los 29 al 31; del barranco de Sopame, para el 32; de laderas de San Miguel, para los 33 al 37; de id. de la Ballabona, para el 38; de cerro de Braguete, para los 39 y 40; de Rambla de Serón, para el 41; de cerro de Salmerón, para los 42 al 46; de río de Autas, para los 47 al 52; de cerro de Peñicas Negras, para los 53 y 54; de Cabeza de Arbolínica, para los 55 y 56; de Rambla de los Gallardos, para los 57 y 58; de Sierra de Bedar, para los 59 al 62; de campos contiguos, para los 63 y 64; de Cerro de la Corraliza, para los 65 y 66; de campos contiguos, para el 67; de Cerro de Almuciza, para los 68 y 69; de Cerro de los Castaños, para los 70 al 73; de Rambla de Cariatriz, para los 74 al 76; de Rambla de Burra, para los 77 al 84; de Rambla de los Guapos, para los 85 al 94; de Cerro de los Cortijos, para los 95 al 98; de Cerro del Pastor, para los 99 y 100; de Rambla de Moreno, para los 101 al 103; de Llanos de Tabernas, para los 104 al 108; de Cerro de las Escalerillas, para los 109 y 110; de Rambla de los Molinos, para los 111 y 112; de Barranco de las Perdices, para los 113 y 114; de laderas inmediatas, para los 115 al 119; de Rambla de Cabernas, para los 120 y 121; de barranco de San Indalecio, para los 122 y 123; de barranco del Fuerte, para los 124 y 125; de la Rambla de Abriojal, para los 126 y 127, y del río Andarax, para los kilómetros 128 y 129.

La piedra machacada tendrá un tamaño medio de cinco centímetros, no admitiéndose ningún fragmento que presente dimensión mayor de 0m,06 ó menor de 0m,04.

El contratista deberá acopiar 1.854 metros cúbicos en cada uno de los seis meses que comprende la contrata.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 19 de Abril último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de los acopios del proyecto redactado en el actual año económico para conservación de la carretera de Puerto Lumbreras á Almería, provincia de Almería, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de los mismos, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de...

(Fecha y firma del proponente.)

Acopios para conservación de la carretera de Baza á Huercal Overa.—Presupuesto, 12.000,83 pesetas.—Longitud, 60 kilómetros.—Plazo de ejecución, cuatro meses.—Depósito provisional, 130 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.

PRESUPUESTO

	Precio Pesetas.	IMPORTES Pesetas.
210 m. ³ de piedra sin machacar, extraída de cantera, medida y convenientemente apilada en los paseos de la carretera.....	2,52	529,21
390 id. de piedra recogida sin machacar, medida y convenientemente apilada sobre los paseos de la carretera.....	1,77	690,30
1.230 id. de piedra extraída de canteras, machacada, medida y apilada convenientemente sobre los paseos de la carretera	3,60	4.428,00
1.680 id. de piedra recogida, machacada, medida y convenientemente apilada sobre los paseos de la carretera.....	2,85	4.788,00
Total de ejecución material		10.435,50
Imprevistos, dirección, etc. 15 por 100.....		1.565,33
PRESUPUESTO DE CONTRATA		12.000,83

Clase y procedencia de la piedra.—De la cantera del Hijate, para los kilómetros 18 al 20; del Cerro de las Majadas, para los 21 y 22; del Cerro de Valero, para los 23 y 24; del Cerro del Tuerto, para el 25; de la cantera de Huelago, para el 26; del barranco de las Zanzas, para el 27; del barranco de los Hinojos, para los 28 y 29; del río Boronor, para el 30; del río Almanzora, para los 31 y 32; del barranco de Baltasar, para el 33; de la Rambla del Hierro, para los 34 al 36; de la cantera del Bacinón, para los 37 al 39; del río Almanzora, para los 40 y 41; del Cerro de Honegar, para los 42 y 43; de Terreras de la Campana, para el 44; de Cerro del Castillo, para el 47; del río Almanzora, para los 48 al 50; de la cantera de Cuesta Blanca, para los 51 y 52; del Cerro del Piloto, para el 53; de la Rambla de Hicimayor, para los 54 y 55; de la Rambla de la Tonta, para el 56; del río Almanzora, para los 57 al 60; de Laderas de la Malaya, para los 61 al 70; de Rambla de la Tejera, para los 71 y 72; del río Almanzora, para el 73; de la cantera de Carrizalejo, para el 74; de la Rambla de Maimi, para el 75; del barranco del Pintado, para el 76; de Umbrias de Ceberal, para el 77; del barranco del Capitán, para los 78 y 79; del barranco de los Chiqueros, para el 80; de la Rambla de Almajalejo, para el 81; de Llanos de Andrés del Rubio, para el 82; del barranco de Vicente, para el 83; de Cuesta colorada, para los kilómetros 84 y 85.

La piedra machacada tendrá un tamaño medio de cinco centímetros, no admitiéndose ningún fragmento que presente dimensión mayor de 0m,06 ó menor de 0m,04.

El contratista deberá acopiar 900 metros cúbicos en cada uno de los cuatro meses que comprende la contrata.