

DESMONTE

VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	VOLUMEN M. ³	PRECIO Pesetas.	IMPORTE Pesetas.
Tierra dura.....	14.482,860	0,63	9.124,14
Terreno de tránsito.....	10.236,024	0,86	8.802,98
Roca floja.....	2.914,342	1,33	3.876,08
Roca dura.....	392,238	2,14	839,39
Productos depositados en caballeros	6.022,237	0,21	1.264,67
Refino de taludes.....	28.025,464	0,09	2.522,29
Apilado de productos aprovechables	538,302	0,20	107,66
Precio medio.....	26.537,21	= 0,95	28.025,464

PRESUPUESTO

Trozo 2.º—Desde Buenafuente al fin del trazado.—Longitud, 12.481,70 metros.

EXPLANACION	Precios de la unidad Pesetas	IMPORTES Pesetas.
Movimiento de tierras.		
28.025,464 m. ³ de desmonte.....	0,95	26.624,19
24.090,657 id. de terraplén.....	0,30	7.227,19
Caja y cunetas.		
12.481,70 ml. de apertura de caja.....	0,34	4.243,78
12.489,52 id. de apertura de cunetas.....	0,29	3.621,96
TOTAL.....		41.717,12
OBRAS DE FABRICA		
Tageas.		
3 tageas modelo número 4.....	222,63	667,89
2 id. id. id. 4 con pozo.....	266,73	533,46
4 id. id. id. 5.....	268,35	1.073,40
5 id. id. id. 5 escalonada ó con pozo.....	266,74	1.333,70
1 id. id. id. 6.....	281,05	281,05
5 id. id. id. 6 escalonadas ó con pozo.....	345,63	1.728,15
1 id. id. id. 7 con muro y pozo.....	351,19	351,19
Badenes.		
1 badén.....	»	333,32
TOTAL.....		6.302,16
Afirmado.		
12.481,70 ml. de firme completamente terminado.....	2,42	30.205,71
TOTAL.....		30.205,71
Obras accesorias.		
Zanjas y cunetas de coronación y desagüe....	»	150,00
Rectificaciones y desvíos de cauces.....	»	250,00
Rampas de servidumbre y pasacunetas.....	»	250,00
Muretes de sostenimiento y zanjas de saneamiento.....	»	3.000,00
Malecones de mampostería concertado.....	»	1.000,00
11 postes kilométricos.....	20,00	220,00
1 poste miriamétrico.....	»	50,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable y habilitación de caminos provisionales.....	»	300,00
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	1.500,00
TOTAL.....		6.720,00
Conservación y acopios.		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía á 250 pesetas por kilómetro.....	»	3.120,42

Conservación y acopios.

	Precio de la unidad Pesetas.	IMPORTES Pesetas.
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva á 200 pesetas por año y kilómetro.....	»	9.985,36
644,00 m. ³ de piedra machacada al tamaño de la única capa del firme que deberán hallarse acopiados al expirar el plazo total de conservación.....	1,76	1.133,44
TOTAL.....		14.239,22

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	41.717,12
Obras de fábrica.....	6.302,16
Afirmado.....	30.205,71
Obras accesorias.....	6.720,00
Conservación y acopios.....	14.239,22
Total de ejecución material.....	99.184,21
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	14.877,63
PRESUPUESTO DE CONTRATA.....	114.061,84

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 1.º de Mayo último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de construcción del trozo 2.º de la carretera del Molino del Sarguillo á la de Mazarete al Puente de San Pedro por Buenafuente, provincia de Guadalajara, se comprometo á tomar á su cargo la ejecución de las mismas con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de..... (Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 19 de Junio próximo, á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 8 de Mayo.

CORUÑA

Carretera del Cruce del Burgo á la Gira (Sigrás).—Presupuesto, 42.193,95 pesetas.—Longitud, 2.771,76 metros.—Plazo de ejecución, un año.—Depósito provisional, 2.200 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 14 de Junio próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª, y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario, con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIO Pesetas.
Explanación.	
M. ³ de desmonte.....	0,59
Idem de terraplén.....	0,33
Idem de pedraplén.....	0,33
Ml. de apertura de caja para el firme.....	0,41
Idem de apertura de cuneta.....	0,16
M. ³ de extracción de desprendimientos.....	0,51
Obras de fábrica.	
M. ³ de excavación para cimientos en todas las obras de fábrica.....	0,59
Idem de mampostería ordinaria en seco.....	6,00
Idem de id. id. con mortero común.....	9,00
Idem de id. id. con mortero hidráulico.....	15,50
Idem de id. careada con mortero común.....	12,50
Idem de id. id. con mortero hidráulico.....	17,25
Idem de id. concertada en paramentos con mortero común.....	18,60
Idem de id. id. en id. con mortero hidráulico.....	21,10
M. ² de revoque de paramentos.....	1,20

	PRECIO — Pesetas.
Obras de fábrica.	
M. ³ de rajuela para bóvedas con mortero hidráulico.....	22,10
Idem de hormigón ordinario.....	11,50
Idem de id. hidráulico.....	18,50
Idem de sillería recta con mortero común.....	56,70
Idem de sillería recta con mortero hidráulico.....	57,70
Idem de id. aplantillada con mortero común.....	66,70
Idem de id. id. con mortero hidráulico.....	67,70
Idem de sillarejo con mortero común para muros y bóvedas.....	41,70
Idem de losa de coronación de muros en seco.....	18,60
Idem de losa de tapa para tajeas.....	30,70
Idem de escollera.....	5,50
Idem de encachado para obras de fábrica en seco.....	6,00
M. ² de empedrado ordinario.....	1,00
M. ² de madera en cimbras y andamios, incluso herraje, puesto en obra.....	80,00
Idem de losas de coronación para muros en ala y pretilas.....	40,70
Un poste kilométrico.....	10,00
Afirmada.	
Ml. de firme completamente terminado.....	6 55
M. ³ de piedra para acopios para la conservación del firme, machacado al tamaño de la capa única.....	5,15
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilómetro de carretera.....	532,13

DESMONTE

VOLUMEN, CLASIFICACION Y PRECIO MEDIO

	VOLUMEN — Metros cúbicos.	PRECIO — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
Tierra dura.....	9.143,01	0,50	4.571,51
Roca floja.....	168,90	1,00	168,90
Productos depositados en caballeros.....	3.794,48	0,20	758,90
	5.499,31		
Precio medio. —————	9.311,91	= 0,59	

PRESUPUESTO

Trozo único.—Desde el cruce del Burgo a la Gira.—Longitud, 2.771,76 metros.

EXPLANACION	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
Movimiento de tierras		
9.311,91 m. ³ de desmonte.....	0,59	5.494,03
6.447,98 íd. de terraplén.....	0,33	2.127,83
Caja y cunetas.		
1.603,10 ml. de apertura de caja.....	0,41	657,27
3.451,60 íd. de cuneta abierta.....	0,16	552,26
TOTAL.....		8.831,39
OBRAS DE FABRICA		
Muros de sostenimiento.		
33,22 m. ³ de desmonte en cimientos.....	0,59	19,65
100,61 íd. de mampostería en seco.....	6,00	603,66
5,79 íd. de losas de coronación.....	18,60	107,69
Pretilas.		
9,38 m. ³ de mampostería concertada.....	18,60	174,47
2,40 íd. de losas de coronación.....	40,70	97,68
Tageas.		
5 tageas modelo número 1.....	191,97	959,85
7 íd. id. id. 2.....	158,93	1.112,51
3 íd. id. id. 3.....	239,93	719,79
1 íd. id. id. 4.....	»	225,66

	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
Tageas.		
1 íd. id. id. 6.....	»	304,34
1 íd. id. id. 7.....	»	337,81
1 grupo de 5 tageas modelo número 8.....	»	1.246,32
TOTAL.....		5.909,93
Afirmado.		
2.771,76 ml. de firme completamente consolidado.....	6,55	18.155,03
TOTAL.....		18.155,03
Obras accesorias.		
Rampas de servidumbre.....	»	1.000,00
2 postes kilométricos.....	10,00	20,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para paso del público.....	»	100,00
Extracción de desprendimientos.....	»	200,00
TOTAL.....		1.320,00
Conservación y acopios.		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía á 532,13 pesetas el kilómetro.....	»	1.474,94
194,00 m. ³ de piedra machacada, que deben hallarse acopiados al tiempo de la recepción definitiva.....	5,15	999,10
TOTAL.....		2.474,04

Resumen.

	Pesetas
Explanación.....	8.831,39
Obras de fábrica.....	5.909,93
Afirmado.....	18.155,03
Obras accesorias.....	1.320,00
Conservación y acopios.....	2.474,04

Total de ejecución material..... 36.690,39
 Imprevistos. dirección, etc., 15 por 100..... 5.503,56

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 42.193,95

CALIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

Materiales.	Punto de procedencia.	Distancias medias. — Metros.
Piedra granito para sillería y losas.....	Orilla izquierda de la ría del Burgo.....	3,700
Piedra pizarra para mampostería.....	Sigrás y otros puntos de la línea.....	500
Piedra cuarzo para firme.....	Montrobe. Esparcida.....	1.700

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 1.º de Mayo último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación, en pública subasta, de las obras de nueva construcción de la carretera del Cruce del Burgo a la Gira (Sigrás); provincia de Coruña, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....
 (Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 19 de Junio próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 8 de Mayo.

ORENSE

Carretera de Gudña al ferrocarril de Palencia á La Coruña.—Trozos, 4.º, 5.º y 6.º de la segunda sección.—Presupuesto, pesetas 371.265,80.—Longitud, 12.807 metros.—Plazo de ejecución, tres años.—Depósito provisional, 18.100 pesetas.—Se dará principio á la