

	PRECIO — Pesetas.
Obras de fábrica.	
M. ³ de rajuela para bóvedas con mortero hidráulico.....	22,10
Idem de hormigón ordinario.....	11,50
Idem de id. hidráulico.....	18,50
Idem de sillería recta con mortero común.....	56,70
Idem de sillería recta con mortero hidráulico.....	57,70
Idem de id. aplastillada con mortero común.....	66,70
Idem de id. id. con mortero hidráulico.....	67,70
Idem de sillarejo con mortero común para muros y bóvedas.....	41,70
Idem de losa de coronación de muros en seco.....	18,60
Idem de losa de tapa para tajeas.....	30,70
Idem de escollera.....	5,50
Idem de encachado para obras de fábrica en seco.....	6,00
M. ² de empedrado ordinario.....	1,00
M. ² de madera en cimbras y andamios, incluso herraje, puesto en obra.....	80,00
Idem de losas de coronación para muros en ala y pretilos.....	40,70
Un poste kilométrico.....	10,00
Afirmada.	
Ml. de firme completamente terminado.....	6 55
M. ³ de piedra para acopios para la conservación del firme, machacado al tamaño de la capa única.....	5,15
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilómetro de carretera.....	532,13

DESMONTE

VOLUMEN, CLASIFICACION Y PRECIO MEDIO

	VOLUMEN — Metros cúbicos.	PRECIO — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
Tierra dura.....	9.143,01	0,50	4.571,51
Roca floja.....	168,90	1,00	168,90
Productos depositados en caballeros.....	3.794,48	0,20	758,90
	5.499,31		
Precio medio. —————	9.311,91	= 0,59	

PRESUPUESTO

Trozo único.—Desde el cruce del Burgo a la Gira.— Longitud, 2.771,76 metros.

EXPLANACION	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
Movimiento de tierras		
9.311,91 m. ³ de desmonte.....	0,59	5.494,03
6.447,98 íd. de terraplén.....	0,33	2.127,83
Caja y cunetas.		
1.603,10 ml. de apertura de caja.....	0,41	657,27
3.451,60 íd. de cuneta abierta.....	0,16	552,26
TOTAL.....		8.831,39
OBRAS DE FABRICA		
Muros de sostenimiento.		
33,22 m. ³ de desmonte en cimientos.....	0,59	19,65
100,61 íd. de mampostería en seco.....	6,00	603,66
5,79 íd. de losas de coronación.....	18,60	107,69
Pretilos.		
9,38 m. ³ de mampostería concertada.....	18,60	174,47
2,40 íd. de losas de coronación.....	40,70	97,68
Tageas.		
5 tageas modelo número 1.....	191,97	959,85
7 íd. id. id. 2.....	158,93	1.112,51
3 íd. id. id. 3.....	239,93	719,79
1 íd. id. id. 4.....	»	225,66

	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
Tageas.		
1 íd. id. id. 6.....	»	304,34
1 íd. id. id. 7.....	»	337,81
1 grupo de 5 tageas modelo número 8.....	»	1.246,32
TOTAL.....		5.909,93
Afirmado.		
2.771,76 ml. de firme completamente consolidado.....	6,55	18.155,03
TOTAL.....		18.155,03
Obras accesorias.		
Rampas de servidumbre.....	»	1.000,00
2 postes kilométricos.....	10,00	20,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para paso del público.....	»	100,00
Extracción de desprendimientos.....	»	200,00
TOTAL.....		1.320,00
Conservación y acopios.		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía á 532,13 pesetas el kilómetro.....	»	1.474,94
194,00 m. ³ de piedra machacada, que deben hallarse acopiados al tiempo de la recepción definitiva.....	5,15	999,10
TOTAL.....		2.474,04

Resumen.

	Pesetas
Explanación.....	8.831,39
Obras de fábrica.....	5.909,93
Afirmado.....	18.155,03
Obras accesorias.....	1.320,00
Conservación y acopios.....	2.474,04

Total de ejecución material..... 36.690,39
Imprevistos. dirección, etc., 15 por 100..... 5.503,56

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 42.193,95

CALIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

Materiales.	Punto de procedencia.	Distancias medias. — Metros.
Piedra granito para sillería y losas.....	Orilla izquierda de la ría del Burgo.....	3,700
Piedra pizarra para mampostería.....	Sigrás y otros puntos de la línea.....	500
Piedra cuarzo para firme.....	Montrobe. Esparcida.....	1.700

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número, enterado del anuncio publicado con fecha 1.º de Mayo último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación, en pública subasta, de las obras de nueva construcción de la carretera del Cruce del Burgo a la Gira (Sigrás); provincia de Coruña, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de

(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 19 de Junio próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 8 de Mayo.

ORENSE

Carretera de Gudña al ferrocarril de Palencia á La Coruña.—Trozos, 4.º, 5.º y 6.º de la segunda sección.—Presupuesto, pesetas 371.265,80.—Longitud, 12.807 metros.—Plazo de ejecución, tres años.—Depósito provisional, 18.100 pesetas.—Se dará principio á la

ejecución de las obras dentro del término de setenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 123.755,24 pesetas.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 14 de Junio próximo en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.^a y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS		
	TROZO 4.º	TROZO 5.º	TROZO 6.º
Explicación.	Pesetas.	Pesetas.	Pesetas.
M. ^s de desmonte.....	1,63	1,62	1,13
Idem de terraplén ó pedraplén.....	0,28	0,27	0,27
Ml. de apertura de cuneta.....	0,47	0,57	0,40
Idem de apertura de caja para el firme.	0,60	0,69	0,61
Obras de fábrica.			
M. ^s de escollera.....	1,59	0,97	1,08
Idem de mampostería ordinaria en seco para macizos.....	3,93	3,31	3,42
Idem de id. en seco para paramentos..	5,03	4,41	4,52
Idem de id. con mezcla común para micizos.....	11,49	10,87	10,98
Idem de id. con id. id. para paramentos.	13,38	12,76	12,87
Idem de id. ordinaria con mezcla común para pretilos.....	14,88	14,26	14,37
Idem de id. id. con mezcla hidráulica para macizos.....	17,40	16,78	16,89
Idem de id. id. con id. id. para paramentos.....	19,30	18,68	18,79
Idem de id. concertada con mezcla común.....	20,63	20,01	20,12
Idem de id. id. ó rajuela con mezcla común para bóvedas.....	23,13	34,27	28,06
Idem de id. id. con mezcla hidráulica..	25,09	24,47	24,58
Idem de sillería recta desbastada con mezcla común.....	22,58	33,52	26,79
Idem de id. id. labrada con mezcla común.....	37,24	48,18	41,45
Idem de id. de plantilla desbastada con mezcla común.....	24,27	35,21	28,48

Obras de fabrica	PRECIOS		
	TROZO 4.º	TROZO 5.º	TROZO 6.º
	Pesetas.	Pesetas.	Pesetas.
Idem de id. de plantilla labrada con mezcla común.....	40,82	51,76	45,03
Idem de id. recta desbastada con mezcla hidráulica.....	24,38	35,32	28,59
Idem de id. id. labrada con mezcla hidráulica.....	39,04	49,98	43,25
Idem de id. de plantilla desbastada con mezcla hidráulica.....	26,07	37,01	30,28
Idem de id. de plantilla labrada con mezcla hidráulica.....	42,62	53,56	46,83
Idem de id. desbastada para pretilos...	24,20	35,14	28,41
Idem de id. labrada para pretilos.....	40,60	51,54	44,81
Idem de losas de tapa con mezcla común.....	17,28	28,22	21,49
Idem de id. id. con id. hidráulica.....	19,28	30,22	23,49
Idem de enlosado ó asolerado con mezcla común ó hidráulico.....	17,28	28,22	21,49
M. ^s de encachado ó empedrado irregular sin mortero.....	0,95	0,92	0,96
Idem de id. ó id. irregular con mezcla común ó hidráulica.....	3,05	3,02	3,06
Idem de adoquinado para pavimento y encintado de rampas.....	3,78	3,75	3,78
Idem encachado ó empedrado de pequeños cantos para revestimientos..	0,62	0,62	0,62
M. ^s de hormigón con mezcla común...	14,77	14,67	14,68
Idem de id. de partes iguales de mortero común y de cemento.....	25,29	25,19	25,20
Idem de id. de cemento.....	39,53	39,43	39,48
Idem de madera para cimbras y andamios.....	25,00	25,00	25,00
Afirmado.			
Ml. de firme completamente terminado.	4,26	4,17	4,18
M. ^s de piedra machacada para acopios de conservación.....	4,14	4,04	4,05
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilómetro de carretera.....	302,79	302,19	302,19
Por la conservación ordinaria de cada kilómetro de carrete a en cada uno de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras.....	409,19	407,99	407,99
Por la extracción del metro cúbico de desprendimientos para toda clase de terrenos, comprendiendo todas las operaciones.....	0,55	0,55	0,55

DESMONTE.—VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	TROZO 4.º		TROZO 5.º		TROZO 6.º				
Tierra franca.....	1.213,00	0,30	363,90	137,00	0,30	41,10	693,00	0,30	207,90
Tierra dura.....	2.584,00	0,50	1.292,10	5.008,00	0,50	2.504,00	11.431,00	0,50	3.715,50
Terreno de tránsito.....	1.885,00	0,86	1.621,00	106,00	0,86	91,16	4.454,00	0,86	3.830,44
Roca floja.....	1.067,00	1,30	1.378,10	»	»	»	2.280,00	1,30	2.964,00
Roca dura.....	14.834,00	2,00	29.648,00	13.001,00	2,00	26.002,00	8.294,00	2,00	16.588,00
Productos depositados en caballeros.....	1.671,08	0,41	685,14	1.995,31	0,41	818,06	3.053,99	0,41	1.252,13
Refino de taludes (ml.).....	3.795,16	0,05	189,76	2.955,37	0,05	147,77	3.534,80	0,05	176,74
Precios medios.	35.187,00	= 1,63		29.604,09	= 1,62		30.734,71	= 1,13	
	21.573,00			18.252,00			27.152,00		

PRESUPUESTOS PARCIALES

Trozo 4.º—Puente de Santa Cruz, modelo especial.	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
2.896 m. ^s de excavación en terreno de tránsito.	0,86	18,83
43.792 id. de excavación en roca dura.....	2,00	87,58
263,800 id. de terraplén.....	0,28	75,26
122,600 id. de mampostería ordinaria an seco.	3,93	481,82
217,360 id. de id. ordinaria con mezcla común.	11,49	2.497,47
35,260 id. de id. id. con mezcla hidráulica....	17,40	613,52
4,736 id. de mampostería concertada con mezcla común.....	20,63	97,70
33,040 id. de id. ordinaria con mezcla hidráulica.....	25,09	578,07

Trozo 4.º—Puente de Santa Cruz, modelo especial.	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
4,380 id. de sillería recta desbastada con mezcla común.....	22,58	98,90
45,616 id. de id. id. labrada con mezcla común.....	37,24	1.698,74
38,910 id. de rajuela con mezcla común.....	23,13	899,99
15,052 id. de sillería de plantilla labrada con mezcla común.....	40,82	614,42
0,338 id. de hormigón á partes iguales.....	25,29	8,55
Cimbra y andamiaje.....	»	700,00
Agotamientos.....	»	150,00
TOTAL.....		8.620,85

	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Trozo 5.º—Grupo de tres tageas modelo especial en los perfiles 54 y 170.				
67,550 m. ³ de excavación en terreno de tránsito.....	0,86	58,09		
50,950 id. de mampostería ordinaria con mezcla común.....	10,87	553,83		
56,930 id. de id. id. con mezcla común para paramentos.....	12,76	726,43		
2,378 id. de sillería recta desbastada con mezcla común.....	33,52	79,71		
2,556 id. de sillería de plantilla desbastada con mezcla común.....	35,21	90,00		
13,320 id. de losas de tapa con mezcla común.....	28,22	375,89		
14,250 id. de soleras con mezcla común.....	28,22	402,13		
33,56 m. ² de encintado y empedrado.....	3,75	125,85		
TOTAL.....		2.411,93		
Alcantarilla modelo especial.				
19,680 m. ³ de excavación en terreno de tránsito.....	0,86	16,92		
48,576 id. de terraplén.....	0,27	13,12		
11,240 id. de mampostería ordinaria en seco.....	3,31	37,20		
65,270 id. de id. id. con mezcla común.....	10,87	709,48		
2,825 id. de id. id. para paramentos.....	12,76	36,04		
76,800 id. de id. id. con mezcla hidráulica.....	16,78	1.288,70		
15,904 id. de sillería recta desbastada con mezcla común.....	33,52	533,10		
10,272 id. de rajuela con mezcla común.....	34,27	352,02		
4,488 id. de sillería de plantilla desbastada con mezcla común.....	35,21	158,02		
1,388 id. de hormigón hidráulico de partes iguales.....	25,99	34,96		
TOTAL.....		3.179,56		
Trozo 6.º—Grupo de tres tageas modelo especial en los perfiles 208 y 234.				
67,550 m. ³ de excavación en terreno de tránsito.....	0,86	58,09		
50,950 id. de mampostería con mezcla común.....	10,98	559,43		
56,930 id. de id. ordinaria con mezcla común para paramentos.....	12,87	732,69		
2,378 id. de sillería recta desbastada con mezcla común.....	26,79	63,71		
2,556 id. de sillería de plantilla desbastada con mezcla común.....	28,48	72,79		
13,320 id. de losas de tapa con mezcla común.....	21,49	286,25		
14,250 id. de soleras con id. id.....	21,49	306,23		
33,56 m. ² de encintado y empedrado.....	3,78	126,86		
TOTAL.....		2.206,05		
Puente de Porto Mourisco sobre el río Jares.				
216,436 m. ³ de excavación en roca dura.....	2,00	432,87		
783,068 id. de terraplén.....	0,27	211,43		
76,100 id. de mampostería ordinaria.....	3,42	260,26		
353,226 id. de id. id. con mezcla común.....	10,98	3.878,42		
214,358 id. de id. id. con id. hidráulica.....	16,89	3.620,51		
128,920 id. de id. concertada con mezcla común.....	20,12	2.593,87		
33,792 id. de id. id. con mezcla hidráulica.....	24,58	830,61		
58,686 id. de id. id. labrada con mezcla común.....	26,79	706,45		
26,370 id. de sillería desbastada con mezcla común.....	41,45	2.432,53		
191,520 id. de rajuela con mezcla común.....	28,06	5.374,05		
172,464 id. de sillería de plantilla labrada con mezcla común.....	45,03	7.766,05		
13,312 id. de hormigón hidráulico de partes iguales.....	25,20	335,46		
Cimbras y andamios.....	»	2.500,00		
TOTAL.....		30.942,51		
PRESUPUESTO GENERAL				
Trozo 4.º—Desde la Resurrección hasta Lentellais.—Longitud, 4.837,60 metros.				
EXPLANACION				
Movimiento de tierras.				
21.573,00 m. ³ de desmonte.....	1,63	35.163,99		
24.073,00 id. de terraplén.....	0,28	6.740,44		
Caja y cunetas.				
4.837,60 ml. de apertura de caja.....	0,60	2.902,56		
4.809,45 id. de cunetas abiertas.....	0,47	2.260,44		
TOTAL.....		47.067,43		
OBRAS DE FABRICA				
Muros de sostenimiento.				
1.503,774 m. ³ de mampostería ordinaria en seco.....	3,93	5.909,83		
578,275 id. de mampostería en seco para paramentos.....	5,03	2.908,72		
Pretilos.				
39,182 m. ³ de mampostería con mezcla común.....	14,88	880,63		
29,591 id. sillería recta desbastada para pretilos.....	24,20	716,10		
Tageas.				
Una tagea modelo núm. 1.....	»	71,59		
Una id. id. núm. 1.....	»	66,82		
Una id. id. núm. 1.....	»	93,98		
Una id. id. núm. 1.....	»	306,08		
Una id. id. núm. 1.....	»	87,95		
Una id. id. núm. 1.....	»	219,76		
Una id. id. núm. 3.....	»	161,43		
Una id. id. núm. 3.....	»	323,17		
Una id. id. núm. 3.....	»	197,77		
Una id. id. núm. 3.....	»	325,35		
Una id. id. núm. 3.....	»	184,32		
Una id. id. núm. 3.....	»	434,08		
Una id. id. núm. 3.....	»	211,28		
Una id. id. núm. 3.....	»	287,98		
Dos id. id. núm. 3.....	»	751,86		
Una id. id. núm. 3.....	»	354,78		
Una id. id. núm. 3.....	»	365,25		
Una id. id. núm. 3.....	»	184,21		
Una id. id. núm. 3.....	»	304,81		
Una id. id. núm. 3.....	»	385,15		
Puentes.				
Un puente de fábrica para el paso del río Santa Cruz, según proyecto especial.....	»	8.620,65		
TOTAL.....		24.353,55		
AFIRMADO				
4.837,60 ml. de firme completamente consolidado.....	4,26	20.608,18		
TOTAL.....		20.608,18		
OBRAS ACCESORIAS				
Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas.....	»	250,00		
Muros y muretes de contención de los desmontes.....	»	150,00		
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe.....	»	100,00		
Rectificación y desvío de cauces.....	»	200,00		
Rampas de servidumbre.....	»	1.500,00		
Cercas de heredades.....	»	»		
Malecones.....	»	50,00		
Guarda-ruedas.....	»	300,00		
Cuatro postes kilométricos.....	»	80,00		
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para paso del público.....	»	1.200,00		
Para atender á la conservación de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	1.500,00		
TOTAL.....		5.330,00		
CONSERVACION Y ACOPIOS				
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 302,79 pesetas por kilómetro.....	»	1.464,60		
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, á 409,19 pesetas por año y kilómetro.....	»	7.917,01		
242,00 m. ³ de piedra machacada, que deben hallarse acopiados al expirar el plazo total de conservación.....	4,14	1.001,88		
TOTAL.....		10.383,49		

Resumen del trozo 4.º

	Pesetas.
Explanación.....	47.067,43
Obras de fábrica.....	24.353,55
Afirmado.....	20.608,18
Obras accesorias.....	5.330,00
Conservación y acopios.....	10.383,49
TOTAL.....	107.742,65

Trozo 5.º—Desde Lentellais hasta Porto Mourisco.—Longitud, 3.656,89 metros.

EXPLANACION	Precio de la unidad Pesetas.	IMPORTE Pesetas.
Movimiento de tierras.		
18.252,00 m. ³ de desmonte.....	1,62	29.568,24
20.418,00 id. de terraplén.....	0,27	5.512,86
Caja y cunetas.		
3.656,89 ml. de apertura de caja.....	0,69	2.523,25
3.328,29 id. de cunetas abiertas.....	0,57	1.897,43
TOTAL.....		39.501,78
OBRAS DE FÁBRICA		
Muros de sostenimiento.		
243,256 m. ³ de mampostería ordinaria en seco.....	3,31	805,18
169,948 id. de mampostería en seco para paramentos.....	4,41	749,47
Pretiles.		
31,55 m. ³ de mampostería ordinaria con mezcla común.....	14,26	449,90
15,77 id. de sillería recta desbastada para pretiles.....	35,14	554,16
Tageas.		
1 tagea modelo núm. 1.....	»	279,81
1 id. id. núm. 1.....	»	177,79
1 id. id. núm. 1.....	»	145,59
1 id. id. núm. 1.....	»	113,04
1 id. id. núm. 1.....	»	378,38
1 id. id. núm. 1.....	»	279,65
1 id. id. núm. 3.....	»	256,87
1 id. id. núm. 3.....	»	504,37
1 id. id. núm. 3.....	»	430,94
1 id. id. núm. 3.....	»	582,98
1 id. id. núm. 3.....	»	448,10
1 id. id. núm. 3.....	»	373,00
2 grupos de tageas modelo especial.....	2.411,93	4.823,86
Alcantarillas.		
Una alcantarilla según proyecto especial.....	»	3.179,56
TOTAL.....		14.532,65
Afirmado.		
3.656,89 ml. de firme completamente consolidado.....	4,17	15.249,23
TOTAL.....		15.249,23
Obras accesorias.		
Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas.....	»	200,00
Muros y muretes de contención de los desmontes.....	»	100,00
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe.....	»	70,00
Rectificaciones y desvíos de cauces.....	»	150,00
Rampas de servidumbre.....	»	1.500,00
Cercas de heredades.....	»	»
Malecones.....	»	50,00
Guarda-ruedas.....	»	300,00
4 postes kilométricos.....	»	80,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para el paso del público.....	»	700,00
Gara atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	1.000,00
TOTAL.....		4.150,00

	Precio de la unidad Pesetas.	IMPORTES Pesetas.
Conservación y acopios.		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía á 302,19 pesetas por kilómetro.....	»	1.105,11
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva á 407,99 pesetas por año y kilómetro.....	»	5.968,07
183,00 m. ³ de piedra machacada al tamaño de la capa única del firme que deben hallarse acopiados al expirar el plazo total de conservación.....	4,04	739,32
TOTAL.....		7.812,50

Resumen del trozo 5.º

	Pesetas.
Explanación.....	39.501,78
Obras de fábrica.....	14.532,65
Afirmado.....	15.249,23
Obras accesorias.....	4.150,00
Conservación y acopios.....	7.812,50
TOTAL.....	81.246,16

Trozo 6.º—Desde Porto Mourisco al empalme de la carretera de Penferrada á Orense, en Freijido.—Longitud, 4.312,81 metros.

EXPLANACION	Precio de la unidad Pesetas.	IMPORTE Pesetas.
Movimiento de tierras.		
27.152,00 m. ³ de desmonte.....	1,13	30.681,76
23.131,00 id. de terraplén.....	0,27	6.245,37
Caja y cunetas.		
4.312,81 ml. de apertura de caja.....	0,60	2.587,69
4.049,52 id. de cuneta abierta.....	0,40	1.619,81
TOTAL.....		41.134,63
OBRAS DE FABRICA		
Muros de sostenimiento.		
1.685,972 m. ³ de mampostería ordinaria en seco.....	3,42	5.766,02
833,362 id. de mampostería ordinaria para paramentos.....	12,87	10.725,37
Pretiles.		
98,39 m. ³ de mampostería ordinaria con mezcla común.....	14,37	1.413,86
49,19 id. sillería recta desbastada para pretiles.....	28,41	1.397,49
Tageas.		
Una tagea modelo núm. 1.....	»	265,12
Una id. id. núm. 1.....	»	203,69
Una id. id. núm. 1.....	»	226,22
Una id. id. núm. 3.....	»	168,06
Una id. id. núm. 3.....	»	651,05
Una id. id. núm. 3.....	»	385,68
Una id. id. núm. 3.....	»	370,01
Una id. id. núm. 3.....	»	416,23
Una id. id. núm. 3.....	»	1.052,70
Una id. id. núm. 3.....	»	405,34
Una id. id. núm. 3.....	»	441,25
Una id. id. núm. 3.....	»	580,53
Una id. id. núm. 3.....	»	520,90
Dos grupos de tageas modelo especial.....	2.206,05	4.412,10
Puentes.		
Un puente de fábrica para el paso del río Jares, según su proyecto especial.....	»	30.942,51
TOTAL.....		60.444,13
AFIRMADO		
4.312,81 ml. de firme completamente consolidado.....	4,18	18.027,54
TOTAL.....		18.027,54

OBRAS ACCESORIAS	Precio de la unidad	IMPORTE
	Pesetas.	Pesetas.
Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas.....	»	200,00
Muros y muretes de contención de los desmontes.....	»	100,00
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe.....	»	70,00
Rectificación y desvíos de cauces.....	»	100,00
Rampas de servidumbre.....	»	1.600,00
Cercas de heredades.....	»	»
Malecones.....	»	»
Guarda-ruedas.....	»	300,00
Cuatro postes kilométricos.....	20,00	80,00
Un poste miramétrico.....	»	70,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción, y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para paso del público.....	»	1.500,09
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	1.000,00
TOTAL.....		5.020,00
CONSERVACION Y ACOPIOS		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 302,19 pesetas por kilómetro.....	»	1.303,35
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, á 407,99 pesetas por año y kilómetro.....	»	7.038,64
216,00 m. ³ de piedra machacada al tamaño de la c. pa única del firme, que deben hallarse acopiados al expirar el plazo de conservación.....	4,05	874,80
TOTAL.....		9.216,79

Resumen del trozo 6.º

	Pesetas.
Explanación.....	41.134,63
Obras de fábrica.....	60.444,13
Afirmado.....	18.027,54
Obras accesorias.....	5.020,00
Conservación y acopios.....	9.216,79
TOTAL.....	133.843,09

Resumen general.

	Pesetas.
Trozo 4.º.....	107.742,65
Id. 5.º.....	81.246,16
Id. 6.º.....	133.843,09
Total de ejecución material.....	322.831,90
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	48.433,90
PRESUPUESTO DE CONTRATA.....	371.265,80

DISTANCIAS MEDIAS

	TROZO 4.º	TROZO 5.º	TROZO 6.º
	Metros.	Metros.	Metros.
Mampostería ordinaria de cantera para muros.....	105,58	»	»
Idem id. de los desmontes.....	216,22	167,27	125,19
Mampostería de cantera para obras de fábrica.....	148,08	»	657,46
Idem de los desmontes para id.....	552,96	237,10	234,00
Sillería de cantera.....	409,20	6.764,47	3.314,80
Tapas y soleras de cantera.....	1.539,57	5.922,11	1.673,84
Rajuela.....	135,00	7.597,00	3.464,00
Afirmado.....	317,58	250,00	256,92
Empedrado y encintado de cantera.....	»	6.387,00	685,00

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal núm....., enterado del anuncio publicado con fecha 1.º de Mayo último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudica-

ción en pública subasta de las obras de nueva construcción de los trozos 4.º, 5.º y 6.º de la segunda sección de la carretera de Gudíña al ferrocarril de Palencia á la Coruña, provincia de Orense, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de

(Fecha y firma del proponente.)

Subastas para el día 19 de Junio próximo, á la una de la tarde.

Anunciadas en la Gaceta de 8 de Mayo.

PONTEVEDRA

Construcción de las obras del final del trozo 3.º de la carretera de Tuy á la Guardia á Goyán.—Presupuesto, 59.449,62 pesetas.—Longitud, 2.265,35 metros.—Plazo de ejecución, un año.—Depósito provisional, 3.000 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península, hasta el día 19 de Junio próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª, y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS
Explanación.	Pesetas.
M. ³ de desmonte.....	1,09
Idem de terraplón.....	0,30
Ml. de apertura y arreglo de caja para el firme.....	0,41
Idem de apertura y arreglo de cuneta.....	0,23
Extracción del metro cúbico de desprendimiento para toda clase de terrenos y que comprende todas las operaciones.....	0,55
Obras de fábrica.	
M. ³ de excavación en zanjas para cimientos en toda clase de terrenos, incluso transporte y demás operaciones.....	0,90
Idem de mampostería en seco para relleno y macizos.....	6,96
Idem de id. en seco para paramentos.....	7,96
Idem de id. de relleno con mezcla común.....	12,26
Idem de id. con mezcla común para paramentos.....	15,26
Idem de id. ordinaria con mezcla hidráulica para macizos y cimientos.....	14,76
Idem de id. id. con id. id. para paramentos.....	17,76
Idem de id. concertada con mezcla común.....	22,18
Idem de hormigón con mezcla común.....	23,84
Idem de id. hidráulico.....	28,64
Idem de sillería desbastada para losas de tapa y soleras interiores.....	23,34
Idem id. id. con mezcla común.....	25,21
Idem de id. recta desbastada con mezcla hidráulica.....	26,21
Idem de id. de plantilla desbastada con mezcla común é hidráulica.....	30,00
Idem de id. recta labrada con mezcla común é hidráulica.....	38,93
Idem de id. labrada de plantilla con mezcla común ó hidráulica.....	46,55
Idem de escollera.....	5,27
M. ² de empedrado.....	2,17
M. ³ de madera para andamios.....	40,00
Un poste hectométrico puesto en obra y numerado.....	2,00
Un poste kilométrico puesto en obra y numerado.....	12,00
Un guarda-rueda puesto en obra.....	11,40
Un hito de amojonamiento.....	1,50
Un poste indicador.....	1,50
Afirmado.	
Ml. de carretera afirmada y completamente consolidada.....	6,00
Conservación y acopios.	
M. ³ de piedra machacada para acopios y depositada en la vía.....	4,30
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilómetro de carretera.....	272,10