

Afirmado.	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
9.306,50 ml. de firme completamente terminado, recebadado y consolidado	5,00	46.532,50
TOTAL.....		46.532,50
Obras accesorias.		
Rampas de servidumbre, habilitación y restablecimiento de caminos.....	»	500,00
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe.....	»	100,00
Rectificación y desvío de cauces.....	»	400,00
Cercas de heredades.....	»	450,00
Un poste indicador de provincias.....	»	80,00
Uno id. miriamétrico.....	»	42,86
8 id. kilométricos.....	10, 21	81,68
84 id. hectométricos.....	2,81	236,04
80 guardarruedas.....	9,86	788,80
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para paso del público.....	»	500,00
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	4.000,00
TOTAL.....		7.179,38
Conservacion y acopios.		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 300,40 pesetas por kilómetro.....	»	2.795,67
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, á 310,18 pesetas por año y kilómetro.....	»	11.546,76
372,260 m. ² de piedra machacada que deben hallarse acopiadas al experirar el plazo total de conservación.....	5,11	1.902,25
TOTAL.....		16.244,68

Rasumen.

	Pesetas.
Explanación.....	54.007,32
Obras de fábrica.....	73.821,54
Afirmado.....	46.532,50
Obras accesorias.....	7.179,38
Conservación y acopios.....	16.244,68

Total de ejecución material..... 197.785,42
 Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100..... 29.667,81

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 227.453,23

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 6 de Mayo último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras del trozo de Cubellas á Santa Cruz de Calafell, correspondiente á la carretera de Barcelona á Santa Cruz de Calafell, provincia de Tarragona, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....
 (Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 24 de Junio próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 12 de Mayo.

ORENSE

Carretera de Ponferrada á Orense, trozo 5.º—Presupuesto, 123.501, pesetas.—Longitud, 5.863,80 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 6.200 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 61.750,50 pesetas.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 19 de Junio en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la eje-

cución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	EXPLANACIÓN.	PRECIOS — Pesetas.
	M.º de excavación en tierra franca dentro de la línea.....	0,20
	Idem id. en tierra dura id. id.....	0,30
	Idem id. en roca floja, id. id.....	1,00
	Idem id. en roca dura id. id.....	1,50
	Idem id. en tierra franca fuera de la línea.....	0,30
	Idem id. en tierra dura id. id.....	0,35
	Idem de depósito en caballeros.....	0,03
	Ml. de apertura de caja para el firme.....	0,30
Obras de fábrica.		
	M.º de mampostería de pizarra en seco.....	4,50
	Idem id. de conglomerado, granito y arenisca dura.....	5,00
	Idem id. de pizarra con mezcla común.....	6,50
	Idem id. de conglomerado, granito ó arenisca dura.....	7,50
	Idem id. de pizarra con mezcla hidráulica.....	11,50
	Idem id. conglomerado, granito ó arenisca dura.....	12,50
	Idem id. de pizarra con mezcla hidráulica debajo del agua.....	16,50
	Idem id. de conglomerado, granito ó arenisca dura.....	17,50
	Idem mampostería concertada de pizarra con mezcla común.....	16,50
	Idem id. de conglomerado, granito ó arenisca dura.....	17,50
	Idem id. de pizarra con mezcla hidráulica.....	21,50
	Idem id. de conglomerado, granito ó arenisca dura.....	22,50
	Idem id. de pizarra con mezcla hidráulica debajo del agua.....	26,50
	Idem id. de conglomerado, granito ó arenisca dura.....	27,50
	Idem de mampostería de pizarra en rajuela para bóvedas.....	26,50
	Idem id. de conglomerado, granito ó arenisca dura para idem.....	27,50
	Idem de hormigón común.....	13,75
	Idem id. hidráulico.....	20,00
	Idem id. debajo del agua.....	25,00
	Idem de sillería recta desbastada con mezcla común.....	27,50
	Idem id. con mezcla hidráulica.....	30,00
	Idem id. con mezcla debajo del agua.....	35,00
	Idem id. para pretiles, fajas, impostas y escaleras.....	30,00
	Idem de sillería recta labrada con mortero común.....	45,00
	Idem id. con mortero hidráulico.....	50,00
	Idem id. con mortero debajo del agua.....	52,50
	Idem id. para pretiles, fajas, impostas y escaleras.....	47,50
	Idem id. aplantillada desbastada con mezcla común.....	40,00
	Idem id. con mezcla hidráulica.....	42,50
	Idem id. con mezcla debajo del agua.....	47,50
	Idem id. para tubería.....	37,50
	Idem id. para pretiles, fajas, impostas y escaleras.....	42,50
	Idem id. de plantilla labrada con mezcla común.....	57,50
	Idem id. de plantilla con mezcla hidráulica.....	60,00
	Idem id. de plantilla con mezcla debajo del agua.....	65,00
	Idem id. con mezcla común para pretiles é impostas.....	60,00
	Idem de sillarejo.....	20,00
	Idem de fábrica de ladrillo.....	50,00
	Idem de escollera.....	4,50
	Idem de madera para cimbras y andamios.....	25,00
	Idem id. para obras definitivas de castaño y pino.....	50,00
	Un pilote de castaño ó roble con azuche y collar.....	5,50
	Un id. id.....	7,50
	Un id. id.....	10,50
	M.º de emparrillado.....	6,25
	Idem de tabique sencillo.....	3,25
	Idem de tabique doble.....	4,00
	Una carrera para el techo.....	4,00
	Un pontón para el techo.....	2,50
	M.º de entablonado.....	3,00
	Una carrera para el tejado.....	0,50
	Una id. para el caballete.....	5,00
	Una zapata.....	0,50
	Un pie derecho.....	1,00
	Un canecillo.....	0,62
	Un par.....	3,00
	M.º de entablonado para el tejado.....	2,50
	Idem de para el alero.....	3,00
	Idem de cubierta de teja.....	1,25
	Idem id. de zinc.....	2,00
	Idem id. de pizarra.....	2,00
	Idem de guarnecido y blanqueo de muros.....	0,62
	Idem de enfoscado.....	0,62
	Idem de blanqueo de techos.....	0,25
	Pies derechos de castaño ó pino para el cobertizo del patio.....	1,80
	Una basa de piedra.....	1,12
	Una carrera para el cobertizo.....	2,25
	Una zapata.....	0,37

PRESUPUESTO GENERAL

	PRECIOS — Pesetas.
Obras de fábrica.	
Par para el tejado.....	1,62
M. ² de entablado para el cobertizo.....	2,50
Una puerta de entrada.....	25,00
Una id. de cocina y sala.....	17,50
Vidriera antepechada de dos hojas.....	12,50
Idem id. id. de id.....	16,25
Visagra de 0m,50 de longitud.....	3,75
Pernio de 0m,18 de id.....	1,00
Idem de 0m,14 de id.....	0,87
Un pasador.....	2,50
Una cerradura con llave.....	10,00
Un cerrojo de gancho.....	5,00
Una reja para las ventanas.....	30,00
Un picaporte ordinario.....	2,50
Kilogramo de clavos de 0m,22 de longitud.....	1,50
Idem id. de 0m,18 de id.....	1,62
Idem id. de 0m,16 de id.....	1,75
Idem id. de 0m,09 de id.....	1,87
Idem id. de 0m,07 de id.....	2,12
Idem id. de 0m,05 de id.....	2,37
Una chimenea.....	75,00
Tablancillo para el común.....	2,50
Tapa para el id.....	1,00
Caja para el id.....	4,00
M. ² de empedrado de canto rodado.....	2,50
Idem de embaldosado de pizarra.....	3,50
Idem id. de granito.....	5,00
Idem de piso de castaño.....	4,25
Pintura de una puerta.....	5,00
Idem de ventanas y vidrieras.....	3,00
Idem de una reja.....	2,00
Kilogramo de hierro.....	1,00
Afirmado.	
M. ³ de piedra pizarra ó cuarzo.....	1,25
Idem de granito ó anfíbolita.....	1,50
Idem canto dorado silíceo.....	1,00
Idem cuarcita ó cuarzo.....	1,75
Idem machaqueo de piedra, pizarra ó cuarzo para primera capa.....	1,00
Idem id. granito ó anfíbolita.....	1,25
Idem id. canto rodado.....	1,50
Idem id. cuarcita.....	1,25
Idem id. cuarzo.....	1,35
Idem id. piedra, pizarra ó cuarzo para segunda capa.....	1,50
Idem id. granito ó anfíbolita.....	1,75
Idem id. canto rodado silíceo.....	2,50
Idem id. cuarcita.....	2,00
Idem id. de cuarzo.....	2,25
M. ³ de extensión y arreglo de la primera capa.....	0,04
Idem id. de la segunda id.....	0,05
M. ³ de recebo.....	0,45
M. ³ de arreglo y extensión del recebo.....	0,02
Idem cilindrado.....	0,05
Trasportes.	
Trasporte del m. ³ de producto á 6 metros.....	0,12
Idem id. á 10 id.....	0,15
Idem id. á 30 id.....	0,23
Idem id. á 60 id.....	0,31
Idem id. á 90 id.....	0,41
Idem id. á 120 id.....	0,51
Idem id. á 160 id.....	0,61
Idem id. á 180 id.....	0,64
Idem id. á 210 id.....	0,67
Idem id. á 240 id.....	0,71
Idem id. á 270 id.....	0,73
Idem id. á 300 id.....	0,76
Idem id. á 330 id.....	0,79
Idem id. á 360 id.....	0,82
Idem id. á 390 id.....	0,86
Idem id. á 400 id.....	0,87
Idem id. á 450 id.....	0,93
Idem id. á 500 id.....	0,98
Trasporte á un kilómetro del m. ³ de sillería.....	2,18
Idem á un kilómetro del m. ³ de madera.....	1,00
Idem á un kilómetro del m. ³ de mampostería, rajuela, hormigón y piedra para el firme.....	1,75
Idem á un kilómetro del m. ³ de recebo.....	1,25
Idem de la tonelada de hierro forjado ó chapa.....	1,25

Trozo 5.º—Desde donde se cruza el camino actual después de Arcos hasta la Capilla de San Roque en la Rua.—Longitud, 5.863,80 metros.

EXPLANACION	Precios de la unidad — Pesetas	IMPORTES — Pesetas.
Excavaciones.		
11.440,55 m. ³ de excavación dentro de la línea en tierra compacta, dura, fuerte, arcilla, cascajo compacto y granito descompuesto..	0,30	3.432,17
14.636,14 id. id. fuera de la línea, en tierra compacta, dura, fuerte arcilla, cascajo compacto y granito descompuesto.....	0,35	5.122,65
5.087,74 id. id. dentro de la línea en roca floja, toda clase de pizarras, margas, conglomerados, granito que no sirve para otras obras, cantos rodados y toda clase de rocas en bancos y sueltas.....	1,00	5.087,74
1.435,95 id. id. en roca dura, granito que sirve para otras obras y cuarzo en filones.....	1,50	2.153,92
Transportes.		
4.644,61 m. ³ de productos transportados á 10 metros.....	0,15	696,69
1.781,32 id. id. á 30 id.....	0,28	498,77
15.524,12 id. id. á 60 id.....	0,31	4.812,48
2.448,19 id. id. á 120 id.....	0,51	1.248,58
2.342,34 id. id. á 150 id.....	0,61	1.428,83
1.040,00 id. id. á 180 id.....	0,64	665,60
1.258,42 id. id. á 210 id.....	0,67	843,14
1.158,62 id. id. á 250 id.....	0,71	822,62
1.128,00 id. id. á 270 id.....	0,73	823,44
902,29 id. id. á 450 id.....	0,93	839,13
2.089,22 id. de productos depositados en caballeros.....	0,03	62,67
5.863,80 ml. de apertura, arreglo y refino de caja.....	0,30	1.759,14
TOTAL.....		30.297,57
OBRAS DE FÁBRICA		
Muros de sostenimiento.		
767,08 m. ³ de muros de sostenimiento en seco.	6,75	5.177,79
430,00 id. id. con piedra dura de la variación del cauce.....	4,75	2.042,50
Pretiles.		
212,28 ml. de pretiles de mampostería ordinaria con albardilla de sillería.....	5,43	1.152,68
Caños.		
10 caños modelo número 1.....	489,10	4.891,00
1 id. id. número 2.....	»	568,10
6 id. id. número 5.....	903,32	5.419,92
4 id. id. sifón modelo especial.....	310,71	1.242,84
Tageas.		
Un grupo de tageas para el arroyo de Villamartin.....	»	1.236,61
Alcantarillas.		
Una alcantarilla modelo especial para la Rodeleiro.....	»	2.835,56
Pontones.		
Un pontón sobre el arroyo de San Miguel de Otero.....	»	6.352,41
Puentes.		
Un puente sobre el arroyo de la Rodeleira.....	»	5.342,29
TOTAL.....		36.281,06
Afirmado.		
3.022,72 m. ³ de piedra canto rodado para primera capa.....	1,52	4.594,53
300,00 id. id. roca dura de conglomerado aprovechable de los desmontes.....	1,12	336,00

Nota.—En los precios corrientes á *Obras de fábrica* y *Afirmado*, no está incluido el transporte.

	Precio de la unidad	IMPORTE
	— Pesetas	— Pesetas.
Afirmado.		
3.022,72 id. id. canto rodado para segunda capa.....	1,52	4.594,53
300,00 id. id. roca dura de congl. merado aprovechable.....	1,12	336,00
3.322,72 id. de machaqueo para primera capa.....	1,50	4.984,08
3.322,72 id. de machaqueo para segunda capa.....	2,50	8.306,80
1.641,86 id. de recebo.....	0,82	1.346,32
41.046,60 m. ² de extensión, arreglo y acarreo de recebo.....	0,02	820,93
29.319,00 id. de cilindrado.....	0,05	1.465,95
29.319,00 id. de extensión y arreglo de la primera capa.....	0,04	1.172,76
29.319,00 id. id. de la segunda capa.....	0,05	1.465,95
TOTAL.....		29.423,85
Obras accesorias.		
Caminos provisionales.....	»	500,00
Rectificaciones y desvíos de cauces.....	»	250,00
36 rampas de servidumbre.....	25,00	900,00
150 guarda-ruedas.....	6,00	900,00
Cinco postes kilométricos.....	15,00	75,00
Una casilla de peones camineros.....	»	6.534,97
TOTAL.....		9.159,97
Conservación y acopios.		
269 m. ³ de piedra canto rodado, machacada al tamaño de segunda capa, incluso su empleo durante el plazo de garantía.....	4,27	1.148,53
269 id. de piedra canto rodado, machacada al tamaño de segunda capa, que debe hallarse acopiada al verificarse la recepción definitiva.....	4,02	1.081,38
TOTAL.....		2.230,01

Resumen.

	Pesetas
Explanación.....	30.297,57
Obras de fábrica.....	36.281,06
Afirmado.....	29.423,85
Obras accesorias.....	9.159,97
Conservación y acopios.....	2.230,01
Total de ejecución material.....	107.392,46
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	16.108,54
PRESUPUESTO DE CONTRATA.....	123.501,00

CALIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

Materiales.	Punto de procedencia.	Distancias medias. — Metros.
Piedra granito para sillería y mampostería concertada.....	Laderas de la Rúa é inmediaciones de Fontey.	2.500
Piedra para mampostería de todas clases de pizarra dura y conglomerado.....	Inmediaciones de la línea.	1.000
Piedra silíceo y cuarzo para el firme.....	Del río Sil y de la Loca..	300

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de... , según cédula personal núm....., enterado del anuncio publicado con fecha 6 de Mayo último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación, en pública subasta, de las obras de nueva construcción d l trozo 5.º de la carretera de Ponferrada á Orense, en la provincia de este nombre, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de
(Fecha y firma del proponente.)

CONSERVACION DE CARRETERAS

Subasta para el día 24 de Junio á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 5 y 6 de Mayo.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península, hasta el día 19 de Junio en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

PROVINCIA DE TOLEDO

Acopios para conservación de la carretera de Colmenar de Oreja á la de Toledo á Ciudad Real.—Presupuesto, 15.003,47 pesetas.—Longitud, 25 kilómetros.—Plazo de ejecución, seis meses.—Depósito provisional, 160 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.

CANTIDAD DE PIEDRA QUE HA DE ACOPIARSE EN CADA KILÓMETRO Y SUS PRECIOS CORRESPONDIENTES

En grueso.

Kilóms.	M. ³	Precio. — Pesetas.	Kilóms.	M. ³	Precio. — Pesetas.	Kilóms.	M. ³	Precio. — Pesetas.
10	100	2,15	38	150	2,40	61	100	4,90
11			39			62		
12			40			67		
13	100	2,90	59	100	4,90	88	210	4,65
37			60			89		

Machacada.

27	400	4,90	90	250	3,90	105	900	3,40
28			92			103		
33	200	4,15	93	900	3,40	112	200	3,40
57			7,90					

Total de piedra en grueso, 810 metros cúbicos.
Idem de piedra machacada, 21.450 metros cúbicos.

PRESUPUESTO

	Pesetas.
Ejecución material.....	13.046,50
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	1.956,97

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 15.003,47

Clase y procedencia de la piedra.—*Silíceo* de los campos próximos para los kilómetros 10 y 11.—*Caliza* de los mismos para los 12 y 13; de Montes y Cerros de los Robles para los 37 al 40.—*Silíceo* de la Cabeza para los 59 al 62.—*Caliza* de Cerro del Castillo para los 87 al 89; de Cañada de las Justas para los 27 y 28; de Plaza de los Moros para el 33.—*Silíceo* de la Cabeza para el 57.—*Caliza* de Cerro del Castillo para los 90 al 93; del Conejar y dehesa Bollar para los 105 y 106, y de la Morrada para el 112.

El tamaño del canto rodado excederá de 8 centímetros en el sentido de su menor dimensión y la piedra machacada presentará dimensiones comprendidas entre 0m,04 y 0m,02.

El contratista deberá acopiar 543 m.³ de piedra en cada uno de los cuatro primeros meses y 544 en cada uno de los dos restantes.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de, según cédula personal número, enterado del anuncio publicado con fecha 19 de Abril último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación, en pública subasta, de los acopios del proyecto redactado en el actual año económico para conservación de la carretera de Colmenar de Oreja á la de Toledo á Ciudad Real, provincia de Toledo, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de los mismos, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de
(Fecha y firma del proponente.)

Acopios para conservación de la carretera de Orgaz á Oreja de Santiago.—Presupuesto, 14.992,43 pesetas.—Longitud, 29 kilómetros.—Plazo de ejecución, seis meses.—Depósito provisional, 150 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.